

Grundforudsætninger	157 samlet	Lovns Bredning 3743	Skive Fjord 3747	Risgårde Bredning 3742	Bjørnsholm Bugt 3741	Hjarbæk Fjord 3745
Oplandsareal (ha)	144346,65	27479,60	91425,19	9106,96	16334,90	117776,15
Andel af landbrugsareal fra Basemap04	1,00	0,24	0,57	0,07	0,13	1,00
Indsatskrav	572,60	134,61	325,84	39,02	73,14	873,90
N:P Vekselkurs	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	22,40
Fosfor						
Fosfor fra punktkilder						
Flytning af renseanlæg - reduktion (kg P)*	0	0	0	0	0	0
Forbedret rensning på renseanlæg (kg P)*	0	0	0	0	0	0
Reduktioner på dambrug - nedlæggelse og forbedringer (kg P)	1200	0	1200	0	0	1500,7
Reduktion af regnbetingede overløb (kg P)	0	0	0	0	0	0
Fosfor reduktion fra punktkilder - samlet (kg P)	1200	0	1200	0	0	1500,7
Fosfor fra opland						
Minivådområder (kg P)						
Okkeranlæg (kg P)	420		420			
Randzoner (kg P)	83	11	61	11	0	57
Skovrejsning (kg P)	0					
Sandfang (kg P)	147	21	105	0	21	35
Brinkbeplantning ved vandløb (kg P)	969	124	718	32	95	480
Hævning af vandløbsbund (kg P)	0					
Genstyngning af vandløb (kg P)	0					
Fosfor reduktion fra opland - samlet (kg P)	1619	156	1304	43	116	572
Kvælstof						
Kvælstof fra punktkilder						
Flytning af renseanlæg - reduktion (Ton N)*						
Forbedret rensning på renseanlæg (Ton N)*						
Reduktioner på dambrug - nedlæggelse og forbedringer (Ton N)	11,46		11,46			13,15
Reduktion af regnbetingede overløb (Ton N)						
Kvælstof reduktion fra punktkilder - samlet (Ton N)	11,46	0	11,46	0	0	13,15
Kvælstof opland (Omlægningsplan)						
Kvælstofvådområder (Ton N)	66,24	30,77	20,92	14,55		54,13
Lavbundsprojekter (TonvN)	567,00	99,46	314,94	29,20	123,40	475,28
Øvrige (Ton N)	61,51	20,85	30,85	9,81	9,81	308,33
Permanent ekstensivering (Ton N)	1,30	0,42	0,50	0,35	0,038	1,69
Skovrejsning (TonN)	2,11	1,45	0,58	0,05	0,035	62,50
Minivådområder (Ton N)	1,29		0,98	0,31		
Kvælstof reduktion fra opland- samlet (Ton N)	708,95	152,94	378,27	44,45	133,29	956,03
Virkemidler på den dyrkede flade						
Græsprotein	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	54,10
Tidsforsinkelse						
Sofaeffekt (Ton N)	43	4,5	23,5	0	15	72,5
Summeret effekt						
Fosfor dambrug (kg P)	1200	0	1200	0	0	1500,7
Fosfor spildevandspunktkilder (kg P)	0	0	0	0	0	0
Fosfor opland (kg P)	1619,00	156,00	1304,00	43,00	116,00	572,00
Samlet fosfor (kg P)	2819,00	156,00	2504,00	43,00	116,00	2072,70
Samlet fosfor (Ton N ækvivalenter)	49,90	2,76	44,32	0,76	2,05	46,43
Kvælstof dambrug (Ton N)	11,46	0	11,46	0	0	13,146
Kvælstof spildevandspunktkilder (Ton N)	0	0	0	0	0	0
Kvælstof opland - vådområder og lavbiund (Ton N)	633,25	130,23	335,86	43,75	123,40	529,41
Kvælstof opland - Minivådområder (Ton N)	1,29	0,00	0,98	0,31	0,00	0,00
Kvælstof opland - ekstensivering, øvrige og markvirkemidler (Ton N)	83,92	22,72	41,42	0,40	9,88	426,62
Neq effekt dambrug (Ton N)	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	46,76
Neq spildevandspunktkilder (Ton N)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neq effekt forsfor fra opland (Ton N)	28,66	2,76	23,08	0,76	2,05	12,81
Kvælstof opland - vådområder og lavbiund (Ton N)	633,25	130,23	335,86	43,75	123,40	529,41
Neq - Minivådområder (Ton N)	1,29	0,00	0,98	0,31	0,00	0,00
Neq - ekstensivering, øvrige og markvirkemidler (Ton N)	83,92	22,72	41,42	0,40	9,88	426,62
Tidsforsinkelse (Ton N)	43,00	4,50	23,50	0,00	15,00	72,50
Samlet indsats realiseret (ton N)	813,31	160,21	457,55	45,21	150,34	1088,10
Samlet indsats realiseret uden højbundsjord (ton N)	738,89	137,49	416,12	44,82	140,46	661,48
Indsatskrav	572,60	134,61	325,84	39,02	73,14	873,90
Manko til markregulering	-240,71	-25,59	-131,71	-6,198	-77,20	-214,20
Manko til markregulering hvis der ikke ekstensiveres højbund	-166,29	-2,88	-90,29	-5,802	-67,32	212,42
% af indsatskrav	142,04	119,01	140,42	115,89	205,56	124,51