



Energi Viborg Vand A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
Sendt til: spildevand@energiviborg.dk

Udledningstilladelse for udløb VI0071U i Viborg til Søndersø

Dato: 26-03-2026

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af separatkloakkens tag- og overfladevand (regnvand) fra regnvandskloakken i en del af Viborg by via en ny [ViaTub III Lamelseparator](#), der etableres mellem Søndersøparken 17 og 19. Afløbet fra lamelseparatoren har udløb til Søndersø med udløbsnummer VI0071U, som tidligere havde nummer REC3-06. Lamelseparatoren etableres på matrikel 325a, Viborg Bygrunde, som overføres til matrikel 4ad, Ll. Asmild, Asmild, som ejes af ansøger.

Sagsnr.: 26/6297
Sagsbehandler: vpdalar

Direkte tlf.: 87 87 55 74
Direkte e-mail: dalar@viborg.dk

Side 1 af 12

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven¹, samt kapitel 8 i spildevandsbekendtgørelsen².

Tilladelsen omfatter udledning af separatkloakkens tag- og overfladevand (regnvand) fra de eksisterende oplande, der er angivet i Tabel 1.

Oplands-nummer	Kloak-type	Stade	Areal [ha]	Befæstelses-grad	Bef. areal [ha]	Bemærkning
306	Sep.	Status	13,89	79%	10,97	-
306.1	Sep.	Status	2,99	79%	2,36	-
306.3	Sep.	Status	0,60	79%	0,47	-
306.4	Sep.	Status	1,33	79%	1,05	Ansøger har opdateret areal
316-A	Sep.	Status	0,57	90%	0,51	-
I alt	-	-	19,38	79,3%	15,36	-

Tabel 1 Tilsluttede oplande fra spildevandsplanen. De samles i et opland, som fremover benævnes VI007. Oplande er vist i bilag 1.

Tag- og overfladevandet har i status direkte udløb uden forsinkelse og uden rensning. Der etableres en lamelseparator med en kapacitet på ca. 240 l/sek. Ansøger har beregnet, at ca. 91 % af det årlige afledte tag- og overfladevand hermed vil blive rensset. Når lamelseparatorens kapacitet overskrides, ledes tag- og overfladevandet udenom denne for at undgå resuspension af de bundfældede materialer i lamelseparatoren.

Udløbet sker via eksisterende udløb VI0071U (gl. nr. REC3-06) i Søndersø, der har koordinaten angivet i efterfølgende Tabel 2. Der stilles ikke krav om magasineringsvolumen, da udledningen sker til en sø.

¹ [Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1742 af 22. december 2025](#)

² [Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1446 af 27. november 2025](#)

Tilladelsen bortfalder, hvis de beskrevne ændringer i afsnittet "Planlagte forhold" ikke er udført inden 01.04.2029.

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på efterfølgende vilkår på baggrund af forudsætningerne i efterfølgende tabel.

Udløbs nummer	Udløbets placering UTM		Vandområde	Areal	Befæstet areal	Reduceret areal
	X	Y				
VI0071U	525.387	6.255.734	Søndersø	19,38 ha	15,36 ha	12,29 ha

Tabel 2 Oplysninger om det tilsluttede areal af kloakoplande og om udløbets placering i Søndersø, der fremgår af bilag 1. Det reducerede areal er lig med det befæstede areal multipliceret med hydrologisk reduktionsfaktor 0,8

Lamelseparatoren er tilknyttet 18,9 m³ slamfang, indbygget olieskimmer og har en samlet overflade på ca. 288 m². Anlægget vil rense tag- og overfladevand bedst muligt, men ikke helt til samme niveau som et bassin med permanent volumen, som renser til BAT (Bedste Anvendelige Teknologi).

1. Energi Viborg Vand A/S er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af lamelseparator med tilhørende bygværker og udløb til recipient. Lamelseparatoren med tilhørende installationer skal løbende vedligeholdes og oprenses, så funktionen til stadighed opretholdes.
2. Udledningen skal ske i henhold til det ansøgte, jf. ansøgning af 27. januar 2026 med de eventuelle justeringer, der fremgår i denne tilladelse.
3. Lamelseparatoren skal også fungere som sand- og oliefang inden udløb i Søndersø.
4. Udledningen må ikke give anledning til erosion, aflejringer eller flydestoffer i Søndersø. Udløbet skal indrettes, så der på intet tidspunkt forekommer flydestoffer, skum, oliefilm eller lignende på vandoverfladen eller i vandkanten af Søndersø.
5. Udledningen må ikke være til hinder for, at recipienten kan opnå god økologisk tilstand jf. tilladelsens afsnit "Recipient".
6. Under anlægsarbejde skal det sikres, at der ikke tilføres sand, ler m.v. til recipienten.
7. Når projektet er udført, skal en færdigmelding sendes til Viborg Kommune.

Hvis udledningen mod forventning påvirker recipienten i uacceptabelt omfang, kan tilsynsmyndigheden i henhold til [miljøbeskyttelseslovens § 30](#) påbyde, at forureningen nedbringes.

Sagens behandling

Viborg Kommune har modtaget ansøgning dateret den 27. januar 2026 om ny udledningstilladelse for eksisterende udløb VI0071U (gl. nr. REC3-06), da udløbet

forsynes med en lamelseparator i forbindelse med kloakfornyelse i Dumpen, Sct. Jørgens Vej og Søndersøparken.

Etablering af lamelseparator i forbindelse med kloakfornyelse desuden behandlet efter reglerne om VVM af konkrete projekter. Viborg Kommune har d. 26. marts 2026 afgjort, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. VVM-afgørelse samt øvrige sager er behandlet særskilt.

Udkast til tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse.

Der søges om udledning af separatvloakens tag- og overfladevand (regnvand) via et eksisterende udløb. Da udledningen sker til en offentlig recipient og da udledningen ikke vurderes at medføre øget risiko for oversvømmelser, er det vurderet, at der ikke er øvrige parter med særlig og individuel interesse i sagen.

Udledningen giver ikke erosion eller oversvømmelser, da udledningen sker til en sø.

Regler, krav og plangrundlag

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 8, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om bedst tilgængelige teknik (BAT) jf. miljøbeskyttelseslovens §3
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter³.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet⁴.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster⁵
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter⁶

Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- [Lokalplan nr. 200](#) for et område ved Søndersø
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune
- Vandområdeplanerne 2021-2027 ⁷,

Planlagte forhold

I forbindelse med kloakfornyelse i Søndersøparken, Sct. Jørgens Vej og Dumpen, etableres et underjordisk anlæg til rensning af regnvand inden udledning til Viborg Søndersø. Rensningen sker ved forbedret bundfældning af partikler og tilknyttede

³ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023,](#)

⁴ [Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, Bek nr. 1433 af 21. november 2017,](#)

⁵ [Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandsforekomster og grundvandsforekomster, BEK nr. 1670 af 8. december 2025.](#)

⁶ [Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 1669 af 8. december 2025.](#)

⁷ [Vandområdeplanerne 2021-2027, Juni 2023,](#) Miljø- og Fødevarerministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

stoffer. Efter etableringen af anlægget bliver terrænet reetableret til de eksisterende forhold, og anvendelsen ændres derfor ikke som følge af projektet.

Projektet er i overensstemmelse med [Tillæg nr. 59 \(Søndersøparken\)](#) til Spildevandsplan 2019. Tillægget blev vedtaget den 25. juni 2025.

Recipient

Målsætningen for Sønderød er "God økologisk tilstand". I den efterfølgende tabel er angivet oplysninger fra Vandområdeplan 2021-2027 om tilstanden af Sønderød og berørte nedstrøms recipienter.

Recipient	Økologisk tilstand	Kemisk tilstand
Viborg Sønderød	Dårlig	Ikke-god
Søndermølle Å	Ringe	Ukendt
Nørreå	Ringe til God	Ukendt, Ikke-god
Gudenå	Moderat	Ikke-god
Randers Fjord	Moderat	Ikke-god

Tabel 3 Tilstanden i de berørte recipienter, som alle har det økologiske mål "God" og kemisk tilstand "God". Alle nævnte vandområder er offentlige.

Randers Fjord er en del af Natura 2000 område nr. 14 "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord".

Belastning af recipienter

Da målsætningen i Sønderød og i Natura 2000 området for Randers Fjord ikke er opfyldt, er det vigtigt at undersøge belastningen med næringsstoffer.

Næringsstoffer

Der er som regel så meget kvælstof og fosfor i de danske vandløb, at de to næringsstoffer ikke er begrænsende for væksten af planter. Væksten af bundlevende kiselalger og trådalger i vandløb kan dog specielt i forårsperioden været begrænset af vandløbets indhold af opløst fosfat. Derimod er fosfor begrænsende for plantelivet i de fleste danske damme og søer, mens især kvælstof er begrænsende for algevækst i fjorde, bugter og mere åbne farvande.

Rensning

Et traditionelt vådt regnvandsbassin til det aktuelle udløb, vil kræve et permanent volumen på ca. 2.500 m³, som vil kræve et areal på mindst 5.000 m². Der er imidlertid kun et areal på ca. 2.000 m², der kan udnyttes til bassin. Dermed er der ikke fysisk er plads til dette. Det er heller ikke muligt at lede vandet til rensning i [søenæs](#). Ansøger har derfor fundet en anden løsning, som er etablering af en lamelseparator. Denne vil få en kapacitet på ca. 240 l/sek., der vil kunne rense ca. 91 % af det årlige udledte volumen. Den samlede rensning der sker til udløbet bliver:

- COD / BOD = 29 %
- Total P = 45 %
- Total N = 31 %

Til Søndersø er det den årlige udledning af fosfor, der har betydning for søens tilstand. I spildevandsplanens "[Bilag 3 - Skema og signaturforklaring](#)" er der angivet følgende renseeffekt for et traditionelt vådt regnvandsbassin, der renser til BAT:

- COD / BOD = 60 %
- Total P = 60 %
- Total N = 20 %

Dermed har lamelseparatoren en renseeffekt i forhold til fosfor, der er tæt på BAT.

Enhedstal

Fra tabel 1 og tabel 3 i Miljøstyrelsens anvisning⁸ benyttes følgende enhedstal for stofkoncentrationer i udløb fra regnbetingede udløb.

Type	BOD	Total-N	Total-P
Separatkloak	6,0	2,0	0,3

Tabel 4 Stofkoncentrationer [g/m³] fra regnbetingede udløb

Kommunen har i 2024 opdateret, at den årlige udledning tag- og overfladevand fra separatkloakken er 6.250 m³ pr. befæstet ha ved hydrologisk reduktionsfaktor 0,8.

Belastning

I efterfølgende Tabel 5 er opstillet en beregning af de årlige udledte vand- og stofmængder til Søndersø og til Randers Fjord i status og i plan.

Påvirkning	Vand [m ³ /år]	BOD [kg/år]	Total-N [kg/år]	Total-P [kg/år]	Bemærkning
Separatkloak i status	76.860	461,2	153,7	23,1	Eks. forhold uden rensning
Separatkloak i plan	76.860	327,4	106,1	12,7	Etablering af lamelseparator
Plan – status	0	-133,8	-47,6	-10,4	Negative tal er reduktion

Tabel 5 Udledte vand- og stofmængder til Søndersø, der via vandløb transporteres til Randers Fjord i status og i plan samt forskellen mellem plan og status.

På baggrund af ovenstående Tabel 5 vurderes udledningen ikke at forringe tilstanden i Søndersø eller i Randers Fjord, da udledningen af næringsstoffer reduceres. Udledningen af nævnte stoffer vurderes yderligere ikke at være til hindre for, at der kan opnås målopfyldelse i øvrige berørte vandområder.

Hydraulisk påvirkning

Der sker ingen ændring af den hydrauliske påvirkning af Søndersø. Desuden vil Søndersø reducere maksimalvandføringen markant til Søndermølle Å, så udledningen vil ikke give oversvømmelser eller erosion i Søndermølle Å.

Tungmetaller

Viborg Kommune har vurderet, at belastningen med tungmetallerne kobber (Cu) og zink (Zn) skal undersøges. Den årlige udledning fra VI0071U er ca. 77.000 m³,

⁸ [Datateknisk anvisning version 6 for regnbetingede udløb \(RBU\)](#)

som udgør ca. 1,5 % af Søndersø's volumen, der er på ca. 5,0 mio. m³, som er angivet i [Miljøtilstand og udvikling i Viborgsøerne 1985-2005](#). I samme reference er angivet at opholdstiden i Søndersø er 99-129 dage, hvormed søens vand bliver udskiftet ca. 2,8-3,7 gange årligt.

Søndersø er i ikke-god kemisk tilstand. Der er kun udført tre målinger af Miljøfarlige stoffer i Søndersø, så derfor benyttes de gennemsnitlige målte koncentrationer i recipienterne i Viborg Kommune.

I den efterfølgende tabel er angivet koncentrationerne for kravværdier, afløb fra lamelseparator og gennemsnitskoncentrationer i recipienterne i Viborg Kommune og den beregnede fortyndede koncentration i Søndersø pga. udløb VI0071U.

Stof	Krav	Status urenset afløb	Afløb med lamelseparator	Middel i Viborg K.	Søndersø urenset	Søndersø renset
Cu - Kobber	2,48	220	85	0,6	3,9	1,9
Zn - Zink	10,0	150	59	1,7	4,0	2,6

Tabel 6 Koncentrationer for kravværdier, indhold i udrenset afløb, afløb fra lamelseparator, målte gennemsnitlige værdier i Viborg Kommune og den udledte fortyndede koncentration i Søndersø uden og med rensning. Alle tal er i µg/l.

Udledningen i status overskrider kravværdien for kobber, mens lamelseparatoren sikrer, at koncentrationerne bliver lavere end kravværdierne. I virkeligheden bliver den endnu lavere, da søens volumen bliver udskiftet ca. 2,8-3,7 gange årligt.

Derfor vil udledningen ikke være til hinder for, at der kan opnås målopfyldeelse. I følge [Miljøstyrelsens FAQ](#) om udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fremgår det i FAQ 33, at ved fastsættelse af det generelle kvalitetskrav for vand tages hensyn til beskyttelse mod sekundær forgiftning af biota og beskyttelse ved humant konsum. Dermed vil overholdelse af generelle kvalitetskrav for vand som hovedregel også sikre samme beskyttelse som miljøkvalitetskravet for biota og dermed sikre overholdelse af miljøkvalitetskrav for biota.

Det fremgår desuden af FAQ 50, at udlederkrav som sikrer, at en udledning ikke medfører overskridelse af det generelle kvalitetskrav for vand i overfladevandområdet uden for en acceptabel blandingszone, som udgangspunkt samtidig vil sikre, at udledningen ikke medfører en væsentlig stigning i koncentrationen af stoffet i biota.

Grundvand

Anlægget etableres i et OD-område, men det har ingen betydning for drikkevandet, da anlægget har tæt bund.

§3 områder og Natura 2000

Området for etablering af lamelseparator berøres ikke af §3 natur. Den planlagte afløbsledning bliver ført ud i Søndersø, som er §3 naturbeskyttet. Viborg Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra §3 d. 11. marts 2026.

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁹, skal kommunen

⁹ [Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

vurdere, om ansøgninger om tilladelse til udledning af spildevand i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Ansøgningen skal i så fald konsekvensvurderes, og der kan ikke meddeles tilladelse, hvis konsekvensvurderingen viser, at projektet vil skade internationale beskyttelsesområder.

Der er i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 14 "Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord" flere arter og naturtyper der påvirkes negativt af øget næringsstofbelastning, herunder bæklampret, flodlampret og odder, som fremgår af [udpegningsgrundlag februar 2022](#).

Projektet vurderes - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

De aktuelle udledte stofmængder, vurderes efter rensning at være af en størrelsesorden, der ikke påvirker tilstanden negativt i Sønderø og nedstrøms liggende recipienter og habitatområde. Projektet vurderes derfor hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter at medføre væsentlige påvirkninger af et Natura 2000-område.

Det vurderes, at den ansøgte udledning til Sønderø ikke vil medføre en væsentlig forringelse af recipienten, dels da udledningen af fosfor og kvælstof reduceres, dels da den opblandede udledning af zink og kobber er under kravværdierne.

Udledningen forventes dermed ikke at være til hinder for målopfyldelse for Sønderø og nedstrøms liggende vandområder. Ligeledes vurderes udledningen ikke at medføre væsentlig påvirkning på arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for nedstrøms liggende Natura 2000-område.

Det vurderes ligeledes, at den ansøgte udledning ikke i sig selv eller sammen med andre udledninger medfører hydraulisk belastning eller øget risiko for oversvømmelser i Sønderø eller nedstrøms recipienter.

Samlet vurdering

Det vurderes, at den ansøgte udledning til Sønderø ikke vil medføre en væsentlig forringelse af recipienten.

Udledningen forventes dermed ikke at være til hinder for målopfyldelse for Sønderø og nedstrøms liggende vandområder. Ligeledes vurderes udledningen ikke at medføre væsentlig påvirkning på arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for nedstrøms liggende Natura 2000-område.

Habitatområdernes udpegningsgrundlaget som fremgår af [udpegningsgrundlag februar 2022](#), hvor Randers Fjord er område H14.

Det vurderes ligeledes, at den ansøgte udledning ikke i sig selv eller sammen med andre udledninger medfører hydraulisk belastning eller øget risiko for oversvømmelser i Sønderø eller nedstrøms.

Krav til rensning i forbindelse med udledning af separatkloakkens tag- og overfladevand (regnvand) svarende til BAT, vurderes at være opfyldt bedst muligt, da der ikke er fysisk plads til et traditionelt vådt regnvandsbassin.

Viborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at udledningen ikke medfører forringelse af miljøtilstanden i recipienter. Udledningen vurderes derudover ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

Det vurderes derfor samlet set, at der kan meddeles udledningstilladelse til udløb VI0071U i overensstemmelse med tilladelsens vilkår.

Midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med grundvandssænkning

Der skal i forbindelse med anlægsarbejdet ved Søndersøparken foretages en midlertidig grundvandssænkning for at sikre tørholdelse af udgravningerne. Viborg Kommune har vurderet, at der er en betydelig afstand til nærmeste kendte eller kortlagte jordforureninger, og at grundvandssænkningen derfor ikke forventes at kunne aktivere eller sprede forurening.

Vilkår for midlertidig udledning af grundvand

1. Udledningen skal ske i overensstemmelse med det ansøgte og kun i den periode, hvor grundvandssænkning er nødvendig.
2. Viborg Kommune skal underrettes inden udledningen påbegyndes og når den afsluttes.
3. Inden udledning påbegyndes, skal der udtages repræsentative vandprøver af grundvandet forud for oppumpning. Prøverne skal analyseres for fosfor, kvælstof, COD, samt tungmetaller (jern, arsen, bly, cadmium, krom, kobber, mangan, nikkel og zink).
4. Der må kun udledes vand fra én pumpestrøg eller boring ad gangen.
5. Udledningen må ikke overstige de vandmængder, der fremgår af ansøgers skema.
6. Vandet må ikke udledes på en måde, der medfører sandvandring, aflejringer eller okkerudfældning i Søndersø. Vandet skal som minimum passere sandfang, og supplerende rensning (fx kulfilter) kan kræves, hvis analyser eller observationer viser behov.
7. Kvalitetskrav til det udledte vand:
 - pH: 6–9
 - Suspenderet stof: må ikke give synlig uklarhed
 - Total jern (Fe): < 2 mg/l
 - Opløst jern (Fe²⁺): < 0,5 mg/l
 - Ilt: > 6 mg/l
8. Der skal udtages løbende analyser i anlægsperioden med en frekvens hver 14. dag. resultaterne skal indsendes til Viborg Kommune.

9. Hvis der observeres ændret farve, lugt, okkerudfældning eller andre tegn på forurening, skal udledningen straks standses og kommunen kontaktes.
10. Udløbet skal etableres, så bundmateriale ikke ophvirvles og så flydestoffer, olie eller skum ikke forekommer ved udløbet eller i vandkanten.
11. Udledte vandmængder skal registreres og indberettes ved afslutningen af arbejdet.
12. Under anlægsarbejdet skal det sikres, at der ikke tilføres sand, ler eller andet materiale til recipienten.
13. Udløbet skal kunne afspærres i tilfælde af akut forurening.
14. Udledningen må ikke være til hinder for, at Søndersø eller nedstrøms recipienter kan opnå god økologisk tilstand.

Hvis udledningen mod forventning påvirker recipienten i uacceptabelt omfang, kan Viborg Kommune påbyde, at påvirkningen nedbringes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30.

Øvrig myndighedsbehandling

Der er med denne tilladelse ikke taget stilling til eventuelle andre tilladelser/godkendelser. Ansøgning om disse er indsendes særskilt og meddeles særskilt.

Udtalelse fra museerne

Energi Viborg Vand har et løbende samarbejde med Viborg Museum om arkæologiske undersøgelser på stedet.

Vejledning om klage og søgsmål

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til [Miljøbeskyttelseslovens §91](#).

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives digitalt på Klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) eller [virk.dk](#).

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af linket [Nævnenes Hus](#).

Du har også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få behandlet din klage ved ombudsmanden.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indenfor en søgsmålsfrist på 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt ([Miljøbeskyttelseslovens § 101](#)).

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Klagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø

Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Du kan læse orienteringen om behandling af dine personoplysninger på viborg.dk. Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail, der ses på side 1.


Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog

Kopi til:

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og viborg@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
Viborg Sportsfiskerforening, formand@vsf.dk
Ålav for Gudenå og Nørre Å post@aalavgn.dk
Anders Byrdal, Energi Viborg Vand A/S, ab@energiviborg.dk
Energi Viborg Vand A/S, spildevand@energiviborg.dk

Bilag 1: Oversigtskort



Ansøgning om udledningstilladelse - Datablad



VIBORG
KOMMUNE

Udløbsnummer og by:	VI0071U - Viborg
Kloakeringstype	Separatkloak
Koordinat for udløb:	X = 525.387; Y = 6.255.734
Bassin matrikel nr.:	325a, Viborg Bygrunde, overføres til 4ad, LL Asmild, Asmild
Kloakoplande:	306, 306.1, 306.3, 306.4, 316-A

Regnvandsudledningens omfang

1	Oplandsareal	:	19,38 ha
2	Afløbskoefficient	:	0,793 -
3	Hydrologisk reduktionsfaktor	:	0,8 -
4	Reduceret areal (1 × 2 × 3)	:	12,30 red.ha
5	Afløbsvandføring fra lamelseparator til recipient	:	240 l/sek.
6	Afløbsvandføring er fastlagt efter:	:	Ikke aktuel
7	Bassinet afløbstal	:	l/s/red.ha
8	Klimafaktor	:	- -
9	Gentagelsesperiode for 100 % fyldning	:	Ingen år
10	Enhedsvolumen for magasinering	:	- m ³ /red.ha
11	Magasineringsvolumen	:	- m ³
12	Enhedsvolumen for permanent "vådt"	:	- m ³ /red.ha
13	Permanente "våde" volumen	:	- m ³
14	Årlig udledte vandmængde	:	76.860 m ³ /år

Recipient	Navn eller betegnelse og ejer	Tilstand	Vandføring
Ved udløbet	Viborg Sønderø, kommunal	Dårlig	
	Søndermølle Å, kommunal	Ringe	
	Nørreå, kommunal	Ringe - God	
	Gudenåen, regional	Moderat	
Slutrecipient	Randers Fjord, staten	Moderat	

Oplysninger om lamelseparator og afløb

Størrelse af sandfang og type:	:	18,9 m ³
Er der dykket afløb fra bassin?	:	Nej, men oliefang
Er der afspærringsanordning af bassin afløb	:	Nej
Angiv membrantype (ved krav om tæt bund)	:	Lukket betonbygværk
Er hældningen på skråningerne over vandspejlet mindst 1 : 5	:	Ikke relevant
Giver udledningen anledning til erosion i recipienten?	:	Nej

Supplerende oplysninger

Sandfang/bassin er en ViaTub III lamelseparator med 18,9 m³ slamfang og indbygget olieskimmer. Anlægget har en samlet overflade på ca. 288 m² og kan håndtere en vandføring på op til 240 l/s. Ved regnhændelser herover går det resterende regnvand i overløb uden om anlægget. Der renses således beregningsmæssigt ca. 91 % af årsnedbøren.