

	Om- og tilbygning af Sol O Mio, Frederiks Besparelsesforslag 3 - byggeri opført som fuldmuret byggeri		Pris i kr. excl. moms	
			Besparelse	Bemærkninger/ konsekvens
				Dette besparelsesforslag er identisk med forslag 1 og 2 med undtagelse af punktet vedrørende vægelementer. Her forslås projektet opført som fuldmuret byggeri.
	Udvendige arbejder			
MU	Asfalt på eksist. grusareal v. Solvænget		99.000	Fra Tilbudsliste
MU	Asfalt på brandvej udgår		44.000	Fra Tilbudsliste
MU	Asfalt på ny P-plads ændres til SF-CoLoc eller lign.		100.000	Besparelse - skøn
MU	Cykel p-udgår		35.000	Fra Tilbudsliste
MU	Byggepladsveje		71.500	Fra Tilbudsliste
	Bygning			
MU	Tagdækelementer ændres til ståltrapezplader		95.100	600-300 kr /m2 = 300x317 m2
MU	Vægelementer ændres til fuldmuret byggeri		0	Grundet øget aktivitet ved betonelementleverandører er der i markedet derfor forlængede leveringstider på elementer. Det oplyses at byggeriet kan udføres som fuldmuret byggeri med vandskurede vægge til samme pris som elementer. Forslaget vil betyde tidligere byggestart og dermed tidligere indflytning end ved anvendelse af elementer. Der skal dog afsættes beløb til stabiliserende stålkonstruktioner og beregninger.
	Stabiliserende stål + beregninger m.v.		-100.000	Tillæg for stabiliserende stål m.v.
TØ	Ny udv. dør i rum 19		-15.000	Tillæg
TØ	Sceneopbygning i Multirum		62.245	
TØ	1 stk. pudslebord i rum 16 udgår		16.000	
TØ	Døre mellem grupperum samt ved kontor udgår		20.000	
TØ	Dør mellem personalerum udskiftes ikke		5.000	
TØ	Ovenlys i Multirum og Gang/niche		30.000	
MA	Malerbehandlinger		15.000	Glanstrin på vægflader nedsættes.
MA	Malerbehandlinger		80.000	Glasfild+maling på vægelementer ændres til maling af vandskurede vægge
EL	Udskiftning af eksist ABA-anlæg		20.000	Skønnet.
	Bygningarbejder ved produktionskøkken udgår			Der etableres ikke lokale til produktionskøkken - senere ombygningsarbejder må forventes at være dyrere end ved udførelse af arbejdet samtidig med nuværende om- og tilbygningsarbejder
	Murerarbejder		250.000	Skøn
	Tømrerarbejder		200.000	Skøn
	Gulv		70.000	Skøn
	VVS		75.000	Skøn
	Ventilation		195.000	Skøn
	EL		50.000	Skøn
	Maler		35.000	Skøn
	Etablering af åbninger i vægge så eksist rum "lægges" sammen		-50.000	Incl. malerarbejder m.v. - der etableres således midlertidigt fællesrum - se vedlagte skitse
	Forslag til besparelser i alt. Excl. moms		1.402.845	
	Viborg den 20.09.2017			