Indholdsfortegnelse

Tillæg	3
Lovgrundlag	4
Plangrundlag	6
Spildevandsanlæg	9
Klejtrup	10
Stoholm	12
Viborg, Jegstrupvej	14
Viborg, Randersvej m.fl.	16
Ørum	18
Miljømæssige konsekvenser	20
Økonomi	22
Tidsplan	23
Berørte ejendomme	24
Miljøvurdering	30
Kort - tillæg nr. 6	31
Bilag	32

Indledning



I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 prioriteres en omlægning fra fælles- til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer eller centralisering af renseanlægsstrukturen.

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2018 danner grundlag for, at en række fælleskloakerede kloakoplande kan omlægges fra fælles- til separatkloak. For to af de planlagte oplande bringes plangrundlaget i overensstemmelse med de faktiske forhold, da de fysiske anlæg til afledning af husspildevand samt tag- og overfladevand i separate ledninger er etableret.

Tillægget vedrører følgende områder:

- **Klejtrup**, område ved Viborgvej og Brovej
- **Stoholm**, område ved Nørregade, Enghavevej, Odinvej og Stationsvej
- **Viborg**, Rugvænget samt delområder ved Randersvej, Bakkevej og Dalvej
- **Viborg**, område ved Jegstrupvej
- **Ørum**, område ved Østervang

Lovgrundlag



Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Administration af spildevandsområdet er derudover reguleret via en række love og bekendtgørelser, hvoraf de mest centrale er følgende:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015 (miljøbeskyttelsesloven).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013 (miljøvurderingsloven).
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven).
- Lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (spildevandsafgiftsloven).
- Lov om vandsektorlovens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009 (vandsektorloven).

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1448 af 11. december 2007 (spildevandsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., BEK nr. 1327 af 10. december 2014.
- Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, BEK nr. 1048 af 29. oktober 2012.

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vejledning nr. 5, 1999, Miljøstyrelsen.
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vejledning nr. 3, 2001, Miljøstyrelsen

Love, bekendtgørelser og vejledninger kan hentes på:

Plangrundlag



Kommuneplan

Kloakoplande optages i spildevandsplanen i henhold til gældende kommuneplan. Som udgangspunkt udlægges kloakoplande med følgende kloakeringsprincipper:

- Separatkloak - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes i en anden ledning til vandløb, sø eller fjord.
- Spildevandskloak - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand nedsives på egen grund.
- Separatkloak, åben regnvand - husspildevand afledes i en ledning til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via åbne grøfter til recipient.

Med dette tillæg optages ikke nye kloakoplande i spildevandsplanen.

Lokalplaner

For hvert af de 6 områder, der er omfattet af dette tillæg, er der herunder oplysninger om gældende lokalplaner eller byplanvedtægter. Der er heri ikke bestemmelser, der har betydning for tillægget.

Klejtrup, område ved Viborgvej og Brovej

Brovej 6A-G er omfattet af lokalplan nr. BE61.09-42

Den østlige del af området er omfattet af lokalplan nr. BE.61.08.70 vedrørende spildevandsanlæg.

Stoholm, område ved Nørregade, Enghavevej, Odinvej og Stationsvej

Den nordlige del af området ved Stoholm er omfattet af lokalplan nr. 03.B.16.01 Boligområde i Stoholm

Den østlige del af området er omfattet af lokalplan nr. 03.C.0.15 Stoholm Centerområde.

Den nord-vestlige del af området er omfattet af lokalplan nr. 03.E.02.01, Erhvervsområde i Stoholm.

Den syd-vestlige del af området er ikke omfattet af en lokalplan.

Viborg, Rugvænget samt delområder ved Randersvej, Bakkevej og Dalvej

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Viborg, område ved Jegstrupvej

Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 5, Område E2 i 2. grundkreds (Jegstrupvej og Kirkebækvej)

Ørum, område ved Østervang

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Grundvandsplanlægning

Spildevandsplanen skal tage hensyn til den gældende vandindvindings- og vandforsyningsplan samt indsatsplaner for Viborg Kommune.

De områder, der spildvandsplanlægges for med dette tillæg, er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker. Med omlægning fra fælles- til separatkloak ændres i øvrigt ikke på risiko for forurening af drikkevandsressourcen fra spildevandssystemet.

Spildevandsplanlægning

Omlægning af kloak skal udføres i overensstemmelse med administrationspraksis og tidsfrister i Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune.

På baggrund af en vurdering af nedsivningsmulighederne samt spildevandsforsyningens økonomi i forhold til eventuel hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand, er det vurderet, at de planlagte områder skal omlægges fra fælles til separatkloak.

Med tillægget skabes det juridiske grundlag for at grundejerne senere kan påbydes at tilslutte henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til separate skelbrønde. Grundejernes pligter og rettigheder i forhold til afledning af spildevand ændres i øvrigt ikke.

Klejtrup, område ved Viborgvej og Brovej

Området ved Klejtrup planlægges omlagt fra fælleskloak til separatkloak.

Stoholm, område ved Nørregade, Enghavevej, Odinvej og Stationsvej

Området er forberedt til separatkloakering, hvilket betyder at der er lagt regn- og spildevandsledninger samt ført stik iind til hver ejendom. Der er ikke sat nye skelbrønde ved de enkelte ejendomme.

Viborg, Rugvænget samt delområder ved Randersvej, Bakkevej og Dalvej

Området planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak

Viborg, område ved Jegstrupvej

Området er forberedt til separatkloakering. Der er etableret stik samt skelbrønde til henholdsvis husspildevand samt tag- og overfladevand til de enkelte ejendomme.

Ørum, område ved Østervang

Området planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak

Spildevandsanlæg



I dette afsnit gennemgås de eksisterende og kommende spildevandssytemer for de enkelte områder.

Klejtrup, område ved Viborgvej og Brovej


Stoholm, område ved Nørregade, Enghavevej, Odinvej og Stationsvej

Viborg, område ved Jegstrupvej

Viborg, områder ved Randersvej, Bakkevej og Dalvej samt Rugvænget

Ørum, område ved Østervang

Klejtrup



En mindre del af kloakoplandet E1 i Klejtrup planlægges separatkloakeret.

I forbindelse med nedlæggelsen af Klejtrup Renseanlæg har der været behov for at mindske mængden af regnvand, der afledes til renseanlæg. En del af det fælleskloakerede opland i Klejtrup, er derfor allerede omlagt til separatkloak. For yderligere at reducere mængden af regnvand i spildevandssystemet planlægges de ejendomme, der afleder til hovedledningen i Viborgvej og Brovej, omlagt til separatkloak. Med etablering af separate ledninger i Viborgvej og Brovej kan separat regnvand fra Bakkedraget samtidig frakobles spildevandssytemet til renseanlæg.

Status

I dag afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand til pumpestationen ved Sørens Poulsens Vej og videre til Bjerregrav Renseanlæg.

I tilfælde af kraftig regn aflastes via udløb E11002U til Klejtrup Møllebæk**.**

Plan

Spildevand

Efter separeringen afledes husspildevand fra den

separatkloakerede del af oplandet fortsat til Bjerregrav Renseanlæg.

Ved kraftige regnhændelser vil der fortsat kunne ske aflastning til Klejtrup Møllebæk via overløb E11002U.

Regnvand

Efter separeringen afledes tag- og overfladevand fra den separatkloakerede del af oplandet via nye ledninger i Viborgvej og Brovej til rensedam og nyt udløb (E1S001U) til Klejtrup Møllebæk.

Oplysninger om kloakopland


Opland E1 har et samlet areal på 21,74 ha. Det område der planlægges omlagt, udgør ca. 2,6 ha og overflyttes til opland E1S.

Data om det område der planlægges omlagt fremgår af nedenstående:

- Opland: Del af E1 jf. kort
- Areal: 2,6 Ha
- Afløbskoefficient: 35%
- Areal (red): 0,67 Ha

Stoholm

FORSLAG



I forbindelse med gennemgang af spildevandssystemet i Stoholm, har det vist sig at det meste af opland A11 ikke er separatkloakeret, som forudsat i gældende spildevandsplan. Der er i ca. 2005 etableret separate spildevands- og regnvandsledninger i området, men udover enkelte tagnedløb og et mindre område ved Banelunden, er der ikke gennemført separatkloakering i oplandet.

Med tillægget ændres oplandet i overensstemmelse med de faktiske forhold til fælleskloak, samtidig med at oplandet planlægges separatkloakeret.

Status og plan

Udledning af regnvand er forudsat i gældende spildevandsplan og udledningstilladelse.

Separeret tag- og overfladevand afledes til udløb H35U1R. Husspildevand fra oplandet afledes fortsat til Stoholm Renseanlæg.

I Stationsvej skal der etableres en regnvandsledning og stik til ejendommene.

Oplysninger om kloakopland


Opland A11S har et samlet areal på 5,3 Ha. Det område der planlægges omlagt, udgør den største del af oplandet.

Data om det område der planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak fremgår af nedenstående:

- Opland: del af A11S, benævnes fremadrettet A11f-s jf. kort
- Areal: 4,7 Ha
- Afløbskoefficient: 42%
- Areal (red): 1,6 Ha

Viborg, Jegstrupvej

FORSLAG



En mindre del af kloakopland 2A ud til Jegstrupvej planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak.

Formålet med omlægningen af kloakken er at forhindre problemer med opstuvning i fælleskloakken samt afkoble yderligere tag- og overfladevand fra nedstrøms spildevandssystem i Fredensgade og Slesvigsgade.

Status

Spildevand fra området afledes i dag til Viborg Centralrenseanlæg. Ved sparebassinet "Riegels Grund" er der overløbsmulighed til Søndersø via udløb REC3-08.

Plan

Spildevand

Efter separeringen ledes husspildevand fra den separatkloakerede del af oplandet til de nye spildevandsledninger i Slesviggade og Fredensgade. Spildevandet fra det planlagte opland afledes fortsat til Viborg Centralrenseanlæg.

Regnvand

Efter separeringen afledes regnvandet fra den separatkloakerede del af oplandet via de nye

regnvandsledninger i Slesviggade og Fredensgade til rensedammen "sØnæs". Tag- og overfladevand udledes til Søndersø via udløb REC3-10.

Oplysninger om kloakopland

Opland 2A har et samlet areal på 50,18 ha, hvoraf 0,59 ha overføres til opland3156-2.

Data om det område der planlægges omlagt fremgår af nedenstående:

- Opland: Del af 2A jf. kort
- Areal: 0,59 Ha
- Afløbskoefficient: 51%
- Areal (red): 0,24 Ha

Viborg, Randersvej m.fl.

FORSLAG



En del af kloakoplande 7A5 planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak.

I Rugvænget er der blandt andet på grund af utætheder, behov for at forny kloakken. De eksisterende spildevandssystem er ikke beliggende i vejen, hvorfor reparationer er vanskellige. Omlægningen af områderne ved Randersvej, Dalvej og Bakkevej kan ske i sammenhæng med fornyelse og omlægning af spildevandssystemet i Asmildvej m.fl.

Status

Husspildevand samt tag- og overfladevand afledes i dag til Viborg Centralrenseanlæg.

I tilfælde af kraftig regn er der overløbsmulighed ved Nørresø via udløb "REC4-26".

Plan

Husspildevand

Spildevandet fra det planlagte separatkloakerede område ledes fortsat til Viborg Centralrenseanlæg.

Da det kun er en mindre del af det fælleskloakerede opland der omlægges, vil der stadig forekomme overløb ved udløb

REC4-26, men i mindre omfang.

Regnvand

Efter omlægning til separatkloak afledes tag- og overfladevand til planlagt rensedam i Helledalen og videre til Nørresø via udløb REC4-20.

Oplysninger om kloakopland

Opland 7A5 har et samlet areal på 32,75 ha. Det område der planlægges separatkloakeret udgør en mindre del af det fælleskloakerede opland.

Data for det område der planlægges omlagt fremgår af nedenstående:

- Opland: Del af 7A5 jf. kort
- Areal: 3,4 Ha
- Afløbskoefficient: 36%
- Areal (red): 0,98

Ørum

FORSLAG



Kloakoplande 107Ø (Østervang) planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak.

Overløb "U107" er udpeget i vandplanen som medvirkende årsag til manglende opfyldelse af målsætningen for Morild Bæk. Efter separatkloakering er der mulighed for omkobling af tag- og overfladevand til det eksisterende regnvandssystem i Ørum.

Status

Husspildevand samt tag- og overfladevand afledes til Ørum Renseanlæg.

I tilfælde af kraftig regn er der overløbsmulighed til Morild Bæk via udløb U107.

Plan

Husspildevand

Spildevandet fra det planlagte separatkloakerede område afledes fortsat til Ørum Renseanlæg.

Overløbsbygværket ved udløb "U107" kan nedlægges efter separeringen.

Tag- og overfladevand

Der planlægges en ny regnvandsledning via ejendommen Østergade 50.

Oplysninger om kloakopland

Opland 107Ø har et samlet areal på 0,77 Ha. Hele oplandet planlægges omlagt fra fælles- til separatkloak.

Data for oplandet fremgår af nedenstående:

- Opland: 107Ø
- Areal: 0,77 Ha
- Afløbskoefficient: 33%
- Areal (red): 0,2 Ha

Miljømæssige konsekvenser

FORSLAG

I fælleskloakerede områder afledes tag- og overfladevand sammen med husspildevand til renseanlæg. Da hverken renseanlæg eller spildevandssystemet kan håndtere ubegrænsede spildevandsmængder, er det nødvendigt at have overløbsmuligheder fra spildevandssytemet til vandløb, sø eller fjord.

I separatkloakerede områder afledes husspildevand samt tag- og overfladevand i særskilte systemer. Husspildevand afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand afledes via rensedam til vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak flyttes udledningen af tag- og overfladevand fra overløb og udledning fra renseanlæg til udledning via rensedamme.

Da separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Viborg Kommune er en de overordnede målsætninger i Spildevandsplan 2014-2018, er de miljømæssige konsekvenser behandlet i miljørapporten udarbejdet i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. I rapporten konkluderes det samlet set, at der er en miljømæssig gevinst ved omlægning fra fælles- til separatkloak.

Vandmængder

For hvert kloakopland der omlægges fra fælles- til separatkloak reduceres afledningen af spildevand til renseanlæg med ca. 4800 m^3 om året pr. reduceret Ha.

Rensning af regnvand på renseanlæg medfører udover økonomiske omkostninger også miljømæssige omkostninger til pumpning (el) og rensning (kemi). Separat regnvand afledes typisk ved gravitation og rensning i rensedamme sker passivt ved bundfældning. De miljømæssige omkostninger til afledning af separat regnvand er derfor væsentligt mindre end ved afledning af regnvand via et fællessytem til renseanlæg.

Næringsstoffer og organisk stof

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak reduceres udledningen fra renseanlæg og overløb, mens udledningen af separat regnvand øges. Samlet set reduceres udledningen af næringsstoffer og organisk stof til

vandløb, sø eller fjord.

I forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse til nye og ændrede udløb sikres det, at den aktuelle ændring i forhold til det konkrete vandløb, sø eller fjord ikke er i strid med mål og retningslinjer i Vandplanerne, og er i overensstemmelse med den kommunale vandhandleplan.

Miljøfremmede stoffer

Omlægning fra fælles- til separatkloak vurderes samlet set at have en positiv effekt på belastningen med miljøfremmede stoffer, da mængden af spildevand der afledes urenset til vandløb, sø eller fjord reduceres.

Sundhed

Med projekterne løses blandt andet kapacitetsproblemerne i de fælleskloakerede spildevandssystemer, hvorved risiko for oversvømmelser med opspædet spildevand nedsættes. Derved reduceres risiko for smitte ved kontakt med kloakvand.

Grundvand

I forbindelse med omlægning fra fælles- og separatkloak sker der samtidig en udskiftning af ældre utætte ledninger til nye tætte ledninger. Omlægning og kloakfornyelse vil derfor mindske udsivningen af spildevand fra kloaksystemet, og har derfor en positiv effekt på grundvandet.

Økonomi



Interne spildevandsanlæg

Udgifter til etablering, omlægning, drift og vedligehold af interne kloakanlæg afholdes af grundejer.

Udgifterne til omlægning og etablering af interne spildevandsanlæg vil være afhængige af det eksisterende kloakanlægs tilstand, afstande, belægninger, valg af løsninger osv., hvorfor der ikke er foretaget yderligere vurdering af disse udgifter.

Eksterne spildevandsanlæg

Udgifter til omlægning af spildevandsanlæg, der afleder spildevand fra ejendommens tilslutningssted til renseanlæg/recipient afholdes af spildevandsforsyningen.

Tidsplan



Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 - 2018 forventes vedtaget efter følgende tidsplan:

- Politisk behandling af planforslag, 7. januar 2016
- Offentlighedsfase, uge 2 til uge 10, 2016
- Forventet politisk vedtagelse af endeligt tillæg, maj 2016

Berørte ejendomme



De berørte matrikler og ejendomme er noteret under hvert enkelt områder. Matrikler der evt. påvirkes af nye spildevandsledninger er også medtaget i oversigten.

Spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af spildevandsprojekter. Det er derfor kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af nye fysiske anlæg. Ejendomme, der berøres eller ligger tæt på de planlagte spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af anlæggene og eventuelt at skulle afgive areal eller rettigheder til disse. Andre ejendomme kan også blive berørt.

Klejtrup, område ved Viborgvej og Brovej

Nedenstående ejendomme og matrikler vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælleskloak til separatkloak.

Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip.

Ejendomme:

Vejnavn	nr.	etage
Brovej (9500)	1	ST, TV
Brovej (9500)	1	ST, TH
Brovej (9500)	1	1, TV
Brovej (9500)	1	
Brovej (9500)	2	ST
Brovej (9500)	2	1
Brovej (9500)	2	
Brovej (9500)	3	ST
Brovej (9500)	003B	
Brovej (9500)	4	
Brovej (9500)	005A	
Brovej (9500)	006A	
Brovej (9500)	006B	
Brovej (9500)	006C	
Brovej (9500)	006D	
Brovej (9500)	006E	
Brovej (9500)	006F	
Brovej (9500)	006G	
Brovej (9500)	7	
Brovej (9500)	9	
Brovej (9500)	10	

Brovej (9500)	11	
Brovej (9500)	14	
Fuglevænget (9500)	1A	
Fuglevænget (9500)	1B	
Fuglevænget (9500)	2	
Kastanievej (9500)	002A	
Kastanievej (9500)	002B	
Kirke Alle (9500)	2	
Skårupvej (9500)	43	
Viborgvej (9500)	9	ST, TV
Viborgvej (9500)	9	ST, TH
Viborgvej (9500)	9	
Viborgvej (9500)	11	
Viborgvej (9500)	12	
Viborgvej (9500)	13	
Viborgvej (9500)	15	
Viborgvej (9500)	16	
Viborgvej (9500)	17	
Viborgvej (9500)	019A	
Viborgvej (9500)	019B	
Viborgvej (9500)	21	
Viborgvej (9500)	23	
Viborgvej (9500)	25	

Stoholm

Nedenstående ejendomme og matrikler vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælleskloak til separatkloak.

Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip.

Ejendomme:

Vejnavn	nr.	etage
Banevænget (7850)	1	
Banevænget (7850)	3	
Banevænget (7850)	7	
Banevænget (7850)	9	
Enghavevej (7850)	1	
Enghavevej (7850)	006A	
Enghavevej (7850)	006B	
Enghavevej (7850)	008A	
Enghavevej (7850)	008B	
Enghavevej (7850)	10	
Enghavevej (7850)	12	ST
Enghavevej (7850)	12	1
Enghavevej (7850)	12	

Enghavevej (7850)	14	
Enghavevej (7850)	16	
Enghavevej (7850)	18	
Nørregade (7850)	3	ST
Nørregade (7850)	3	2, TV
Nørregade (7850)	3	1, TV
Nørregade (7850)	3	
Nørregade (7850)	4	
Nørregade (7850)	5	
Nørregade (7850)	6	
Nørregade (7850)	7	
Nørregade (7850)	008A	
Nørregade (7850)	008B	
Nørregade (7850)	008C	
Nørregade (7850)	9	
Nørregade (7850)	10	ST
Nørregade (7850)	10	2
Nørregade (7850)	10	1
Nørregade (7850)	10	
Nørregade (7850)	011A	ST, TV
Nørregade (7850)	011A	ST, TH
Nørregade (7850)	011A	1, TV
Nørregade (7850)	011A	1, TH
Nørregade (7850)	011A	
Nørregade (7850)	011B	
Nørregade (7850)	12	ST
Nørregade (7850)	12	1
Nørregade (7850)	12	
Nørregade (7850)	013A	
Nørregade (7850)	013B	1, TV
Nørregade (7850)	013B	1, TH
Nørregade (7850)	013B	1, MF
Nørregade (7850)	013C	
Nørregade (7850)	013D	
Nørregade (7850)	014A	ST
Nørregade (7850)	014A	2, TV
Nørregade (7850)	014A	2, TH
Nørregade (7850)	014A	1, TV
Nørregade (7850)	014A	1, TH
Nørregade (7850)	014A	
Nørregade (7850)	014B	ST
Nørregade (7850)	014B	1
Nørregade (7850)	014B	
Nørregade (7850)	16	
Nørregade (7850)	18	
Nørregade (7850)	20	
Odinvej (7850)	4	

Odinvej (7850)	5	
Odinvej (7850)	6	
Odinvej (7850)	7	
Stationsvej (7850)	1	ST, TV
Stationsvej (7850)	1	ST, TH
Stationsvej (7850)	1	1, TH
Stationsvej (7850)	1	1, TH
Stationsvej (7850)	1	
Stationsvej (7850)	002A	
Stationsvej (7850)	002B	
Stationsvej (7850)	3	
Stationsvej (7850)	5	

Viborg, Rugvænget og områder v. Randersvej, Bakkevej og Dalvej

Nedenstående ejendomme og matrikler vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælleskloak til separatkloak.

Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip.

Ejendomme:

Vejnavn	nr.	etage
Asmildvej (8800)	1	
Bakkevej (8800)	1	
Bakkevej (8800)	2	
Bakkevej (8800)	3	
Dalvej (8800)	2	
Dalvej (8800)	002A	ST, TV
Dalvej (8800)	002A	ST, TH
Dalvej (8800)	002A	1
Dalvej (8800)	002A	
Dalvej (8800)	4	
Randersvej (8800)	33	
Randersvej (8800)	35	
Randersvej (8800)	43	
Randersvej (8800)	45	
Randersvej (8800)	47	
Randersvej (8800)	047A	
Randersvej (8800)	49	
Randersvej (8800)	51	
Randersvej (8800)	55	ST
Randersvej (8800)	55	1
Randersvej (8800)	55	
Rugvænget (8800)	1	
Rugvænget (8800)	3	

Rugvænget (8800)	4	
Rugvænget (8800)	5	
Rugvænget (8800)	7	
Rugvænget (8800)	009A	
Rugvænget (8800)	009B	
Rugvænget (8800)	13	
Rugvænget (8800)	17	
Rugvænget (8800)	19	
Rørhøjen (8800)	13	
Østervænget (8800)	1	
Østervænget (8800)	2	
Østervænget (8800)	3	
Østervænget (8800)	4	
Østervænget (8800)	5	

Viborg, område ved Jegstrupvej

Nedenstående ejendomme og matrikler vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælleskloak til separatkloak.

Planlagte spildevandsledninger placeres i vejarealer efter gæsteprincip.

Ejendomme:

Vejnavn	nr.	etage
Jegstrupvej (8800)	006A	ST, TV
Jegstrupvej (8800)	006A	ST, TH
Jegstrupvej (8800)	006A	2, TV
Jegstrupvej (8800)	006A	2, TH
Jegstrupvej (8800)	006A	1, TV
Jegstrupvej (8800)	006A	1, TH
Jegstrupvej (8800)	006A	
Jegstrupvej (8800)	8	
Jegstrupvej (8800)	10	
Jegstrupvej (8800)	12	ST
Jegstrupvej (8800)	12	1
Jegstrupvej (8800)	12	
Jegstrupvej (8800)	14	ST, TV
Jegstrupvej (8800)	14	ST, TH
Jegstrupvej (8800)	14	1
Jegstrupvej (8800)	14	
Jegstrupvej (8800)	16	

Ørum, Østervang

Nedenstående ejendomme og matrikler vil blive berørt i forbindelse med omlægningen fra fælleskloak til separatkloak.

Ejendomme:

Vejnavn	nr.
Østervang (8830)	1
Østervang (8830)	2
Østervang (8830)	3
Østervang (8830)	4
Østervang (8830)	5
Østervang (8830)	6
Østervang (8830)	7
Østervang (8830)	8

Planlagte spildevandsledninger placeres dels i vejmatrikel efter gæsteprincip og i følgende matrikler:

- 5V Ørum By, Ørum (Østervang 5, 8830)
- 5X Ørum By, Ørum (Østervang 7, 8830)
- 9B Ørum By, Ørum (Østergade 50, 8830)

Miljøvurdering



Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014 - 2018 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen (bilag 1).

I henhold til lovens §3, stk. 1 nr. 3 skal tillægget miljøvurderes, såfremt plantillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af miljøscreeningen vurderes det, at der ikke vil være væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med de planlagte tiltag.

Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Kort - tillæg nr. 6

FORSLAG

Kort ses under beskrivelse af de enkelte områder:

Klejtrup, område ved Viborgvej og Brovej
Stoholm, område ved Nørregade, Enghavevej, Odinvej og Stationsvej
Viborg, Rugvænget samt delområder ved Randersvej, Bakkevej og Dalvej
Viborg, område ved Jegstrupvej
Ørum, område ved Østervang

Bilag



Bilag 1: Miljøscreening