

Tillæg nr. 15
Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Behandling af indsigelser og høringssvar

Forslag til Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune har været i offentlig høring fra den 27. maj 2020 til den 22. juli 2020.

Høringssvar/indsigelser

I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra følgende:

Nr.	Afsender	Dato for modtagelse
1	Nørreålav	21-07-2020

Notatets opbygning

Høringssvarene er behandlet efter dato for modtagelse.

Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon:

- Resumé af indsigelsen
- Administrative bemærkninger vedr. høringssvar
- Konklusion på høringssvar

Hvis der i et høringssvar rejses et spørgsmål, som er besvaret tidligere, henvises til dette svar.

Alle spørgsmål om konkrete og faktuelle forhold vedrørende en ejendom er besvaret særskilt.

Høringssvar	Resumé	Administrative bemærkninger	Konklusion
1	Bemærkning om at der ikke bør forekomme spildevandsoverløb fra regnvandsbassin og fra spildevandssystemet der afleder spildevand til Viborg Renseanlæg. Viborg Renseanlæg bør opgraderes, så alle stoffer der kan forurene Nørreåsystemet fjernes inden udledning. Derudover bør der ikke ske overløb af spildevand, der ikke færdigrenses.	Tillægget giver mulighed for etablering af spildevandsledning, pumpestation samt udvidelse af eksisterende bassin, som samtidig omdannes til et bassin for separat regnvand (rensedam). Ørum Renseanlæg er i Vandområdeplanerne udpeget til forbedret rensning. Indsatsen opfyldes ved at nedlægge renseanlægget, hvilket kan realiseres, når spildevandsledningen og pumpestationen er etableret. Omlægningen af spildevandssystemet vil betyde, at udledningen fra renseanlægget fjernes samt færre overløb af opspædet spildevand til Morild Bæk. Det separate regnvand udledes efter bundfældning i bassinet, der omlægges til rensedam. De beregnede overløb af opspædet spildevand via rensedammen sker kun, når rørbassinet og udligningstanken på spildevandssystemet bliver overbelastet. Den konkrete omlægning af spildevandssystemet og afledning af spildevand til Viborg Centralrenseanlæg ændrer ikke på overløb af opspædet spildevand mellem Ørum og Viborg Centralrenseanlæg. I løbet af de seneste år er store dele af fælleskloakken i Vejrumbro, Tapdrup og Ørum omlagt til separatkloak, hvorved der er fjernet meget regnvand (tag- og overfladevand) fra spildevandssystemet. Derved er overløb af opspædet spildevand kraftigt reduceret. Udledningen fra Viborg Centralrenseanlæg er reguleret i henhold til gældende lovgivning. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for renseanlægget, og har ikke haft bemærkninger til udledningen.	Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af planforslaget.

		Hvis kravene til rensning af spildevand ændres, vil Viborg Kommune tage initiativ til at få implementeret nye krav via renseanlæggets tilladelser og godkendelser. I henhold til Spildevandsplan 2019 prioriteres omlægning fra fælles- til separatkloak i forbindelse med kloakrenoveringer. Dette blandt andet for at nedbringe antallet af overløb med opspædet spildevand.	
--	--	--	--