SKIVEKOMMUNE

Regulativer for vandløb

Skive Kommune

Indholdsfortegnelse

Regulativforslag for Skive Å	4
Indledning	7
1. Grundlaget	8
2. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne	11
3. Broer	13
4. Tilløb og øvrige registreringer	16
5. Vedligeholdelse	21
5.1. Grødeskæring	22
5.2. Skæring af vegetation på brinkerne	25
5.3. Kontrol af regulativet	26
5.4. Oprensning	28
5.5. Redskaber til udførelse af vedligeholdelsen	30
5.6. Grøde og fyld	31
5.7. Måleinstrumenter og afmærkninger	33
5.8. Sne og is i vandløb	34
6. Sejlads	35
7. Friholdelse af arealer langs vandløb	36
8. Hegn og kreaturvanding	38
9. Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation	40
10. Tilsyn	42
11. Bredejerforhold	43
12. Særlige aftaler	46
13. Revision	47
14. Vedtagelse og ikrafttrædelse	48
Redegørelse	49
1. Rets- og plangrundlag	50
1.1. Vandløbsloven	51
1.2. Naturbeskyttelsesloven	52
1.3. Fredning	53
1.4. Vandområdeplan	54
1.5. Natura 2000 og bilag IV-arter	55
1.6. Udsætningsplaner	58
1.7. Grundvand	59

1.8. Miljøbeskyttelsesloven 60
1.9. Kommuneplaner 61
2. Datagrundlag 63
3. Vandløbets tilstand 65
4. Konsekvenser af regulativet 66
Oversigtskort 69
Længdeprofiler 71

Regulativforslag for Skive Å

VIBORG KOMMUNE

SKIVEKOMMUNE



Regulativ for Skive Å

FORSLAG

Skive Kommune 2020

Indledning

Dette regulativ for Skive Å er udarbejdet af vandløbsmyndighederne i Skive Kommune og Viborg Kommune. Regulativet indeholder bestemmelser, der er gældende for Skive Å. Regulativet danner retsgrundlaget for administrationen af Skive Å samt er det aftalegrundlag, der beskriver lodsejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved vandløbet.

Der henvises til ordforklaringer for forklaringer på regulativets fagudtryk.

1. Grundlaget

1.1. Det retslige grundlag

Regulativet gælder for Skive Å, der er et offentligt vandløb i Skive Kommune og Viborg Kommune.

Udarbejdelse af regulativet er foretaget på grund af:

- LBK nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb
- BEK nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb
- Cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven
- Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentlige vandløb

Vandløbsloven er det primære lovgrundlag for udarbejdelse af regulativer. Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige interesser, der er for vandløbet og de vandløbsnære arealer. Øvrig lovgivning for vandløbet fremgår af Vandområdeplan 2015–2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn med tilhørende bekendtgørelser, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, miljøbeskyttelsesloven, okkerloven samt habitatdirektivet. De enkelte love er nærmere beskrevet i redegørelsen for regulativet.

Regulativet for Skive Å er desuden udarbejdet på baggrund af den målsætning, som fremgår af bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11. april 2019) til vandområdeplanen, samt en opmåling af vandløbet fra april 2017 til fastlæggelse af vandløbets faktiske forhold.

1.2. Tidligere kendelser og afgørelser

De tidligere forhold for Skive Å har været fastlagt ved:

- Landvæsenskommisionskendelse af 24. september 1881
- Overlandvæsenskommisionskendelse af 28. juni 1882
- Regulativ for den nordlige del af Skive-Karup Å fra Trevad Møllebæk til Limfjorden, hovedvandløb nr. 6 i Viborg Amt, vedtaget i Viborg Stiftsamt i juli 1885
- Fredningsnævnskendelse af 6. marts 1943
- Overfredningsnævnskendelse af 17. marts 1944
- Afvandingskommisionskendelse af 21. juni 1952
- Afvandingskommisionskendelse af 15. april 1953
- Landvæsenskommisionskendelse af 20. juli 1957
- Regulativ for den nordlige del af amtsvandløb nr. 6 i Viborg Amt, Skive-Karup Å (amtsvandløb nr. 7 i Rinkjøbing Amt), vedtaget i Viborg Amtsråd den 30. juli 1957 og i Rinkjøbing Amtsråd den 9. januar 1958
- Tillægsregulativ for samtlige amtsvandløb i Viborg Amt, vedtaget af Viborg Amtsråd den 24. maj 1968 for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører Skive-Karup Å
- Tillægsregulativ for samtlige amtsvandløb i Viborg Amt, vedtaget af Viborg Amtsråd den 19. maj 1976 for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører Skive-Karup Å
- Tillægsregulativ for samtlige amtsvandløb i Viborg Amt, vedtaget af Viborg Amtsråd den 14. marts 1988 for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører Skive-Karup Å
- Regulativ for Skive Å, amtsvandløb nr. 6 i Viborg Amt, vedtaget af Viborg Amtsråd den 4. juni 1998

Dette regulativ erstatter tidligere gældende Regulativ for Skive Å af 4. juni 1998.

1.3. Konsekvens

Det er Skive Kommunes og Viborg Kommunes vurdering, at denne regulativrevision ikke ændrer afstrømnings- eller miljøforholdene negativt eller i en sådan grad, at det vil kræve godkendelse gennem en forudgående reguleringssag.

Redegørelse om grundlag og konsekvenser kan ses her.

1.4. Gyldighed

Beskrivelserne og bestemmelserne i dette regulativ træder i kraft 4 uger efter dets offentliggørelse, såfremt regulativet ikke påklages.

Dato for nærværende regulativs ikrafttrædelse fremgår her. Ved ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves Regulativ for Skive Å af 4. juni 1998.

1.5. Miljømål

Skive Å er omfattet af Vandområdeplan 2015–2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. I bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11. april 2019) til vandområdeplanen er målsætningen for Skive Å god økologisk tilstand.

I vandområdeplanen er der bindende mål og tidsfrister for målopfyldelse, og der er fastlagt en række indsatser over for blandt andet spildevandsudledningen og de fysiske forhold i vandløbene for at nå miljømålene. Der henvises til vandområdeplanen for en mere udførlig beskrivelse af miljømål, indsatser med videre.

1.6. Betegnelse af vandløbet

Skive Å er den nederste del af Skive-Karup Å vandløbssystem. Skive Å starter ved kommunegrænserne mellem Holstebro, Viborg og Skive kommuner på matrikel 3m Fly By, Fly. Vandløbet løber herefter i retninger skiftende mellem nordlig og nordøstlig inden det knækker mod øst ved Frederiksdal i Skive by. På den nederste strækning løber Skive Å i skiftende retninger indtil udløbet i Skive Fjord. Skive Å har ved udløbet et topografisk opland på 762 km^2. Vandløbet er beliggende i UTM Zone 32 ETRS89 med følgende start- og slutkoordinater:

Station (m)	**Koordinater**
Start, st. 0	E 499223 og N 6260803
Slut, st. 13.785	E 503406 og N 6268821

Skive Å har en samlet længde på 13.785 m. Vandløbets beliggenhed fremgår af det aktive kort herunder samt af regulativets oversigtskort.



Aktivt kort fra Skive Kommunes WebGIS: under "lag", der tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side, kan vandløbets stationer klikkes til. Der kan navigeres i kortet samt zoomes.

2. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne

2.1. Regulativtype

Vandløbet er stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Vandløbsmyndighederne har besluttet, at Skive Å skal vedligeholdes på grundlag af krav til vandløbets vandføringsevne beskrevet ved en teoretisk skikkelse, som fremgår af dimensionsskemaet nedenfor.

For at tilgodese vandløbets naturlige variation og af hensyn til målsætningen tilstræbes det, at der er varierede bund- og dybdeforhold i vandløbet. Skive Å kan derfor have en vilkårlig skikkelse, hvis blot vandføringsevnen svarer til vandføringsevnen i den teoretiske skikkelse med dimensionerne angivet i tabel 1 nedenfor.

Redegørelse

I det tidligere regulativ var vandløbets vandføringsevne fastlagt ved en teoretisk skikkelse.
Ved revisionen af regulativet fastholdes regulativtypen teoretisk skikkelse.

2.2. Dimensionsskema

De teoretiske dimensioner for Skive Å fremgår af tabel 1. De anførte dimensioner i skemaet gælder kun for den grødefrie periode, som er fra den 1. november til den 30. april.

Tabel 1: Teoretiske dimensioner for Skive Å

Station (m)	Regulativbundkote (cm DVR90)	Regulativbundbredde (m)	Fald (‰)	Anlæg	Bemærkning
0	295	x	x	x	Slut af Karup Å
		10			
3.410	184	x	0,3		
		12			
5.410	127	x	x		
		14	0,2		
6.750	95	x	x	1,5	
8.890	26		0,3		

		16			
11.490	-55		x		
			0,1		
12.567	-69	x	x		
		18	0,2		
13.785	-90	x	x	x	Udløb i Skive Fjord

Redegørelse

Skive Kommune og Viborg Kommune ønsker at fastlægge de nye regulativdimensioner således, at de afspejler vandløbets faktiske forhold.

Ved fastlæggelse af nye regulativbundbredder er der valgt en gennemsnitsbundbredde for delstrækninger. Derfor kan de nye regulativbundbredder være såvel smallere som bredere end den faktiske bundbredde i vandløbet. I det nye regulativ er regulativbundbredden reducereret med 1-4 m i forhold til det tidligere regulativ.

Brinkanlægget ændres til 1:1,5 i det nye regulativ, da det afspejler vandløbets faktiske forhold. I det tidligere regulativ var brinkanlægget fastlagt til 1:1.

På vandløbets øverste strækning er regulativbundkoten lagt væsentlig dybere for at afspejle vandløbets faktiske bundkote. Det betyder, at vandføringsevnen forbedres op til ca. 50 cm, aftagende til 0 cm godt 1 km nedstrøms. I det tidligere regulativ var der en afvigelse på ca. 50 cm mellem regulativbundkoten og vandløbets faktiske bundkote.

Der henvises til redegørelsens afsnit 4.1 1 for en nærmere redegørelse for sammenhængen mellem vandløbets dimensioner og vandføringsevne.

3. Broer

3.1 Registrering af broer

Af tabel 2 fremgår de broer i Skive Å, der blev indmålt i forbindelse med opmålingen i 2017. Det skal bemærkes, at den målte bundkote var det dybeste punkt i tværprofilet ved henholdsvis broind- og broudløb under opmålingen.

Tabel 2: Broer i Skive Å.

Station (m)	Beskrivelse	Dimension for vandslug (m)	Målt bundkote (cm DVR90)	Frihøjde til målt bundkote (cm)	Ejer
2.777 2.782	Ulvkærvej Nørkær Bro	24	149 197	318 272	Skive-Karup Å Landvindingslag
3.666	Gangbro	-	-	-	Privat
4.269 4.274	Herningvej Svansøgård Bro	24	119 136	288 265	Skive-Karup Å Landvindingslag
5.420 5.425	Laurits Kristensens Bro	24	90 111	273 250	Skive-Karup Å Landvindingslag
6.373 6.378	Dørkens Bro	24	107 102	229 234	Skive-Karup Å Landvindingslag
6.642	Ringvej Syd Højbro	-	-	-	Staten
7.189 7.194	Nordligste Bro	24	87 89	229 228	Skive-Karup Å Landvindingslag
8.951 8.954	Lundbro	23	-18 -11	348 340	Skive Kommune
10.857 10.874	Sdr. Boulevard	27	-41 -42	237 240	Skive Kommune
11.529 11.550	Jernbanebro	25	-77 -79	241 228	BaneDanmark
11.559 11.562	Cykel- og gangbro	30	-86 -86	281 274	Skive Kommune
11.831 11.836	Elværksbroen	25	-64 -64	279 279	Skive Kommune

12.058 12.079	Østerbro	23	-69 -77	201 209	Skive Kommune
12.137	Gangbro v. SønderCenteret	-	-	-	Skive Kommune
12.241 12.247	Den gamle jernbanebro	27	-77 -89	304 313	Skive Kommune
12.563 12.579	Engvej	26	-142 -96	284 238	Skive Kommune
13.625 13.628	Træbroen	-	-	-	Skive Kommune

Beskrivelse

(Jf. Vandløbslovens §§ 47, 48 og 27 stk. 4):

- ”Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.”
- ”Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.”
- ”Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i”.

Bemærkning

Naturpotentiale og klimatilpasning kan inddrages i forbindelse med tilladelser til ændringer samt nyanlæg af broer og andre bygværker.

Redegørelse

Vandløbsloven er citeret i regulativet for så vidt angår bygværker. Der træffes således ikke bestemmelser.

3.2 Brinksikring og vedligeholdelse af broer

Bestemmelser

- Ved brinksikringer, der sikrer bygninger eller veje påhviler vedligeholdelsen de respektive ejere eller brugere af bygninger eller veje.
- Ved brinksikringer, der modvirker erosion af arealer påhviler vedligeholdelsen de respektive ejere eller brugere af arealerne.
- Vedligeholdelse af broer og andre bygværker, herunder sikring af bygværker/broer, påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere.
- Ejere/brugere kan udføre vedligeholdelsen på alle tider af året.
- Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet herunder miljøet i vandløbet.
- Broer og andre bygværker, der ikke vedligeholdes, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.
- Hvor broer/bygværker har forårsaget aflejring af materiale i vandløbet, har ejere/brugere pligt til at oprense materialet op til 20 meter før og efter broen/bygværket. Materialet skal bortskaffes jf. afsnit 5.6.2.

Redegørelse

Bestemmelsen om hvem der har vedligeholdelsesforpligtigelsen på broer afviger ikke fra bestemmelserne i det tidligere regulativ og fra vedligeholdelsespraksis. Det er fortsat ejere/brugere, der vedligeholder broer.

Skive Kommune og Viborg Kommune har fundet det hensigtsmæssigt, at vedligeholdelsen af broerne kan udføres hele året, da tilstopninger kan ske hele året. I det tidligere regulativ var tidspunkt for udførelse af vedligeholdelsen ikke nævnt.

I forhold til tidligere er bestemmelsen præciseret med hensyn til vedligeholdelse af brinksikringer. Ved brinksikringer, der sikrer bygninger eller veje påhviler vedligeholdelsen de respektive ejere eller brugere af bygninger eller veje. Ved brinksikringer, der modvirker erosion af arealer påhviler vedligeholdelsen de respektive ejere eller brugere af arealerne.

4. Tilløb og øvrige registreringer

4.1. Tilløb

Ved opmålingen i 2017 er der registreret følgende åbne tilløb samt synlige rørtilløb i Skive Å.

Tabel 3: Registerede tilløb til Skive Å

Station (m)	Type	Vandløbsside	Rørdimension/ bundbredde (cm)	Målt bundkote (cm DVR90)	Bemærkning
2.187	Åbent	Venstre	250	252	Mogenstrup Afvandingskanal
4.844	Åbent	Højre	100	183	Svansø Bæk
5.417	Rør	Højre	Ø15	215	
6.878	Åbent	Højre	100	172	
7.045	Åbent	Højre	25	179	
7.407	Rør	Højre	Ø40	280	
7.451	Åbent	Højre	200	101	Bilstrup Bæk
7.937	Rør	Højre	Ø70	105	
8.354	Rør	Højre	Ø60	112	
8.939	Åbent	Venstre	1500	-23	Koholm Å
9.093	Rør	Venstre	Ø45	79	
9.125	Åbent	Venstre	200	39	Krarup Møllebæk
9.356	Åbent	Venstre	20	76	Vestlige grøft i Frederiksdal
9.458	Åbent	Venstre	90	-12	Frederiksdal Grøft
9.793	Rør	Venstre	Ø95	-19	
10.839	Åbent	Højre	100	38	
10.883	Rør	Højre	Ø10	147	
11.262	Åbent	Højre	50	47	
11.562	Rør	Højre	Ø10	92	

11.615	Åbent	Venstre	150	2	
11.678	Rør	Venstre	-	-	
11.700	Rør	Højre	Ø60	50	
11.738	Rør	Venstre	Ø50	15	
11.772	Rør	Højre	-	-	
11.841	Rør	Venstre	Ø15	58	
11.908	Rør	Højre	Ø10	49	
11.975	Rør	Højre	Ø15	73	
11.996	Rør	Højre	Ø10	111	
12.038	Rør	Højre	Ø40	-38	
12.085	Rør	Venstre	Ø80	-16	
12.085	Rør	Venstre	Ø100	-50	
12.132	Rør	Venstre	Ø60	-34	
12.241	Rør	Venstre	Ø100	-57	
12.241	Rør	Venstre	Ø100	-54	
12.256	Åbent	Højre	300	-10	
12.875	Åbent	Højre	300	-48	
13.088	Åbent	Venstre	100	-20	
13.090	Åbent	Højre	500	-97	

4.2. Placering af udløb

Beskrivelse

(jf. Okkerloven § 2, stk. 1 og 2):

- ”Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede områder, der fastsættes af miljø- og fødevareministeren, ikke påbegyndes uden godkendelse efter § 3.
  Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvorved grundvandsstanden sænkes i de i stk. 1 nævnte områder.”

Bestemmelser

- Udløb skal placeres minimum 20 cm over den teoretiske regulativmæssige bundkote.
- Udløb må ikke give anledning til erosion af brink eller besværliggøre vedligeholdelsesarbejdet.
- Vandløbsmyndigheden kan kræve udløb markeret tydeligt forud for opmåling og vedligeholdelse.

Bemærkning

De vandløbsnære arealer langs Skive Å er udpeget som okkerpotentielle i henholdsvis okkerklasse I og III.

Redegørelse

I regulativet citeres § 2, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015 af lov om okker (okkerloven). Det kræver tilladelse, efter okkerloven, at udgrøfte eller dræne de vandløbsnære arealer langs hele Skive Å således at grundvansstanden sænkes.

Bestemmelsen om placering af udløb videreføres fra det tidligere regulativ. Nye drændtilløb og spildevandsudløb må forsat ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske regulativmæssige bundkote. Med en aflejringstolerance på 20 cm før oprensning iværksættes, bør udløb i den fastsatte afstand til bunden stadig være frie selv ved aflejring.

Det tilføjes, at udløb ikke må give anledning til erosion af brink eller besværliggøre vedligeholdelsesarbejdet og at vandløbsmyndigheden kan kræve udløb tydeligt markeret forud for opmåling/vedligeholdelse.

Eksisterende udløb vil fortsat være lovlige og påvirkes ikke af de justerede bestemmelser.

4.3. Vedligeholdelse af tilløb

Bestemmelser

- Vedligeholdelse af udløb påhviler ejer.
- Det er tilladt at friholde udløbene med håndredskaber uden at skade vandløbet.
- Det kræver vandløbsmyndighedens tilladelse at oprense foran drænudløb med maskine eller oprense under den teoretiske regulativmæssige bundkote.
- Vedligeholdelsen må udføres på alle tider af året.
- Vedligeholdelsen må ikke have karakter af regulering af vandløbet.

Bemærkning

Når dræn spules skal der ske opsamling af fritspulet materiale, så der ikke sker forurening af vandløbet. Okkerholdigt vand skal samles op og okkeren bundfældes inden det rensede vand udledes til vandløbet, eller skyllevandet skal pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2 må aflejrede stoffer i vandløb ikke påvirkes, så de kan forurene vandet i vandløb, søer eller havet.

Redegørelse

Der har tidligere været bestemmelser om, at udløb skulle udføres og vedligeholdes sådan, at de ikke gjorde skade på vandløbets skråninger. Herudover har der været en bestemmelse vedr. spuling af dræn og opsamling af okker. Der stod i det tidligere regulativ, at ved trykspuling af dræn skal det okkerholdige vand samles op og okkeren bundfældes, inden det rensede vand ledes ud, eller skyllevandet skal pumpes op og spredes på markerne, mens spulingen foregår.

Skive Kommune og Viborg Kommune har fundet det hensigtsmæssigt, at lodsejeren selv udfører en manuel fjernelse/oprensning af aflejret materiale foran udløbet, da lodsejeren derved hurtigt kan skabe fri afstrømning fra sine udløb. Vedligeholdelsen må udføres på alle tider af året.

Der henvises i øvrigt til reglerne omkring vandløbsvedligeholdelse i okkerområder klasse I-III, hvorved der ikke må udføres vedligeholdelse eller andet som kan sænke den terrænnære grundvandsstand.

4.4. Øvrige registreringer

I forbindelse med opmålingen af Skive Å i 2017 blev der foretaget øvrige registreringer, der fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Øvrige registreringer i Skive Å

Station (m)	Beskrivelse	Ejer	Bemærkning
2.475	Underføring af Fly Kanal	Viborg Kommune	
2.786	Vandstandsmåler	Miljøstyrelsen	Ved Nørkær Bro
7.460	Kano- og kajakophalerplads	Skive Kommune	Ved Bilstrup Bæks udløb
8.957	Vandstandsmåler	Skive Kommune	Ved Lundbro
9.414	Handicapvenlig fiskeplads	Skive Kommune	
10.980	Handicapvenlig fiskeplads	Skive Kommune	
11.982	Udsigtsplateau	Skive Kommune	
12.123	Vandstandsmåler	Miljøstyrelsen	Nedstrøms gangbroen ved SønderCenteret
12.563	Vandstandsmåler	Skive Kommune	Ved Engvej
13.537 13.627	Grødeoptagningsplads	Skive Kommune	

Der er anlagt diger langs delstrækninger af Skive Å til sikring mod oversvømmelser. Vedligeholdelsen af digerne påhviler de pågældende ejer/bruger, og er derfor vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Vandstandsdataene fra vandstandsmålerne kan ses på skive.dk/vandstand. Vandstandsmålerne driftes af den pågældende ejer, der fremgår af tabel 4.

I forbindelse med grødeskæringen udlægges en grødespæring i vandløbets st. 13.537-13.627 ved grødeoptagningspladsen.

Vedørende krydsende kabler og ledninger henvises til Ledningsejerregistret (LER).

5. Vedligeholdelse

Beskrivelse

- Vedligeholdelse af det offentlige vandløb Skive Å foranstaltes udført af vandløbsmyndigheden i Skive Kommune.

Bestemmelser

- Skive Kommune planlægger arbejdets gennemførelse inden for de fastlagte terminer.
- Skive Kommune afgør, om arbejdet med vedligeholdelse udføres af eksterne entreprenører eller egne åmænd.

5.1. Grødeskæring

5.1.1. Grødeskæringsmetoder

Bestemmelse

- Grødeskæringen omfatter skæring af kantvegetationen i begge sider af vandløbet.
- Der udføres som udgangspunkt ikke grødeskæring af grøde i den øvrige del af vandløbsprofilet.
- Blødstænglet grødebanker tillades på vandløbsbunden såfremt vandløbets vandføringevne er overholdt.
- Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at stivstænglede urter og problemarter kan beskæres/bekæmpes i hele vandløbsprofilet i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse.

Redegørelse

Bestemmelserne i det reviderede regulativ afspejler den grødeskæringspraksis, der har været udført i Skive Å i over 40 år. Bestemmelserne i det tidligere regulativ vedrørende strømrendeskæring har aldrig været praktiseret. Grundet den ustabile, driftende sandbund findes der stort set kun kantvegetation i vandløbet. Der er ud over kantvegetationen kun spredte pletvise forekomster af vandranunkel i vandløbet.

Bestemmelserne om strømrendebredder og strømrendeskæring udgår.

Der foretages to årlige skæringer af kantvegetationen, der hovedsageligt består af høj sødgræs. Forekomster af vandløbsplanten vandranunkel og andre blødstænglede arter får lov til at stå urørte i forbindelse med grødeskæringen såfremt de ikke medfører større sandpukler, der forringer vandføringsevnen. Vandranunkel er en langsomtvoksende vandløbsplante, der bøjer af for strømmen og ikke har en negativ betydning vandføringsmæssig i Skive Å.

I regulativet indføres der en bestemmelse om, at vandløbsmyndigheden kan beslutte, at stivstænglede urter og problemarter kan beskæres/bekæmpes i hele vandløbsprofilet. Det kan være stivstænglede arter som f.eks. tagrør og pindsvineknop. Typisk er dette planter, der er til skade for afstrømning og miljø. Beskæring/bekæmpelse vil foregå i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse. Bestemmelsen svarer til nuværende vedligeholdelsespraksis.

Kantvegetationen bortskæres i fuld regulativbundbredde i Skive Å for at forhindre indsnævring af vandløbsprofilet. Når kantvegetationen bortskæres drifter sandet videre, fremfor at aflejre sig i vandløbets sider. Det meste af sandet ender derfor ude i fjorden fremfor at aflejres og dække vigtige leve- og opholdsteder for smådyr. Gentagne opresninger undgås også herved, da vandløbet bliver mere selvrensende.

5.1.2 Grødskæringsterminer

Bestemmelse

- Grødeskæring udføres to gange årligt i perioden: 15. maj–31. oktober.
- Der skal være mindst 4 uger mellem grødeskæringerne.

Bemærkning til bestemmelsen

Vandløbsmyndigheden foranstalter vandløbsvedligeholdelsen udført i vandløbet indenfor den nævnte periode. Skema over den planlagte grødeskæring lægges på Skive Kommunes hjemmeside hvert år inden den 1. maj. Der tages dog forbehold for ændringer i planlægningen relateret til grødevæksten og vandstanden i fjorden.

Redegørelse

Bestemmelserne i dette afsnit ændrer ikke de afvandingsmæssige forhold, da der fortsat vil blive grødeskåret to gange årligt.

Der var i det tidligere regulativ bestemmelser om, at de to årlige grødeskæringer skulle udføres i perioderne 15. juni–8. juli og 10. september–10. oktober.

Skive Kommune har valgt at ændre disse adskilte terminer til en sammenhængende grødeskæringsperiode, der løber fra 15. maj til 31. oktober.

De nye bestemmelser vedrørende grødeskæringsperioden betyder, at denne er udvidet i forhold til tidligere. Perioden starter en måned tidligere end før og slutter tre uger senere, herudover er de ca. to måneder, der tidligere var imellem de adskilte terminer inkluderet i perioden.

Der er indført bestemmelse i regulativet om, at der skal gå mindst 4 uger mellem de to grødeskæringer. Bestemmelsen svarer til gængs praksis på området. Den sidste grødeskæring tilstræbes at ligge sent i grødeskæringsperioden for at undgå sandaflejringer, som følge af overvintrende kantvegatation.

Skive Kommune og Viborg Kommune har fundet det hensigtsmæssigt med en sammenlægning af de før adskilte terminer og en udvidelse. På denne måde har kommunerne større mulighed for at målrette tidspunktet for grødeskæring under hensyn til vejrliget. Plantevæksten og muligheden for grødeskæring påvirkes af varme forår, meget regnfulde perioder samt varme efterår. Det skønnes derfor vigtigt, at vandløbsmyndigheden kan justere grødeskæringerne indenfor en længere sammenhængende periode på baggrund af vandstanden i fjorden, der er afgørende for gennemførelse af vandløbsvedligeholdelsen. Grødeskæringsperioden, der indføres i dette regulativ, er den samme som findes i Fællesregulativet for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune.

Skive Kommune vurderer, at ændringer i terminsbestemmelserne ikke påvirker afstrømning eller miljø. Den nuværende grødeskæringspraksis har været udført i over 40 år, og Skive Å, i sin nuværende tilstand, er et særdeles godt levested for smådyr og fisk.

Ekstraordinær grødeskæring

I det tidligere regulativ kunne vandløbsmyndigheden efter egen vurdering iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der var risiko for betydelige skader på grund af kraftig grødevækst i vandløbet. Ekstraordinær grødeskæring er at betragte som ekstraordinær vedligeholdelse, og kan ikke omfattes af regulativets vedligeholdelsesbestemmelser.

Ekstraordinær vedligeholdelse skal håndteres i henhold til vandløbslovens bestemmelser, alternativt udføres ved nødret eller i henhold til vandløbslovens § 55.

Alternativt kan ekstraordinær vedligeholdelse godkendes igennem reguleringsproceduren. Højesteret (92/2009) har slået fast, at ekstraordinær vedligeholdelse ikke må udføres uden dispensation efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelse om ekstra grødeskæring i Simested Å (NMK-510-00963) afvist, at antallet af grødeskæringer kan øges alene af hensyn til forbedring af landbrugets afstrømning. Dette er i overensstemmelse med almindelig praksis for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Skive Kommune har derfor valgt ikke at indføre ekstraordinær vedligeholdelse i dette regulativ, så regulativet er i overensstemmelse med den nuværende retspraksis.

5.2. Skæring af vegetation på brinkerne

Bestemmelser

- Urtevegetation på brinkerne skæres, hvor vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov for skæring af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes stabilitet.
- Brinkvegetation kan efterlades på delstrækninger til fiskeskjul.

Bemærkning til bestemmelsen

Problemarter er planter, der gror og breder sig aggressivt, og som truer biodiversiteten og afstrømningen i vandløbet.

Redegørelse

Der har igennem de sidste 40 år været skåret kantvegetation, og denne praksis indføres ved regulativrevisionen. Bestemmelser giver mulighed for at efterlade vegetation på brinkerne hvor det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til brinkernes stabilitet eller beskygning. Kantskæringen udføres 2 gange årligt.

Termin for skæring af brinkvegetation følger perioden for den sædvanlige vedligeholdelse svarende til tidligere praksis.

5.3. Kontrol af regulativet

Bestemmelser

- Vandløbsmyndigheden vurderer, hvornår der er behov for kontrol af, om vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne er i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Behovet vil blive vurderet i forbindelse med henvendelse om afstrømningsproblemer. Behovet kan også vurderes i forbindelse med ekstraordinære afstrømningshændelser eller ved andre indikationer på afstrømningsproblemer.
- Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden.
- Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst hvert 5. år ved pejlinger eller lignende på udvalgte strækninger, om vandløbets skikkelse og/eller vandføring er i overensstemmelse med regulativet.
- Vandløbsmyndigheden gennemfører med intervaller af maksimalt 10 år opmåling for at kontrollere, om vandløbets skikkelse og/eller vandføring er i overensstemmelse med regulativet.
- Kontrolopmålinger på baggrund af klager kan udføres hele året med henblik på vandløbsmyndighedens vurdering af oprensningsbehov.
- Regulativmæssige kontrolopmålinger udføres i den grødefrie periode fra den 1. november til den 30. april med henblik på vandløbsmyndighedens vurdering af oprensningsbehov.

I forbindelse med kontrol over af regulativet gennemføres vandspejlsberegninger med henblik på at vurdere vandløbets vandføringsevne i to forskellige afstrømningssituationer i den grødefrie periode:

1. vintermiddelafstrømning 14,5 l/s/km^2
2. vintermedianmaksimumafstrømning 26,5 l/s/km^2

Der anvendes et manningtal på 35 i beregningerne. Hvis vandspejlsberegningerne viser, at vandspejlene for det opmålte profil ligger under det teoretiske vandspejl tillagt 20 cm aflejring i bunden overholder det opmålte profil regulativet. Hvis vandspejlsberegningerne viser, at ét af vandspejlene for det opmålte profil ligger over det teoretiske vandspejl tillagt 20 cm aflejring i bunden overholder det opmålte profil ikke regulativet, og der skal iværksættes en oprensning.

Redegørelse

Bestemmelserne om kontrol ændrer ikke de afvandingsmæssige forhold, men er vigtige for at kontrollere, at vandløbet stadig overholder regulativets krav til vandføringsevnen.

Kommunen har besluttet, at der med intervaller af maksimalt 10 år gennemføres kontrolopmåling for at kontrollere, om vandløbets vandføring er i overensstemmelse med regulativet.

Behovet for kontrol vil yderligere blive vurderet ved henvendelser om afstrømningsproblemer eller ved andre indikationer på afstrømningsproblemer.

I det tidligere regulativ stod der, at opmåling blev foretaget i den grødefrie periode, 1. december–1. maj. Kommunen har bibeholdt, at regulativmæssige kontrolopmålinger udføres vinter/forår i perioden i den grødefrie periode som dog udvides med en måned fra den 1. november til den 30. april. Terminen for udførelse af kontrolmålinger udvides med en måned i forhold til det tidligere regulativ.

Vandløb har en tendens til at der aflejres materiale henover sommerperioden, hvor vandføringen ikke er så stor. Disse aflejringer bliver typisk skyllet væk med vinterafstrømningerne eller større sommerafstrømninger. En opmåling efter disse afstrømninger vurderes derfor at give det mest retvisende billede af vandløbets

faktiske dimensioner. Herudover vil opmålingen kunne udføres i et grødefrit vandløb.

Kontrol i forbindelse med henvendelse om afvandingsproblemer håndteres som led i almindelig sagsbehandling. Kontrolopmålinger på baggrund af henvendelser og klager kan udføres hele året med henblik på vandløbsmyndighedens vurdering af oprensningsbehovet.

5.4. Oprensning

5.4.1. Oprensningsmetoder

Bestemmelser

- Der må kun ske oprensning af aflejrede materialer. Dog må aflejringer som følge af nedskridninger eller anden form for erosion oprenses, selvom disse indeholder sten og grus.
- Oprensning kan ske i hele vandløbets bredde, dog må oprensning af brinkfødder kun ske i den ene side ad gangen. Således at der skiftevis efterlades uberørt brink i den ene vandløbsside ved hver oprensning.
- Der må ikke graves i fast bund samt overhængende brinker.
- Der må kun renses op til regulativmæssig bundkote med mulighed for uddybning på op til 20 cm under den teoretiske regulativmæssige bundkote med tilsvarende reduktion i bundbredden, svarende til de regulativmæssige anlæg.
- Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes, medmindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.
- Vandløbsmyndigheden afgør, hvilken type oprensningsmetode der anvendes, og i hvilket omfang oprensningen udføres.

Oprensningen udføres først, når kontrol viser, at regulativet ikke er overholdt:

- Ved konstaterede aflejringer på mere end 20 cm over en længere sammenhængende strækning foretages opmåling og vandspejlsberegning i forhold til vandløbets teoretiske skikkelse. Der iværksættes oprensning, hvis beregninger viser, at det opmålte vandspejl ligger 20 cm eller mere over det teoretiske vandspejl.

Redegørelse

Bestemmelsen om oprensning er uændret med hensyn til, hvad der må oprenses (aflejret materiale). Det tilføjes dog, at aflejringer som følge af nedskridninger eller anden form for erosion også oprenses, selvom disse indeholder sten og grus.

Overhængende brinker skal forsat bevares.

Der er i bestemmelse præciseret at oprensning kan ske i hele vandløbets bredde, herunder også oprensning af brinkfødder. Brinkfødder og oprensning langs vandløbsbrink skal dog ske skiftevis, således at der tages hensyn til beskyttede arters levesteder.

I vandløbsloven af 3. maj 1963 § 12, stk. 3 beskrives ”Hvor vedligeholdelsen udføres med maskiner, kan kommunalbestyrelsen, såfremt andet ikke er fastlagt af en vandløbsret, bestemme, at vedligeholdelsen udføres således, at hele vandløbet eller visse strækninger af dette gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i regulativet efter stk. 1b, og at ny oprensning først iværksættes, når dybden er indtil 10 cm mindre regulativets angivelser efter stk. 1b.”

En tolerance for aflejring før og overuddybning efter udførelse af maskinel oprensning er således indført som acceptabel praksis i offentlige vandløb med vandløbsloven fra 1963. Dette er grundlaget for udformningen af mange nuværende regulativbestemmelser om tolerance.

Der er her alene tale om en acceptabel tolerance, som er teknisk nødvendig, da det ikke er muligt at grave helt præcist til den teoretiske regulativmæssige bundkote. Da vandløb er dynamiske, vil de naturligt være stoftransporterende. Materiale aflejres ofte på vandløbsbunden over sommeren, materialet transporteres

typisk væk med efterårs- og vinterafstrømning. Aflejringstolerance er nødvendig for ikke at afgrave unødigt ofte.

Skive Å er et vandløb af en betydelig størrelse og der foregår til tider en del sedimenttransport i form af udvasket sand. Skive Kommune har derfor valgt, at videreføre bestemmelserne fra det tidligere regulativ om tolerance før og efter oprensning. Oprensning iværksættes først, når bunden ligger 20 cm over den regulativmæssige bund. Ved oprensning oprenses der til regulativmæssig bund med mulighed for uddybning på op til 20 cm. Skive Å har igennem de sidste 30 år stabiliseret sig ved et dybere og smallere profil som sikre højere vandhastighed og mindre sedimentaflejringer. Det vurderes dog fortsat nødvendigt med en pålejringstolerance på +/- 20 cm.

Bestemmelsen om tolerance før og efter oprensning giver ikke hjemmel til gennemførelse af en uddybning af vandløbet. Uddybning af vandløb er regulering.

5.4.2. Oprensningsterminer

Bestemmelser

- Oprensning tilstræbes udført i perioden 1. august til 15. oktober af hensyn til vandløbsmiljøet.
- Oprensninger på baggrund af henvendelser om afstrømningsproblemer kan ske hele året, hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vandløbets vandføringsevne.

Redegørelse

Skive Kommune viderefører oprensningsterminen stort set uændret fra det tidligere regulativ. Dog afkortes perioden med ca. 16 dage, så den fremadrettet løber fra 1. august til 15. oktober. Ved bestemmelsens fastlæggelse har vandløbsmyndigheden vægtet hensyn til fisk og smådyr i vandløbene.

I det reviderede regulativ indføres der bestemmelse om, at hvis vandløbsmyndigheden på baggrund af borgerhenvendelser vurderer, at der er et oprensningsbehov af hensyn til vandløbets vandføringsevne, så kan sådanne oprensninger udføres hele året. Der vil typisk være tale om kortere strækninger, der renses op.

Ekstraordinær oprensning

I det tidligere regulativ stod, at hvis der efter vandløbsmyndighedens vurdering indtræder fare for betydelige oversvømmelser som følge af aflejringer i vandløbet, så kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger.

Bestemmelsen er ikke videreført i det reviderede regulativ. Hvis der skal ske oprensning udover de fastsatte muligheder i regulativets bestemmelser, skal det ske på baggrund af en afgørelse/individuel vurdering.

5.5. Redskaber til udførelse af vedligeholdelsen

Bestemmelse

- Grødeskæring og oprensning udføres maskinelt. Grødeskæring kan udføres med grødeskæringsbåd eller mejekurv, og oprensning kan udføres med flydende sandsuger eller gravemaskine.

Redegørelse

Skive Å har en størrelse, hvor det af praktiske og omfangsmæssige årsager er nødvendigt med maskinel vedligeholdelse.

Bestemmelserne fra det tidligere regulativ om, at grødeskæring kan udføres med grødeskæringsbåd og oprensning kan udføres med flydende sandsuger videreføres.

5.6. Grøde og fyld

5.6.1. Oplægning af grøde, fyld, grene og andet ved vedligeholdelse

Bestemmelse

- Oplægning af materiale skal ske løbende langs vandløbet eller på grødeoptagningspladser. Ved løbende oplægning af materiale skal materialet optages fra vandløbet og lægges uden for 2 meter bræmmen. Det tilstræbes, at materialet fordeles ligeligt på begge sider af vandløbet. Hvor dette ikke er muligt pga. beplantning eller vedligeholdelsesmetode mm., oplægges materialet på den ene side af vandløbet.

Bemærkning til bestemmelsen

Materiale omfatter grøde, fyld, grene og lignende, der forekommer ved sædvanlig vedligeholdelse.

Redegørelse

I det tidligere regulativ er der kort nævnt, at den afskårne grøde og kantvegetation skal optages fra vandløbet. På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden, efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Der findes ikke bestemmelser om minimumsafstande ved oplægning af materiale fra vedligeholdelsen efterhånden som den optages.

I det reviderede regulativ tilføjes der bestemmelse om, at materiale fra vedligeholdelsen skal lægges uden for 2 meter bræmmen.

Materiale vil fortsat kunne drive med strømmen ned til en grødeopsamlingsplads, hvorfra det opsamles og fjernes.

Oplægning vil følge den vedligeholdelsespraksis som har været gennem de sidste mange år. Bestemmelsen om oplægning af grøde og fyld ændrer ikke på vandløbets afstrømning og miljø.

5.6.2 Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet ved løbende oplægning

Beskrivelse

(jf. Vandløbsloven § 28)

- ”Bredejere og brugere af tilstødende ejendomme skal tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. Fyld, afskåret grøde og andet, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, skal den, der bruger de tilstødende ejendomme, modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder uden erstatning.”

Bestemmelser

Bredejerne er ansvarlige for hvert år at:

- Undersøge om der er lagt materiale op.
- Bortskaffe materiale ved førstkommende jordbehandling eller senest den 15. november hvert år.
- Fjerne eller sprede materialet uden for 2 meter bræmmerne i et maksimalt 10 cm tykt lag.
- Hvor der ikke er 2 meter bræmmer skal ejerne eller brugerne sprede eller fjerne materiale i form af grøde, fyld og andet, uden for vandløbets øverste kant/kronekant i et ikke over 10 cm tykt lag.

- Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest den 15. november, kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at fjerne materialet.

Bemærkning til regulativet

Vandløbslovens begreb fyld, afskåret grøde og andet dækker over grøde, fyld, grene og andet, som fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse eller almindelige drift i og ved vandløbet.

Redegørelse

I det tidligere regulativ var der bestemmelse om, at brugere af de tilstødende jorder var pligtige til at fjerne fyld m.v. fra oprensningen mindst 5 meter fra kronekanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Hvis en ejer eller bruger undlod at fjerne eller sprede fylden inden tidsfristen, kunne kommunen med to ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Bestemmelser i det reviderede regulativ foreskriver, at oplagt materialet skal fjernes eller spredes uden for 2 meter bræmmen i et maksimalt 10 cm tykt lag. Bortskaffelse af oplagt materiale skal ske ved førstkommende jordbehandling eller senest den 15. november hvert år. Bestemmelserne er fastsat ud fra dyrkningsmæssige hensyn på de vandløbsnære arealer samt hensynet til at 2 m bræmmerne ikke må jordbehandles.

Det er valgt ikke at vedtage bestemmelser omkring håndhævelse af mangelfuld fjernelse af grød/fyld, da denne vil følge vandløbs- og forvaltningslovens bestemmelser om mangelfuld/ulovlig vandløbsvedligeholdelse.

Bestemmelserne om bortskaffelse af grøde og fyld ændrer ikke de afvandings- eller miljømæssige forhold, og er en lovpålagt forpligtelse for lodsejerne.

De nye bestemmelser i det reviderede regulativ er lig bestemmelserne i Skive Kommunes fællesregulativ og dermed gælder der de samme bestemmelser for alle Kommunens offentlige vandløb.

5.6.3 Bortskaffelse af grøde på grødeoptagningspladser

Bestemmelser

- Grøde, grene og andet materiale, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, og som er drevet med strømmen til udpegede grødeoptagningspladser, fjernes af vandløbsmyndigheden.
- Fritflydende grøde skal opsamles dagligt og bortskaffes på forsvarlig vis, inden det begynder at afgive ensilagelignende væsker. Bortskaffelse skal ske senest 3 døgn efter optagning. Optagepladser skal efterfølgende ryddes og retableres.

Redegørelse

Bestemmelsen videreføres om at det er vandløbsmyndigheden, der fjerner materiale fra grødeoptagningspladserne. Formuleringen om, at opsamlet grøde skal fjernes senest 3 døgn efter opsamling bibeholdes.

5.7. Måleinstrumenter og afmærkninger

Bestemmelser

- Måleinstrumenter og afmærkninger m.v., som er opsat af vandløbsmyndigheden, skal bevares.
- Ved beskadigelse eller fjernelse kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer/bruger at retablere de beskadigede dele efter vandløbsmyndighedens anvisning.

Redegørelse

Bestemmelser om bevarelse af måleinstrumenter og afmærkninger m.v. afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i det tidligere regulativ og fra administrativ praksis. Der stod i det tidligere regulativ, at det var den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen, der skulle betale for retablering. Det præciseres i det reviderede regulativ at det er bruger/grundejers ansvar i overensstemmelse med vandløbslovens § 59a.

Bestemmelsen omfatter også målestationer mv., som anvendes af vandløbsmyndigheden og andre myndigheder.

5.8. Sne og is i vandløb

Bestemmelse

- Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbet. Fjernelse af sne og is er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.

Redegørelse

Det præciseres i det revidere regulativ, at vandløbsmyndighedens vedligeholdelsespligt ikke omfatter fjernelse af sne og is i vandløbet. Denne praksis er stadfæstet af Højesteret (U85.886H) og Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-43-00308).

Fjernelse af sne og is kan ske i ganske specielle nødretssituationer, men ikke som led i sædvanlig vandløbsvedligeholdelse.

Bestemmelsen svarer overens med bestemmelsen i det tidligere regulativ om, at is- og snestuvninger normalt ikke udløser indgreb.

6. Sejlads

Beskrivelse

(jf. Vandløbsloven § 4):

- ”Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.”

Skive Å er omfattet af bekendtgørelse nr. 417 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer.

Redegørelse

Det reviderede regulativ henviser til bekendtgørelse nr. 417 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer.

Formålet med bekendtgørelsen er at regulere den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer i Ikast-Brande, Herning, Holstebro Viborg og Skive kommuner, med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde, og at bevare områdets rekreative værdier.

I det tidligere regulativ blev der ligeledes henvist til en tidligere version af bekendtgørelsen fra 1995.

7. Friholdelse af arealer langs vandløb

7.1. 2 meter bræmmer

Beskrivelse

(jf. vandløbsloven § 69):

- ”Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog § 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog § 29, og opførelse af bygværker i landzone må ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m^2.”

Redegørelse

Som i det tidligere regulativ henvises til § 69 i vandløbsloven. Der træffes ikke bestemmelser.

7.2. Arbejdsbælter

Beskrivelse

(jf. vandløbsloven § 69, stk. 4):

- ”Vandløbsmyndigheden kan i regulativer for offentlige vandløb fastsætte bredden af det areal, det i øvrigt er nødvendigt at råde over ved maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder.”

Bestemmelser

- Der udlægges 8 meter arbejdsbælter langs begge sider af Skive Å.
- Der må ikke bygges, plantes, udgraves eller opsættes faste hegn eller lignende, der kan forhindre eller besværliggøre vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i arbejdsbæltet uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Redegørelse

Vandløbsmyndigheden har siden 1949 kunne stille krav til friholdelse af arealer, nødvendige for vedligeholdelsesarbejdets udførelse.

Bestemmelse om 8 m arbejdsbælter langs åbne vandløb og 2 m arbejdsbælte langs rørlagte strækninger fremgår af standardregulativet fra 1984.

Det reviderede regulativ viderefører en bredde af arbejdsbæltet på 8 meter fra det tidligere regulativ.

Bestemmelse om en bredden af arbejdsbælter på 8 m langs åbne vandløb findes ligeledes i Skive Kommunes fællesregulativ. Derved bliver bredden af arbejdsbælter langs åbne vandløbsstrækninger ens for alle offentlige vandløb i Skive Kommune.

Selvom vandløbsmyndigheden ikke har brug for at benytte den fulde bredde af arbejdsbæltet hvert år, begrænser det ikke vandløbsmyndighedens mulighed for at kræve arbejdsbæltet ryddet, når der er behov for anvendelse af den fulde bredde.

Vandløbsmyndigheden har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere til placering af bygninger mm. i arbejdsbæltet. Dette vil ske ud fra en konkret vurdering og dispensationen må forventes at indeholde krav om anden passagemulighed hen over ejendommen.

8. Hegn og kreaturvanding

8.1. Hegn

Bestemmelser

- Der skal opsættes forsvarligt hegn på arealer, der bruges til afgræsning for løsgående husdyr, hvis disse medfører skade på vandløbet eller dets omgivelser. Tvivlstilfælde afgøres af vandløbsmyndigheden.
- Hegnet skal være flytbart og forsynet med 5 meter brede led, så det er muligt at færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse eller tilsyn.
- Hegn, der hindrer eller besværliggør vedligeholdelsen, skal fjernes af ejerne/brugerne forud for gennemførelse af maskinelt vedligeholdelsesarbejde. Hvis sådanne hegn ikke er fjernet inden vedligeholdelsen, vil de blive lagt ned i forbindelse med gennemførelsen af vedligeholdelsesarbejdet. Eventuelle skader og gener heraf er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Skive Kommune offentliggør forventet vedligeholdelsesplan på kommunens hjemmeside, skive.dk, hvert år inden den 1. maj.
- Langs vandløbsstrækninger i landzone skal hegn placeres uden for 2 meter bræmmen og mindst 1 meter fra kronekant i byzone, medmindre der er givet dispensation til anden placering.

Redegørelse

Der var i det tidligere regulativ bestemmelse om at hegn skulle opsættes forsvarligt mindst 1 m fra kronekant langs arealer, der anvendes til græsning af løsgående husdyr, hvis disse medfører skader på vandløbet eller dets omgivelser. Ejerene var pligtige til at fjerne hegn inden for en uge efter, at kommunerne havde meddelt fjernelse af hensyn til udførelse af maskinel vedligeholdelse.

Det reviderede regulativs bestemmelse siger, at hegn i landzone skal placeres uden for 2 meter bræmmer og at hegn i byzone skal placeres mindst 1 m fra kronekant, medmindre der er givet dispensation til anden placering. Bestemmelsen differentieres dermed alt efter om hegnet er placeret i by- eller landzone.

Bestemmelserne om hegning blev ændret ved lovændring af vandløbslovens § 69 i 1991 fra 1 meter fra kronekant til 2 m fra kronekant. Det bemærkes, at eksisterende hegn ikke påvirkes af bestemmelsen, da de blev etableret i henhold til daværende lov/regulativ. Bestemmelsen vil således alene gælde nye hegn.

Hvor det konkret skønnes nødvendigt at afvige fra det generelle hegningspåbud, kan kommunerne i stedet meddele påbud efter vandløbslovens § 29 eller dispensere fra regulativets hegningspåbud. Sidstnævnte kan være nødvendigt i naturplejeprojekter, hvor der ønskes græsning ud til kronekant eller på brinkanlæg.

I det reviderede regulativ indføres endvidere bestemmelse om, at alle hegn skal være flytbart og forsynet med 5 meter brede led. Eksisterende hegn skal derfor også forsynes med 5 m brede led. Denne bestemmelse indarbejdes i regulativet, så det bliver muligt at færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse eller tilsyn. Kommunerne kan dog vælge at dispensere fra bestemmelsen om 5 m brede led.

Der var også tidligere bestemmelse om, at hegn skulle fjernes, hvis det var nødvendigt af hensyn til gennemførelse af vedligeholdelsen.

8.2. Kreaturvanding

Bestemmelser

- Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløbsstrækninger til kreaturvanding. Oppumpningen må kun ske med simple pumper, såsom mulepumper, vindpumper eller mindre solcelledrevne pumper.
- Vandindtaget til ovennævnte installationer skal tydeligt afmærkes med en til enhver tid synlig markering af hensyn til vandløbsvedligeholdelsens udførelse. Beskadigelse af umarkerede installationer er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Installationen skal indrettes således, at vandspild og erosion minimeres.
- Alle andre former for vandingssteder kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Redegørelse

Bestemmelsen i det reviderede regulativ om kreaturvanding afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i det tidligere regulativ og fra praksis.

Tidligere kunne bredejere ligeledes uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Slangen til pumpen skulle være markeret med en pæl i vandløbskanten. Kommunen kunne give tilladelse til etablering af vandingssteder.

I forhold til tidligere sker der en tilføjelse, der afspejler de tekniske muligheder, der findes i dag. Der tilføjes mulighed for at benytte mindre solcelledrevne pumper til oppumpning af vand.

Ligesom tidligere skal vandindtaget være tydeligt afmærket. Det præciseres, at vandindtaget til enhver tid skal være synligt afmærket og at eventuel beskadigelse af umarkerede installationer ikke vedkommer vandløbsmyndigheden.

I det reviderede regulativ tilføjes der bestemmelse om, at installationer til kreaturvanding skal indrettes, så vandspild og erosion ved vandløbet minimeres.

9. Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation

Beskrivelse

(jf. vandløbsloven § 34 og § 6, stk. 3):

- ”Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation.”
- ”Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.”

Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativets bestemmelser og skal altid efterkommes ifølge vandløbslovens § 7a.

Bestemmelser

- Træer og buske på vandløbets brinker skal bevares.
- Træer og buske indenfor 2 meter bræmmen i landzone og indenfor 1 meter fra kronekant i byzone må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
- Vandløbsmyndigheden kan beskære og fælde træer og buske indenfor 2 meter bræmmen i landzone og inden for 1 meter fra kronekant i byzone.
- Ovennævnte beskæring udføres overvejende i vinterhalvåret og betragtes som sædvanlig vedligeholdelse. Afskåret materiale oplægges og bortskaffes som bestemt i afsnit 5.6.
- Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde beskæring/fjernelse af beplantning, hvis det forhindrer/besværliggør vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.
- Vandløbsmyndigheden kan skære de dele af væltede træer og buske af, som har indflydelse på vandløbets afstrømning og vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse. Denne beskæring er at betragte som sædvanlig vedligeholdelse.
- Nedfaldne grene, som kan hindre afstrømningen væsentligt, oplægges af vandløbsmyndigheden i forbindelse med sædvanlig vedligeholdelse.
- Afskåret og opsamlet materiale oplægges og bortskaffes som bestemt i afsnit 5.6.

Redegørelse

I vandløbsloven gives der mulighed for fastsættelse af bestemmelser om plantning og bevarelse af skyggegivende vegetation for at begrænse grødevækst i vandløbet ved beskygning. Beskæring og fældning sker med udgangspunkt i formålet med bestemmelsen samt for at sikre tilstrækkeligt arbejdsareal ved gennemførelse af vandløbsvedligeholdelsen. Håndtering af afskåret materiale sker på lige fod med andet oprenset materiale mm., som fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse.

Bestemmelser om plantning og bevarelse af skyggegivende vegetation afviger ikke væsentligt fra bestemmelserne i det tidligere regulativ. Her var formuleringer om, at bredejerne var påbudt at bevare eksisterende skyggegivende vegetation indtil 2 m fra kronekant, hvor der ikke fandtes højvandsbeskyttelse langs vandløbet. Vandløbsmyndigheden afholdt udgifter til beplantningens almindelige vedligeholdelse samt evt. supplerende beplantning. Vandløbsmyndigheden kunne foretage den nødvendige udtyndning, hvis dele af beplantningen var til hinder for maskinel vedligeholdelse af vandløbet.

Som nævnt videreføres principperne i de tidligere bestemmelser samt der sker uddybning af visse forhold.

Det er vandløbsmyndigheden, der beskærer inden for vandløbstraceet.
Kommunen præciserer i det reviderede regulativ bestemmelserne omkring ansvarsfordelingen mellem vandløbsmyndighed og lodsejere for at tydeliggøre denne i forhold til det tidligere regulativ.

Da lodsejerne ejer vandløbene, ejer de som udgangspunkt også beplantningen. Da veddet fra væltede træer kan have værdi som brænde, lægges det ovenfor kronekant, så lodsejeren kan fjerne det. Dette svarer til almindelig praksis.
Kommunen har fundet det nødvendigt at indføre en bestemmelse, så der kan påbydes fjernelse af væltede træer i arbejdsbæltet, der hindrer udførelse af vedligeholdelsen.

10. Tilsyn

10.1. Tilrettelæggelse af tilsyn

Bestemmelser

- Tilsyn ved Skive Å tilrettelægges og udføres af vandløbsmyndigheden.
- Vandløbsmyndigheden fører årligt tilsyn med det offentlige vandløb, herunder kontrol af det udførte vedligeholdelsesarbejde.
- Den rutinemæssige egenkontrol af grødeskæringen planlægges i tilknytning til grødeskæringsperioden.
- Tilsyn i forbindelse med oprensning sker i forbindelse med udførelsen.
- Øvrige tilsyn kan omfatte vurdering af effekt efter større afstrømningshændelser, besigtigelse efter lodsejerhenvendelse eller som led i almindelig sagsbehandling.

10.2. Bredejere og andre interesseredes medvirken ved tilsynet

Bestemmelser

- Vandløbsmyndigheden kan beslutte at afholde offentligt vandsyn, hvis der rettes henvendelse herom fra lodsejere eller andre med interesse i vandløbet.
- Bredejere og andre interesserede parter kan deltage i tilsyn efter forudgående aftale med vandløbsmyndigheden.

Redegørelse

Vandløbsmyndigheden fører årligt tilsyn med Skive Å, herunder kontrol af den udførte grødeskæring. Det rutinemæssige tilsyn/egenkontrol vil ofte ligge i tilknytning til grødeskæringsterminerne eller i forbindelse med vurdering af effekt ved større afstrømningshændelser. Udover rutinetilsynet vil vandløbet blive tilset efter lodsejerhenvendelse, som led i almindelig sagsbehandling.

Entreprenøren meddeler hvert år start- og sluttidspunkt for grødeskæringen i vandløbet. Entreprenøren dokumenterer grødeskæring i henhold til aftale/kontrakt, og vandløbsmyndigheden foretager stikprøvekontrol efter arbejdets afslutning.

Vandløbsmyndigheden har besluttet ikke at afholde faste årlige vandsyn, da muligheden ikke har været efterspurgt af lodsejer/parterne igennem en lang årrække. I stedet har vandløbsmyndigheden fundet det hensigtsmæssigt, at der afholdes vandsyn, hvis der rejses ønske om det fra lodsejer eller andre med interesse i Skive Å.

Dette viderefører bestemmelserne i det tidligere regulativ, hvor intresserede traf aftale med vandløbsmyndigheden om deltagelse i vandsyn.

11. Bredejerforhold

Vandløbsloven fastlægger en række bestemmelser om bredejerforhold, såsom:

- Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløbet
- Ændringer af vandløbets tilstand
- Nye tilløb
- Forurening af vandløbet
- Skader på vandløbet
- Betydelig skade på vandløbet
- Straf

Da der er tale om forhold beskrevet i vandløbsloven, træffes der ikke bestemmelser herom.

11.1. Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløb

Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og de af vandløbsmyndigheden bemyndigede personer har ret til at færdes langs vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og kontrolopmåling.

Jævnfør vandløbslovens §§ 57 og 61.

11.2. Ændring af vandløbets tilstand

Ingen må uden vandløbsmyndighedens godkendelse:

- Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom.
- Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.
- Bortlede vand fra vandløbet.
- Forandre vandstanden i vandløbet.
- Hindre vandets frie løb.
- Foretage reguleringer i vandløbet.
- Anlægge nye vandløb.
- Etablere eller ændre udpumpningsanlæg.
- Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende.
- Etablere eller ændre opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb.
- Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at det kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Jævnfør vandløbslovens §§ 6, 17, 21, 31, 38, 47 og 48.

11.3. Nye tilløb/vandløb

Den fri dræningsret giver mulighed for afledning af dræn- og overfladevand til åbne naturlige vandløb på egen ejendom. Den fri dræningsret gælder ikke i okkerpotentielt område, ligesom der kan være begrænsninger i og ved områder, der er beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Den fri dræningsret gælder ikke til rørlagte vandløb, pumpekanaler, grøfter eller vandløb på anden ejendom. Disse nye tilløb/vandløb skal behandles som reguleringer og evt. medbenyttelse og skal godkendes af vandløbsmyndigheden før udførelse.

Der kan i forbindelse med godkendelsen blive stillet vilkår om, at der skal etableres en 5 m bred overkørsel af hensyn til maskinel vedligeholdelse af det offentlige vandløb.

Jævnfør vandløbslovens §§ 3, 16, 21 og 63.

11.4. Forurening af vandløbet

Vandløb må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandløbet og/eller foranledige aflejringer i vandløbet. Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 27.

Ved spuling af rørlagte strækninger og rørledninger skal spulevandet opsamles og fjernes fra vandløbet, således at nedstrøms strækninger ikke forurenes med det materiale, som er spulet løs i rørledningen.

Udgrøftninger, uanset om de er permanente eller midlertidige, må ikke tilføre vandløbet forurenende stoffer, herunder planterester, eller sediment i form af sand, jord m.v.

11.5. Skader på vandløbet

Beskadiges:

- Vandløbet (bund, brinker og 2 meter bræmmerne og beplantning på brinker og bræmmerne)
- Alle former for bygværker i og ved vandløbet (broer, overkørsler, stemmeværker, brinksikringer m.v.)
- Alle former for afmærkninger og stationer tilhørende vandløbsmyndigheden

eller

- Foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i vandløbets regulativ, som udgør retsgrundlaget for vandløbet

kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om at genoprette den oprindelige tilstand (fysisk lovliggørelse) på den til enhver tid værende ejers regning.

Er et påbud ikke efterkommet inden for påbuddets frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det nødvendige på den forpligtigedes regning.

Jævnfør vandløbslovens § 54.

11.6. Betydelig skade på vandløbet

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefrakommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden udføre det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning.

Jævnfør vandløbslovens § 55.

11.7. Straf

Overtrædelser af vandløbsloven og bestemmelserne i dette vandløbsregulativ straffes med bøde.

Jævnfør vandløbslovens § 85.

Redegørelse

I det reviderede regulativ er en række bredejerforhold samlet i ét afsnit. Forholdene er beskrevet i vandløbsloven og der er henvisning til de paragraffer i vandløbsloven, der omhandler forholdet.

I det tidligere regulativ stod disse forhold beskrevet rundt om i teksten og det var derfor lidt uklart om, hvorvidt der var tale om lovstof eller bestemmelser truffet af vandløbsmyndigheden. Da der er tale om forhold beskrevet i vandløbsloven kan indholdet i afsnittet ikke påklages i forbindelse med nærværende regulativrevision.

12. Særlige aftaler

12.1. Aftaler om grænsevandløb

Skive Å foranstales vedligeholdt af Skive Kommune, der ligeledes er tilsynsmyndighed. Skive Å løber hovedsagligt i Skive Kommune, men er på delstrækninger grænsevandløb til Viborg Kommune og på to kortere strækninger udelukkende beliggende i Viborg Kommune. Fordelingen i bredmeter mellem kommunerne er:

Kommune	Bredmeter i %
Skive Kommune	85
Viborg Kommune	15

Udgifterne til vedligeholdelsen af Skive Å fordeles jævnfør ovenstående. Såfremt der foretages arbejder på delstrækninger af vandløbet, der vedrører begge kommuner, udregnes en fordeling af udgifterne i forhold til den pågælende strækning længde og hvor mange bredmeter den enkelte kommune har.

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at understøtte målopfyldelse og fastholde vandføringsevnen. Det vil sige grødeskæring, oprensning af aflejringer, træplantning, træbeskæring, kontrolopmåling mv.

12.2. Samarbejde med andre kommuner

Skive Å løber i forlængelse af Karup Å. Karup Å ændrer navn til Skive Å ved kommunesgrænsen til Skive Kommune. Karup Å udspringer ved Skygge og har udløb i Skive Fjord. Vandløbet løber igennem Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Viborg og Skive kommuner.

Kommunerne samarbejder om vandløbet med hensyn til koordinering af indsatser i og omkring vandløbet samt vedligeholdelsen. Der afholdes således årlige møder om vedligeholdelsen og andet relevant.

13. Revision

Bestemmelser

- Regulativet revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er sket væsentlige ændringer i grundlaget for regulativet.
- Med intervaller af maksimalt 10 år vurderer vandløbsmyndigheden behovet for revision af regulativet.

Redegørelse

I det tidligere regulativ var der en fastsat dato for, hvornår regulativet senest skulle revideres.
I nærværende regulativ fastlægges, at revision af regulativet skal ske efter behov og at behovet for revision skal vurderes med intervaller af maksimalt 10 år.

I cirkulære om vandløbsloven står, at regulativer revideres, når vandløbsmyndigheden vurderer, at der er sket så væsentlige ændringer i forudsætningerne (plangrundlag, vandplaner eller gennemførte restaureringer/reguleringer), at regulativet bør justeres.

Et regulativ er gyldigt, indtil der vedtages et nyt regulativ.

14. Vedtagelse og ikrafttrædelse

Regulativet for Skive Å:

- har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden xx.xx 2020 til den xx.xx 2020.
- er vedtaget af Viborg Kommune den xx.xx 2020
- er vedtaget af Skive Kommune den xx. xx 2020
- er offentliggjort den xx.xx 2020

Regulativet træder i kraft 4 uger efter dets offentliggørelse, såfremt regulativet ikke påklages.

Redegørelse

Indledning

Jævnfør bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb skal der udarbejdes en redegørelse, som beskriver grundlaget og konsekvenserne af regulativet. Ved udarbejdelse af regulativet skal der ske en konkret afvejning mellem vandløbets afledningsevne og miljøforhold. Det betyder, at vandløbets fremtidige anvendelse skal fastlægges ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, som er knyttet til vandløbet.

Redegørelsen indeholder således en beskrivelse af grundlaget for denne afvejning samt en beskrivelse af vandløbets målsætning, tilstand, opland og afstrømning, eventuelle afgørelser om restaurering eller regulering, fredninger med videre. I redegørelsen beskrives desuden konsekvenserne af det regulativet, hvis der er sket ændringer i regulativtype, vandføringsevne, strømrendebredder eller antal grødeskæringer med videre i forhold til det tidligere gældende regulativ.

1. Rets- og plangrundlag

De love og planer, som har betydning for Skive Å, er listet herunder. Desuden er de vigtigste planer og love vurderet i forhold til deres betydning for vandløbet og regulativet.

Grundlaget for regulativet for Skive Å:

- Cirkulære om vandløbsloven nr. 21 af 26.02.1985. Afsnit 7. Regulativer for offentlige vandløb.
- Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb (vandløbsloven)
- Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb
- Bekendtgørelse nr. 417 af 17. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer

Andre relevante love og planer:

- Bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015 af lov om okker (okkerloven)
- Bekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)
- Bekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
- Bekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)
- Bekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017 af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

1.1. Vandløbsloven

Det fremgår af vandløbslovens § 1, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Endvidere skal fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven ske under hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvalitet, som fastsættes i anden lovgivning.

Det betyder, at vandløb vedligeholdes så afvandingsevnen ikke forringes. Vedligeholdelse skal ligeledes sikres, at de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten tilgodeses. Bestemmelserne i regulativet for Skive Å er fastsat ud fra en konkret afvejning af de interesser, der er knyttet til vandløbet.


1.2. Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter søer, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge, biologiske overdrev samt de udpegede vandløb imod tilstandsændringer.

Skive Å er udpeget som § 3 beskyttet vandløb og er på store dele af strækningen omgivet af § 3 beskyttede eng- og mosearealer, samt partier med hede, overdrev og søer. Den sidste del af strækningen går igennem Skive by og derefter gennem strandeng (rørsump) inden udløb til fjorden.

Hele Skive Å undtaget strækningen fra Østerbro til Engvej, er omfattet af § 16 i naturbeskyttelsesloven om åbeskyttelseslinjer. Dvs. at der inden for en afstand af 150 meter fra vandløbet ikke uden kommunens tilladelse, må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

Der henvises til det aktive kort nendenfor for en detaljeret oversigt over vandløbsstrækningen og de nærliggende områder, der er udpeget som beskyttet natur i henhold til §§ 3 og 16 i naturbeskyttelsesloven.




Aktivt kort fra Skive Kommunes WebGIS: under "lag", der tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side, kan relevante lag klikkes til. Der kan navigeres i kortet samt zoomes.

1.3. Fredning

Skive Å er på strækningen fra Lundbro til Sdr. Boulevard omfattet af arealfredningen Krarup Å (reg. nr.: 00871.00) i henhold til Fredningsnævnets kendelse af 6. marts 1943 og Overfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1944 om fredning af Skive Enge og Karup Ås Slyngninger. Det markerede areal er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. marts 1944. Arealer i Frederiksdal fremgår af det aktive kort nedenfor, hvis laget "fredede områder" vælges.

Arealer omfattet af fredningen må ikke bebygges hverken varigt eller midlertidigt, der må ikke anbringes boder, skure, master, broer eller andet, der efter Fredningsnævnets skøn kan virke skæmmende for udsynet. Fredningens formål er at bevare udsigten og landskabet med åens smukke og karakteristiske slyngninger gennem engene.

Fredningsbestemmelserne angiver desuden, at ”åen indenfor det fredede område ikke må reguleres i horisontal retning og en ændring i de regulativmæssige bestemmelser om åens dybde kun må ske med Fredningsnævnets samtykke.”



Aktivt kort fra Skive Kommunes WebGIS: under "lag", der tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side, kan relevante lag klikkes til. Der kan navigeres i kortet samt zoomes.

1.4. Vandområdeplan

Skive Å er omfattet af Vandområdeplan 2015–2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. I bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11. april 2019) til vandområdeplanen er målsætningen for Skive Å god økologisk tilstand.

I vandområdeplanen er der bindende mål og tidsfrister for målopfyldelse, og der er fastlagt en række indsatser over for blandt andet spildevandsudledningen og de fysiske forhold i vandløbene for at nå miljømålene. Der henvises til vandområdeplanen for en mere udførlig beskrivelse af miljømål, indsatser med videre.

Den økologiske tilstand i vandløb vurderes på baggrund af kvalitetselementerne: smådyrsfauna, plantesamfund og fiskebestand. Den samlede økologiske tilstand i Skive Å er god, idet der er god økologisk tilstand for smådyr, høj økologisk tilstand for planter samt ukendt tilstand med hensyn til fisk. Den samlede vurdering på baggrund af disse kvalitetselementer er, at Skive Å har målopfyldelse.


Vandløbsvedligeholdelsen skal tilrettelægges således, at den ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålet.

1.5. Natura 2000 og bilag IV-arter

Natura 2000

Natura 2000-områderne er et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Der skal i områderne generelt sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Skive Å løber igennem Natura 2000-område nr. 40, Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder - habitatområderne H40, H226 og H227 - se det aktive kort nedenfor:



Aktivt kort fra Skive Kommunes WebGIS: under "lag", der tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side, kan relevante lag klikkes til. Der kan navigeres i kortet samt zoomes.

Udpegningsgrundlagene for habitatområderne fremgår af de tre tabeller nedenfor:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 40

Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Grøn køllеguldsmed (1037)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Odder (1355)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 226

Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Odder (1355)	Blank seglmos (1393)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 227

Naturtyper:	Revling-indlandsklit (2320)	Lobeliesø (3110)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)

Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for

naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. Naturtyperne med * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlagene er fra Natura 2000-plan 2016-2021 – Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder.

Skive Å passerer følgende registrerede naturtyper på udpegningsgrundlaget:

- Næringsrig sø (3150)
- Tør Hede (4030)
- Surt overdrev (6230)
- Hængesæk (7140)
- Rigkær (7230)

Øvrige registrerede naturtyper:

- Søbred med småurter (2620)

Langs Skive Å har Skive Kommune og Viborg Kommune kendskab til forekomst af følgende arter på udpegningsgrundlaget:

- Grøn Kølleguldsmed
- Odder
- Flodlampret
- Bæklampret

Bilag IV-arter

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Jf. faglig rapport fra DMU nr. 635-2007, Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning, er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som Skive Å er beliggende i:

- Damflagermus
- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø
- Grøn Kølleguldsmed

Skive Kommune og Viborg Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV-arter i området.

1.6. Udsætningsplaner

Skive Å er omfattet af Plan for fiskepleje i Karup Å, plan nr. 23-2012. På baggrund af fiskeundersøgelsen, der danner grundlag for planen, blev der vurderet et udsætningbehov på 24.000 stk. ørredsmolt ved Skive Å udløb.

1.7. Grundvand

I forhold til drikkevandsinteresser findes der tre forskellige områdeinddelinger:

- områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvor der gøres en særlig indsats til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning
- områder med (almindelige) drikkevandsinteresser
- områder med begrænsede drikkevandsinteresser er områder, hvor den generelle grundvandsbeskyttelse er tilstrækkelig til sikring af drikkevandsinteressen

Skive Å ligger inden for et område med med drikkevandsinteresser på de første ca. 1,7 km. Kortlaget med drikkevandsinteresser fremgår af det aktive kort nedenfor.

Grundvand oppumpes til forskellige formål og vandindvindingen har stor betydning for vandføringen i vandløb. Ved ansøgning om vandindvinding skal der foretages en individuel vurdering af indvindingens effekt på vandløbets økologiske kvalitet (smådyr, planter og fisk). GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er i gang med at udvikle en model, der kan anvendes til dette formål.



Aktivt kort fra Skive Kommunes WebGIS: under "lag", der tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side, kan relevante lag klikkes til. Der kan navigeres i kortet samt zoomes.

1.8. Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelseslovens formål er at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets vilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Af særlig interesse i denne sammenhæng kan nævnes miljøbesktyttelseslovens § 27, der fastsætter, at stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløb, søer eller havet, og at sådanne stoffer ikke må oplægges, så der er fare for, at vandet forurenes. Af § 27 fremgår endvidere, at stoffer, der er aflejret i vandløb, søer eller havet, ikke uden tilladelse må påvirkes, så de kan forurene vandet. Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb. Med hjemmel i lovens kapitel 4 fastsættes kravene til udledning af spildevand til vandløb. I den forbindelse skal den hydrauliske belastning af vandløbet vurderes, således at udledninger ikke giver anledning til uønsket erosion, oversvømmelse af vandløbsnære arealer eller hindrer målopfyldelsen.

I Skive Kommunes Spildevandsplan 2020-2031 og Viborg Kommunes Spildevandsplan 2019 fremgår det, hvor der findes udledningspunkter til vandløb fra offentlige regnvands- og spildevandsledninger. Der er angivet udledningspunkter til både Skive Å og Karup Å i de to spildevandsplaner.

1.9. Kommuneplaner

I Skive Kommunes Kommuneplan 2020-2032 og Viborg Kommunes Kommuneplan 2017-2029 fastlægges de overordnede mål og retningslinier for kommunernes fysiske udvikling i byerne og i det åbne land.

Dette afsnit omfatter et uddrag af kommuneplanerne vedrørende rammer og retningslinier omkring lavbundsarealer, vådområder, naturbeskyttelsesområder, bevaringsværdige landskaber med mere, som har betydning for vandløbet. Der henvises til kommuneplanerne for en mere udførlig beskrivelse af de overordnede mål og retningslinier.

Kommuneplanudpegningerne i Skive Kommune fremgår af det aktive kort nedenfor, hvor de enkelte lag kan klikkes på. Lagene tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side. Der kan zoomes i kortet.

Kommuneplanudpegningerne i Viborg Kommune fremgår af følgende link. De relevante oplysninger fremkommer ved at klikke på laglisten i kortets øverste højre hjørne. Stedspecifikke informationer kan fremsøges blandt andet ved brug af adresse eller stednavn.

For at sikre, at der er plads til naturen i det åbne land, er der udpeget et naturnetværk bestående af særlige naturbeskyttelsesområder, potentielle naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Vandløbene indgår som en vigtig del af et sammenhængende netværk af naturområder.

De vandløbsnære arealer langs Skive Å består af lavbundsarealer, som er udpeget for at bevare muligheden for, at arealerne kan udvikle sig til værdifuld natur eller genoprettes til vådområder. Desuden er de lave arealer langs Skive Å udpeget til potentielt vådområde i kommuneplanen. Alle lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning til vådområde eller andre naturområder. Der kan ikke gives tilladelse til konkrete bygge- og anlægsarbejder, der forhindrer genskabelse af et naturligt vandstandsniveau på udpegede lavbundsarealer.

De vandløbsnære arealer omkring Skive Å er desuden udpeget som et naturbeskyttelsesområde, der er en mindre del af et større sammenhængende naturområde, der strækker sig fra vest ved Sønder Lem Vig, ned over Flyndersø, over hederne og op omkring Skive Å mod øst. De samme arealer langs Skive Å fungerer desuden som en økologisk forbindelse/korridor, der har betydning for udbredelse og spredning af planter og dyr. De økologiske forbindelser ligger oftest på lavbundsarealer, og arealerne søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Naturområderne og de økologiske forbindelser omfatter først og fremmest skove, heder og overdrev samt lavtliggende og vandløbsnære arealer.

Hele Skive Å ligger inden for bevaringsværdige landskaber. I områder med bevaringsværdige landskaber skal landskabets karakter og oplevelsen af denne beskyttes. Området skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse, beplantning og andre elementer, der kan sløre terrænet eller virke dominerende i forhold til oplevelsen af ådalen. Omkring halvdelen af Skive Å er beliggende inden for et område med værdifulde kulturlandskaber, som skal friholdes for etablering af nye større tekniske anlæg, større bebyggelser eller ny råstofgravning. Ved naturgenopretning skal der tages hensyn til områdernes menneskeskabte kulturpræg.

På de åbne arealer omkring Skive Å er skovrejsning uønsket. Formålet er at beskytte landskabelige interesser og værdifuld natur, geologiske interesseområder, kulturmiljøer og fortidsminder mod at blive tilplantet med skov.



Aktivt kort fra Skive Kommunes WebGIS: under "lag", der tilgås via foldud-panelet i kortets venstre side, kan relevante lag klikkes til. Der kan navigeres i kortet samt zoomes.

2. Datagrundlag

I forbindelse med vurderinger af arter og naturområder er Miljøportalens overfladevandsdatabase samt databasen Danmarks Naturdata anvendt.

Til brug for en vurdering af de miljømæssige og afvandingsmæssige konsekvenser i forbindelse med udarbejdelse af regulativet, er der foretage tekniske beregninger og vurderinger. For at kunne vurdere de faktiske forhold i vandløbet og lave vandspejlsberegninger, er Skive Å blevet opmålt. Opmålingen blev udført i april 2017. Der er opmålt tværsnitsprofiler for hver ca. 100 m, og derudover hvor der sker ændring i vandløbets skikkelse samt før og efter broer. Derudover er der opmålt broer, åbne tilløb og synlige rørtilløb samt andre forhold ved vandløbet.

Det topografiske opland for Skive Å er fastlagt ved hjælp af den topografiske højdemodel, hvor oplandsarealernes størrelser fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Oplandsarealer for Skive Å

Station (m)	Oplandsareal (km^2)	Bemærkning
0	592,9	Ved start af Skive Å
2.186	593,0	Før tilløb fra Mogenstrup Afvandingskanal
2.187	596,8	Efter tilløb fra Mogenstrup Afvandingskanal
4.843	598,0	Før tilløb fra Svansø Bæk
4.844	601,3	Efter tilløb fra Svansø Bæk
7.450	602,7	Før tilløb fra Bilstrup Bæk
7.451	606,2	Efter tilløb fra Bilstrup Bæk
8.938	607,0	Før tilløb fra Koholm Å
8.939	726,6	Efter tilløb fra Koholm Å
9.124	726,7	Før tilløb fra Krarup Møllebæk
9.125	758,8	Efter tilløb fra Krarup Møllebæk
13.785	762,2	Ved udløb i Skive Fjord

Til fastlæggelse af de karakteristiske afstrømningsværdier for vandløbet er der anvendt data fra de hydrometriske målestationer 20.14 (Koholm Å), 20.05 og 20.23 (Skive Å) samt data fra målestationerne med

stednumrene 200110 (Skive Å), 200124 (Mogenstrup Afvandingskanal), 200125 (Bærs Bæk) og 200250 (Svansø Bæk) fra Viborg Amts samlerapport 1986-1994. De karakteristiske afstrømninger for Skive Å fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Karakteristiske afstrømningsværdier for Skive Å

Karakterisk afstrømning	$l/s/km^2$
Sommermiddel	10,5
Vintermiddel	14,5
Vintermedianmaksimun	26,5

Til kontrolberegninger, for vurdering af om regulativet er overholdt, er der anvendt et teoretisk manningtal på 35. Manningtallet er et udtryk for vandløbets ruhed. Faldforhold, bundsubstrat og grøde har indflydelse på vandløbets ruhed. Jo højere Manningtal, jo mindre ruhed.

3. Vandløbets tilstand

Skive Å er den nederste del af Skive-Karup Å vandløbssystem. Den samlede længde af Skive-Karup Å er ca. 83 km, hvoraf Skive Ås længde er ca. 13,8 km. Karup Å udspringer ved Skygge og har udløb i Skive Fjord. Karup Å ændrer navn til Skive Å ved kommunesgrænsen til Skive Kommune. Vandløbet gennemløber Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Viborg og Skive kommuner. På kortere delstrækninger er Skive Å grænsevandløb mellem Viborg og Skive kommuner. Det samlede opland, der afvander til Skive-Karup Å er ca. 762 km^2 ved udløbet.

Arealerne langs Skive Å er varierende lysåben natur og engarealer. Vandløbet har et begrænset fald og bunden består primært af en driftende sandbund. Sandet stammer fra hedesletterne på Karup Å-strækningen, hvor vandløbet er meget dynamisk og mæandrende, hvilket afføder meget sand til vandløbet.

En undersøgelse af profiludviklingen i Skive Å gennem de seneste 30 år viser, at vandløbets faktiske bredde generelt er blevet smallere. Profilet har i samme periode gravet sig lidt længere ned, således at vandløbets bund ligger lidt dybere end tidligere. Samlet set er vandføringsevnen blevet en smule mindre over de sidste 30 år, men vandløbet har nu indfundet sig i et mere stabilt leje.

Det smallere profil, med deraf afledt højere vandhastighed sikrer, at den store sandtransport, der er i Skive Å, ikke giver anledning til så store aflejringer i selve vandløbet som tidligere. Langt størstedelen af sandet transporteres nu videre ud i fjorden.

4. Konsekvenser af regulativet

4.1. Afvandingsmæssige konsekvenser

På regulativets længdeprofiler er regulativbundkoten og vandspejlsforløbet for hver af de to afstrømningsværdier, vintermiddel- og vintermedianmaksimumafstrømning, vist for regulativet. Det skal bemærkes, at de to anvendte afstrømningsværdier, vintermiddel- og vintermedianmaksimumafstrømning ikke er udtryk for den aktuelle vandføring i vandløbet, men udelukkende anvendes til en kontrol af, hvorvidt regulativets fastsatte krav til vandføringsevnen er overholdt.

Vandspejlsberegningerne er statiske beregninger. Derfor tager beregningerne højde for, at ådalen vil fungere som en bufferzone ved store afstrømninger i Skive Å. Når vandet kan udbredes på omkringliggende terræn, vil det medføre et vandspejlsfald i Skive Å.

I forbindelse med stormflodshændelser, hvor vandstanden i fjorden er højere end vandstanden i Skive Å, stuver vandet baglæns op i vandløbet. Dette kan udgøre en risiko for oversvømmelse af nærliggende bygninger, vejanlæg med mere. Derfor planlægges en højvandssikring med diger langs Skive Å gennem byen til udløbet i fjorden. Højvandssikringen forventes anlagt til minimum kote 2,5 m DVR90 forudsat at de nødvendige myndighedsgodkendelser kan meddeles.

Den nuværende grødeskæringspraksis fortsættes uforandret, og derfor medfører dette regulativ ikke ændrede afvandingsforhold i grødesæsonen.

Ved regulativrevisionen tilpasses de regulativmæssige dimensioner til de faktiske tværsnitsprofiler i vandløbet. Dette er beskrevet under redegørelsen i regulativets afsnit 2.2. På den øverste kilometer af Skive Å vil der være et teoretisk vandspejlsfald på op til 50 cm ved en vintermedianmaksimumafstrømning. Vandspejlsfaldet vil være størst øverst på strækningen, og aftage jævnt herefter.

På den øvrige del af Skive Å vil de nye regulativdimensioner give en forringelse af den teoretiske vandføringsevne svarende til en vandspejlsstigning på maksimalt 2-3 cm ved en vintermedianmaksimumafstrømning. Dette er en konsekvens af en smallere regulativbundbredde og et fladere brinkanlæg.

Skive Kommune og Viborg Kommune finder, at en afvandingsmæssig konsekvens på maksimalt 2-3 cm vandspejlsstigning er så begrænset at den er vurderet at være af underordnet betydning. Samtidig vurderes en smallere regulativbundbredde i Skive Å at reducere mængden af sandaflejringer, og dermed reducere behovet for oprensninger.

Det vurderes, at de teoretiske ændringer i regulativet ikke forudsætter et reguleeringsprojekt i henhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2013 vedrørende Røjenkær Bæk (NMK-43-00316). Nævnet fastslår i denne afgørelse, at en regulering som udgangspunkt kræver en aktiv handling - et arbejde, der indebærer en fysisk ændring i vandløbet.

Ved regulativrevisionen foretages ingen fysiske reguleringer i vandløbet. Hvis Skive Å skulle bringes i overensstemmelse med det tidligere regulativ, vil det kræve en fysisk regulering af vandløbet i form af opgravninger for at øge vandløbets bundbredde på flere delstrækninger. Det er Skive Kommunes og Viborg Kommunes vurdering, at det ikke vil være muligt at meddele de fornødne myndighedsgodkendelser til en sådan opgravning. Ved denne regulativrevision finder kommunerne det hensigtsmæssigt at lovliggøre vandløbets nuværende skikkelse, som vurderes at have indfundet sig i en mere naturlig og stabil tilstand.

Det skal understreges, at nærværende regulativ ikke sikrer mod oversvømmelser.

4.2. Miljømæssige konsekvenser

Regulativrevisionen vil ikke have nogen negative miljømæssige konsekvenser. Vandløbets målsætning er opfyldt og derfor vurdere det at være hensigtsmæssigt at videreføre den nuværende grødeskæringspraksis, som har været udført i over 40 år. Der foretages ingen fysiske reguleringer i vandløbet, da Skive Kommune og Viborg Kommune finder det hensigtsmæssigt at lovliggøre vandløbets nuværende skikkelse, som vurderes at have indfundet sig i et mere naturligt og stabilt leje.

Der henvises supplerende til naturvurderingen nedenfor.

4.3. Naturvurdering

Regulativrevisionen er en tilpasning af regulativets dimensioner til vandløbets faktiske forhold, og der sker ingen fysiske ændringer i vandløbet. Fremfor lovliggørelse af regulativet ved fysiske indgreb, er det Skive Kommunes og Viborg Kommunes vurdering, at den administrative revision er den mest skånsomme for naturområder, dyr og planter.

Vandspejlsberegningerne som er beskrevet i afsnit 4.1 ovenfor viser, at vandspejlet maksimalt vil stige 2-3 cm ved en vintermedianmaksimumafstrømning. Det er Skive Kommunes og Viborg Kommunes vurdering, at denne ændring af ikke vil påvirke naturtyper udpegningsgrundlaget væsentligt.

Skive Å har i dag en god vandkvalitet og et rigt dyreliv. På den samlede regulativstrækning er Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) på målestationerne 6 (meget god biologisk kvalitet) eller 7 (særdeles god biologisk kvalitet). Der er i 2017 foretaget en biologisk screening af en delstrækning af Skive Å beliggende i Skive by, som viser, at DVFI på denne strækning også er 6 eller 7. En god vandkvalitet er afgørende for forekomsten af arter på udpegningsgrundlaget (grøn køllelguldsmed, flod- og bæklampretter).


En lovliggørelse af regulativet ved fysisk indgreb vil kræve en regulering af vandløbet, hvilket vil skade levestederne for grøn køllelguldsmed og andre bundlevende dyr og planter i vandløbet. Skive Kommune og Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil kunne dispenseres til dette jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Da Skive Å opfylder kravet til vandkvalitet og fauna videreføres den nuværende grødeskæringspraksis som har været udført i over 40 år. Grødeskæringen omfatter to årlige skæringer af kantevegetationen, der primært består af høj sødgræs. Grødeskæringsbeskrivelsen fra det gældende regulativ med strømrendeskæring har aldrig været praktiseret. Der er kun få pletvise forekomster af vandranunkel i vandløbet, sombevares i forbindelse med grødeskæring, og der skæres udelukkende kantvegetation for at undgå indsnævring af vandløbets skikkelse som følge af stor sandtransport i vandløbet.

Oprensningspraksis er ændret i forhold til tidligere regulativ, da der i forbindelse med oprensning er udført undersøgelse af påvirkningen på blandt andet Grøn Køllelguldsmed, flod- og bæklampretter. Især Grøn Køllelguldsmed kan være sårbar overfor sandoprensning, men der er ikke fundet en væsentlig påvirkning af arten i forbindelse med nuværende oprensningspraksis. Det betyder, at de faktiske fysiske forhold i vandløbet og vedligeholdelsespraksis bør fastholdes, for at bevare den nuværende tilstand og dermed levestederne for blandt andet Grøn Køllelguldsmed, flod- og bæklampretter.

Skive Kommune og Viborg Kommune vurderer, at regulativrevisionen ikke påvirker arter på udpegningsgrundlaget væsentligt, da Skive Å i sin nuværende tilstand, er et særdeles velegnet levested for arterne.

Oversigtskort




Oversigtskort
Regulativ for Skive Å 2020

Målestok 1: 40.000

SKIVEKOMMUNE

Længdeprofiler




Skive Å

SKIVEKOMMUNE
Længdeprofilplot

Regulativforslag 2020
Opmålt af Orbicon, april 2017

Terræn i højre side
Terræn i venstre side
Vintermiddelafstrømning (14,5 l/s/km2)
Vintermedianmaksimumafstrømning (26,5 l/s/km2)
Regulativbund 2020




Skive Å

SKIVEKOMMUNE
Længdeprofilplot

Regulativforslag 2020
Opmålt af Orbicon, april 2017


Terræn i højre side
Terræn i venstre side
Vintermiddelafstrømning (14,5 l/s/km2)
Vintermedianmaksimumafstrømning (26,5 l/s/km2)
Regulativbund 2020



Skive Å

SKIVEKOMMUNE
Længdeprofilplot

Regulativforslag 2020
Opmålt af Orbicon, april 2017




Skive Å

SKIVEKOMMUNE
Længdeprofilplot

Regulativforslag 2020
Opmålt af Orbicon, april 2017

Terræn i højre side
Terræn i venstre side
Vintermiddelafstrømning (14,5 l/s/km2)
Vintermedianmaksimumafstrømning (26,5 l/s/km2)
Regulativbund 2020

Kote i m DVR90 1:30




Skive Å

SKIVEKOMMUNE
Længdeprofilplot

Regulativforslag 2020
Opmålt af Orbicon, april 2017

Terræn i højre side
Terræn i venstre side
Vintermiddelafstrømning (14,5 l/s/km2)
Vintermedianmaksimumafstrømning (26,5 l/s/km2)
Regulativbund 2020

Kote i m DVR90 1:30



Skive Å

SKIVEKOMMUNE
Længdeprofilplot

Regulativforslag 2020
Opmålt af Orbicon, april 2017

Terræn i højre side
Terræn i venstre side
Vintermiddelafstrømning (14,5 l/s/km2)
Vintermedianmaksimumafstrømning (26,5 l/s/km2)
Regulativbund 2020

