

Anlægsoverslag for renovering af Preislers Plads		
ID Beskrivelse	Renovering	Forskønnelse
1.0 Generelt		
1.1 Arbejdsplads	1.115.045	
2.0 Preislers plads		
2.1 Udskiftning af belægning inkl. fugtisolering	6.318.000	
2.2 Udbedring af betonværn	100.000	
2.3 Udskiftning af dilatationsfuger	99.000	
2.4 Udskiftning af stenfyldt fuge mod sydøst	216.000	
2.5 Udskiftning af nedløbsbrønde	52.000	
2.6 Generelle forskønnelser (Bænke, beplantning, cykelparkering, skiltning/wayfinding, skraldespande)	70.000	
2.7 Ny belysning på Preislers Plads efter ny indretning som vist på forslag 2 (11 stk. lysmaster)	263.991	
2.8 Udskiftning af eksisterende belysning på adgangsveje til Preislers Plads (10 stk. lysmaster)		170.660
2.9 Beklædning af brystning/betonautoværn med 2 mm galvaniserede stålplader		147.000
2.10 Udskiftning af rækværk på rampen fra Preislers Plads ned til Sct. Mathias Gade med nyt galvaniseret rampeværn		102.900
2.11 Udskiftning af belægning på rampen fra Preislers Plads ned til Sct. Mathias Gade til farvet asfalt		281.400
2.12 Udskiftning af belægning på den sydlige adgangsvej fra p-kælderen til Sct. Mathias Gade til gågade belægning		420.000
2.13 Udskiftning af belægning på den nordlige adgangsvej fra Preislers Plads til Vestergade til gågade belægning		350.000
2.14 Opsætning af El-bil ladestader		Ladeoperatør
3.0 P-kælder		
3.1 Katodisk beskyttelse af betonbjælker	2.000.000	
3.2 Afrensning af søjler	55.200	
3.3 Overfladebeskyttelse af søjler	55.500	
3.4 Betonreparationer på bjælker, d=20-40	14.500	
3.5 Betonreparationer på søjler, d=0-20 mm	10.800	
3.6 Forstærkning af betonkonstruktioner	1.757.962	
3.7 Udskiftning af nedløbsrør	70.000	
3.8 Injicering af revner	67.500	
3.9 Opsætning af flere lamper og bedre lyssætning i p-kælderen		56.000
3.10 Renovering af toiletter		252.000
3.11 Renovering af varmestue		42.000
4.0 Tværgående omkostninger		
4.1 Rådgivningsydelse (projektering, tilsyn og byggeledelse)	2.007.082	
4.2 Uforudsete omkostninger	2.787.613	
4.3 Bygherreadministration	673.878	
Sum	17.734.070	1.821.960