Kloakerede områder til renseanlæg :

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Rodzoneanlæg i Tjel													
182 Rodzoneanlæg i Tjele	0,1	0,41	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Tjele Landevej 77
Sum område:	0,1			2	94	0	0		94	2	188		
Sum renseanlæg:	0,1			2	94	0	0		94	2	188		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Arla Foods amba - Privat**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Arla Foods amba - P														
R20	Arla Foods amba - Privat	6,7	0,06	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	R20000U	Arla Foods, Erhvervomr.
R22	Arla Foods amba - Privat	3,3	0,10	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Rødkærsbro Mejeri
Sum område:		10,1			0	0	5	219		219	5	438		
Sum renseanlæg:		10,1			0	0	5	219		219	5	438		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerregrav Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Bjerregrav Renseanl														
G1	Bjerregrav Renseanlæg	18,3	0,34	Fælles	239	10.453	30	1.314	100	11.767	269	23.534	G11001U	Bjerregrav vest
G1S	Bjerregrav Renseanlæg	0,5	0,34	Spv	10	471	0	0	100	471	10	942		Gl. Aalborgvej 17
G3	Bjerregrav Renseanlæg	10,1	0,28	Fælles	88	3.861	15	657	100	4.518	103	9.036	G31002U	Bjerregrav øst
G3A	Bjerregrav Renseanlæg	0,0	0,66	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	G31001U	Bjerregrav renseanlæg
G4	Bjerregrav Renseanlæg	6,2	0,30	Separat	54	2.354	25	1.095	100	3.449	79	6.899	G41001U	Drivvejen og Hestehøjvej
G5	Bjerregrav Renseanlæg	2,7	0,11	Spv	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013		Rishøjen
G5-V	Bjerregrav Renseanlæg	0,5	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	G51001U	Rishøjen - vejareal
G6	Bjerregrav Renseanlæg	1,1	0,19	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Hvolris Jernalderby
G8	Bjerregrav Renseanlæg	6,6	0,25	Fælles	69	3.013	25	1.095	100	4.108	94	8.217	G81001U	Skringstrup
G9	Bjerregrav Renseanlæg	7,8	0,56	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Møbelfabrikken Scanbirk
P1	Bjerregrav Renseanlæg	13,7	0,25	Separat	142	6.215	5	219	100	6.434	147	12.868	P12001U	Vester Tostrup
W1	Bjerregrav Renseanlæg	68,2	0,38	Fælles	1.352	59.233	180	7.884	100	67.117	1.532	134.234	W92205U	Møldrup By
W2	Bjerregrav Renseanlæg	14,9	0,24	Separat	215	9.417	0	0	100	9.417	215	18.834	W21001B	Ahornvej og Astrupvænget
W3	Bjerregrav Renseanlæg	7,3	0,25	Separat	37	1.601	925	40.495	100	42.096	962	84.192	W31001U	Erhvervsvej
W4	Bjerregrav Renseanlæg	2,5	0,31	Separat	30	1.318	10	438	100	1.756	40	3.513	W41001U	Gammel Aalborgvej syd
W5	Bjerregrav Renseanlæg	13,3	0,10	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	W51001U	Erhvervsparken nord/vest
W6	Bjerregrav Renseanlæg	4,0	0,18	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Erhvervsparken nord
W7	Bjerregrav Renseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	W21001B	Rolighedsvej
W8	Bjerregrav Renseanlæg	1,0	0,40	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	W61001U	Hallen
W9	Bjerregrav Renseanlæg	1,0	0,33	SpvUdledVej	21	942	0	0	100	942	21	1.883	W31001U	Gl. Rådhus
Sum område:		180,0			2.301	100.856	1.245	54.511		155.367	3.546	310.734		
Sum renseanlæg:		180,0			2.301	100.856	1.245	54.511		155.367	3.546	310.734		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Bjerringbro Rensean														
A01	Bjerringbro Renseanlæg	68,3	0,42	Separat	114	4.991	70	3.066	100	8.057	184	16.114	A01000U	P.D. Jensensvej m.m.
A02	Bjerringbro Renseanlæg	7,9	0,32	Separat	63	2.731	15	657	100	3.388	78	6.776	A02000U	Pilevej m.m.
A03	Bjerringbro Renseanlæg	36,2	0,34	Separat	122	5.368	125	5.475	100	10.843	247	21.685	A03000U	Åparken, Thorsvej m.m.
A04	Bjerringbro Renseanlæg	9,9	0,29	Separat	52	2.260	1.478	64.736	100	66.996	1.530	133.992	A04000U	Jørg. Alle/P.D.Jensensvej
A05	Bjerringbro Renseanlæg	11,0	0,35	Fælles	223	9.794	15	657	100	10.451	238	20.901	A05000U	Østergade/Nørregade m.m.
A06	Bjerringbro Renseanlæg	15,8	0,37	Separat	212	9.323	45	1.971	100	11.294	257	22.588	A06000U	Kolonihavevej/Odinsvej
A07	Bjerringbro Renseanlæg	11,6	0,34	Fælles	284	12.430	0	0	100	12.430	284	24.861	A06200U	Aagade/Vibevej m.m.
A08	Bjerringbro Renseanlæg	19,8	0,17	Separat	8	377	10	438	100	815	18	1.629	A08000U	Asavej m.m.
A09	Bjerringbro Renseanlæg	12,9	0,42	Fælles	563	24.673	40	1.752	100	26.425	603	52.849	A09000U	Brogade m.m.
A10	Bjerringbro Renseanlæg	11,2	0,39	Separat	138	6.027	40	1.752	100	7.779	178	15.558	A10000U	Martin Bachsvej m.m.
A11	Bjerringbro Renseanlæg	21,3	0,35	Fælles	425	18.646	10	438	100	19.084	435	38.167	A11000U	Anemonevej/Gothåbsvej mm.
A12	Bjerringbro Renseanlæg	12,1	0,32	Separat	207	9.040	0	0	100	9.040	207	18.081	A12000U	Bellisvej/Kløvervej m.m.
A13	Bjerringbro Renseanlæg	5,8	0,35	Separat	148	6.498	15	657	100	7.155	163	14.309	A13000U	Fredensvej/Enghavevej
A13-1	Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,30	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	A13500U	Fredensvej
A14	Bjerringbro Renseanlæg	13,1	0,31	Fælles	263	11.489	0	0	100	11.489	263	22.977	A14000U	Vestergade
A15	Bjerringbro Renseanlæg	4,6	0,49	Separat	233	10.170	15	657	100	10.827	248	21.655	A15000U	Torvegade m.m.
A16	Bjerringbro Renseanlæg	3,8	0,36	Fælles	101	4.426	5	219	100	4.645	106	9.290	A16000U	Skovvejen nord
A17	Bjerringbro Renseanlæg	13,7	0,50	Fælles	774	33.901	135	5.913	100	39.814	909	79.628	A17000U	Markedsgade
A17P	Bjerringbro Renseanlæg	2,7	0,35	Fælles	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462	A17000U	Markedsgade
A18	Bjerringbro Renseanlæg	5,8	0,20	Separat	204	8.946	0	0	100	8.946	204	17.892	A15000U	Mølleengen
A19	Bjerringbro Renseanlæg	5,0	0,35	Separat	77	3.390	0	0	100	3.390	77	6.780	A19000U	Nordre Ringvej
A20	Bjerringbro Renseanlæg	5,3	0,34	Separat	129	5.650	0	0	100	5.650	129	11.300	A20000U	Hedevej/Heden
A21	Bjerringbro Renseanlæg	10,4	0,39	Separat	273	11.960	0	0	100	11.960	273	23.919	A21000U	Kildeengen/Madekildeengen
A22	Bjerringbro Renseanlæg	30,2	0,29	Separat	544	23.825	0	0	100	23.825	544	47.650	A22000U	Grundvigsvej m.m.
A23	Bjerringbro Renseanlæg	10,8	0,30	Separat	188	8.193	0	0	100	8.193	188	16.386	A22000U	Bakkedraget/Nedermarken
A24	Bjerringbro Renseanlæg	7,0	0,37	Separat	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	A22000U	Vestermarken
A25	Bjerringbro Renseanlæg	21,5	0,24	Separat	64	2.825	75	3.285	100	6.110	139	12.220	A22000U	Gl. Tangevej / Vesterled mm
A26	Bjerringbro Renseanlæg	18,4	0,28	Separat	275	12.054	15	657	100	12.711	290	25.422	A26000U	Egeskovvej m.m.
A27	Bjerringbro Renseanlæg	7,2	0,23	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	A27000U	Egeskov Skole

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Bjerringbro Rensean														
A28	Bjerringbro Renseanlæg	6,1	0,36	Separat	94	4.143	10	438	100	4.581	104	9.163	A28000U	Skovvejen
A29	Bjerringbro Renseanlæg	6,3	0,24	Spv	105	4.614	0	0	100	4.614	105	9.229		Skibelundvej
A30	Bjerringbro Renseanlæg	9,3	0,31	Separat	170	7.439	0	0	100	7.439	170	14.879	A30000U	Tjørnevænget/Broparken mm
A31	Bjerringbro Renseanlæg	14,7	0,23	Separat	252	11.018	5	219	100	11.237	257	22.474	A31000U	Brokbakken
A32	Bjerringbro Renseanlæg	32,6	0,32	Separat	690	30.229	5	219	100	30.448	695	60.895	A32000U	Stenshedevej m.m.
A32P	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,27	Separat	17	753	0	0	100	753	17	1.507	A32000U	Stenshedevej m.m.
A33	Bjerringbro Renseanlæg	25,2	0,19	Separat	0	0	50	2.190	100	2.190	50	4.380	A33000U	Hedemøllevej erhverv
A34	Bjerringbro Renseanlæg	2,5	0,39	Spv	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839		Skovparken
A35	Bjerringbro Renseanlæg	2,2	0,35	Spv	2	94	5	219	100	313	7	626		Busbjergvej
A36	Bjerringbro Renseanlæg	19,9	0,33	Separat	363	15.915	0	0	100	15.915	363	31.829	A36000U	Skovkrattet m.m.
A39	Bjerringbro Renseanlæg	8,3	0,12	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	A39000U	Stenshede - boliger
A40	Bjerringbro Renseanlæg	4,5	0,12	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	A00000U	Bjerringbro Renseanlæg
A42	Bjerringbro Renseanlæg	17,5	0,35	Separat	529	23.166	15	657	100	23.823	544	47.646	A42000U	Banegårdspladsen
A42P	Bjerringbro Renseanlæg	7,7	0,42	Fælles	339	14.879	40	1.752	100	16.631	379	33.262	A05000U	Nørregade
A43	Bjerringbro Renseanlæg	12,2	0,13	Spv	82	3.578	0	0	100	3.578	82	7.157		Ved Gudenåen
A44	Bjerringbro Renseanlæg	2,0	0,26	Spv privat	9	377	15	657	100	1.034	24	2.067		Hedemølle Efterskole
A46	Bjerringbro Renseanlæg	2,6	0,34	Separat	60	2.637	0	0	100	2.637	60	5.274	A15000U	Skovvejen syd
A47	Bjerringbro Renseanlæg	1,1	0,07	Spv	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027		Birkevænget
A49	Bjerringbro Renseanlæg	1,2	0,40	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0		Hedemøllevej
A51	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,62	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Skibelundvej 73
A52	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,31	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Skibelundvej 118
B01	Bjerringbro Renseanlæg	7,7	0,33	Fælles	67	2.919	20	876	100	3.795	87	7.591	B01000U	Bjerring vest
B02	Bjerringbro Renseanlæg	8,6	0,34	Separat	134	5.839	15	657	100	6.496	149	12.991	A22000U	Bjerring øst
B03	Bjerringbro Renseanlæg	3,8	0,14	Spv	22	942	0	0	100	942	22	1.883		Bjerring vest
BR1	Bjerringbro Renseanlæg	2,2	0,24	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	BR1000U	Brandstrup
BR2	Bjerringbro Renseanlæg	2,6	0,25	Spv	78	3.390	0	0	100	3.390	78	6.780		Brandstrup
BR3	Bjerringbro Renseanlæg	0,6	0,47	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		Brandstrup
BR4	Bjerringbro Renseanlæg	1,0	0,31	Spv	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448		Brandstrup - nordvest
BR5	Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,70	Fælles	13	565	0	0	100	565	13	1.130	R01000U	Vindumvej 166

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Bjerringbro Rensean														
E01	Bjerringbro Renseanlæg	3,4	0,31	Fælles	45	1.978	0	0	100	1.978	45	3.955	E01000U	Elsborg - vest
E02	Bjerringbro Renseanlæg	3,3	0,22	Separat	37	1.601	5	219	100	1.820	42	3.640	E02000U	Elsborg - nord
E03	Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,33	Separat	58	2.543	0	0	100	2.543	58	5.085	E03000U	Elsborg - øst
E05	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,13	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Kjellerupvej 36
E06	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,44	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Elsborgvej 50
F01	Bjerringbro Renseanlæg	5,1	0,31	Fælles	45	1.978	5	219	100	2.197	50	4.393	F01000U	Fårup
F02	Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,22	Spv	36	1.601	0	0	100	1.601	36	3.202		Fårupvej 5 - 7
F03	Bjerringbro Renseanlæg	0,5	0,13	Spv	0	0	15	657	100	657	15	1.314		Bjerrevej 92-94-96
F04	Bjerringbro Renseanlæg	5,7	0,04	Spv privat	0	0	0	0	100	0	0	0		Bjerrevej 94 - nedlagt losseplads
G01	Bjerringbro Renseanlæg	6,4	0,43	Separat	146	6.404	5	219	100	6.623	151	13.245	G01000U	Gullev - nord
G02	Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,31	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Gullev Byvej 13
G03	Bjerringbro Renseanlæg	2,4	0,27	Spv	38	1.695	5	219	100	1.914	43	3.828		Gullev - syd
G04	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,49	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		Gullev Byvej 9
H01	Bjerringbro Renseanlæg	10,6	0,34	Fælles	191	8.381	25	1.095	100	9.476	216	18.952	H01000U	Hjermind
H02	Bjerringbro Renseanlæg	0,5	0,16	Separat	6	283	0	0	100	283	6	565	H02000U	Hedemøllevej 4A m.fl.
H03	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,04	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		Hjermind Byvej 37
HB1	Bjerringbro Renseanlæg	14,5	0,34	Fælles	238	10.453	15	657	100	11.110	253	22.220	HB1000U	Højbjerg
HB2	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,28	Separat	22	942	5	219	100	1.161	27	2.321	HB2U	Lerskrænten
HJ1	Bjerringbro Renseanlæg	15,6	0,37	Fælles	218	9.511	20	876	100	10.387	238	20.774	HJ1000U	Hjorthede
HJ2	Bjerringbro Renseanlæg	0,0	0,53	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Hjorthedevej 25
HJ4	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,44	Fælles	11	471	0	0	100	471	11	942	HJ1000U	Ilsøvej
HJ5	Bjerringbro Renseanlæg	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC122-01	Vejareal
LE1	Bjerringbro Renseanlæg	7,6	0,40	Separat	135	5.933	5	219	100	6.152	140	12.303	LE1000U	Lee
LE2	Bjerringbro Renseanlæg	6,7	0,31	Fælles	81	3.578	10	438	100	4.016	91	8.033	LE1200U	Lee
LE3	Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,69	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Lee Byvej 15
LE4	Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,47	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Lee Byvej 12
M01	Bjerringbro Renseanlæg	16,7	0,35	Separat	241	10.547	10.568	462.871	25	118.354	10.809	591.772	M01000U	Mammen
M02	Bjerringbro Renseanlæg	5,0	0,22	Separat	82	3.578	0	0	100	3.578	82	7.157	M02000U	Søndervang
M03	Bjerringbro Renseanlæg	1,9	0,35	Spv	17	753	10	438	100	1.191	27	2.383		Mammen nord

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Bjerringbro Rensean														
M04	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,18	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Hedemøllevej 47
N01	Bjerringbro Renseanlæg	3,3	0,46	Separat	73	3.202	5	219	100	3.421	78	6.842	N01000U	Nøddelund
N02	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,39	Spv privat	2	94	0	0	100	94	2	188		Borridsøvej 1
R01	Bjerringbro Renseanlæg	15,9	0,29	Fælles	546	23.919	0	0	100	23.919	546	47.838	R01000U	Bjerrevej, Brandst.vej mm
R02	Bjerringbro Renseanlæg	0,6	0,54	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	R02000U	N. P. Hansensvej
R02N	Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,42	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Brandstrupvej 28B-F
R03	Bjerringbro Renseanlæg	31,6	0,32	Fælles	520	22.789	125	5.475	100	28.264	645	56.528	R01000U	Rødkærsbro
R04	Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,35	Separat	39	1.695	0	0	100	1.695	39	3.390	R04000U	Jens Birks Vej
R05	Bjerringbro Renseanlæg	7,3	0,30	Fælles	120	5.274	0	0	100	5.274	120	10.547	R01000U	Klostervej/Klostervænget
R06	Bjerringbro Renseanlæg	9,6	0,30	Separat	249	10.924	0	0	100	10.924	249	21.847	R06000U	Klosterhøj/Østerled
R07	Bjerringbro Renseanlæg	4,5	0,34	Separat	131	5.744	0	0	100	5.744	131	11.489	R07000U	Østervænget
R08	Bjerringbro Renseanlæg	4,8	0,17	Separat	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	R08000U	Brombærvej
R09	Bjerringbro Renseanlæg	8,5	0,23	Separat	4	188	0	0	100	188	4	377	R09000U	Erhvervsomr. v. Bjerrevej
R10	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,51	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	R10000U	Århusvej/Kjellerupvej
R11	Bjerringbro Renseanlæg	6,1	0,32	Fælles	97	4.238	10	438	100	4.676	107	9.351	R01000U	Syrenvej m.m.
R12	Bjerringbro Renseanlæg	4,9	0,32	Fælles	101	4.426	0	0	100	4.426	101	8.852	R01000U	
R12P	Bjerringbro Renseanlæg	0,8	0,32	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	R01000U	
R13	Bjerringbro Renseanlæg	6,5	0,52	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	R13000U	Arla Foods, Erhvervsomr.
R14	Bjerringbro Renseanlæg	16,0	0,26	Separat	20	848	55	2.409	100	3.257	75	6.513	R14000U	Kjellerupvej - Erhverv
R15	Bjerringbro Renseanlæg	10,2	0,32	Separat	0	0	20	876	100	876	20	1.752	R15000U	Erhverv - Stadionvej m.m.
R16	Bjerringbro Renseanlæg	3,0	0,21	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	R16000U	Idrætsanlæg
R17	Bjerringbro Renseanlæg	2,0	0,54	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	R17000U	Erhverv - Stadionvej nord
R19	Bjerringbro Renseanlæg	3,2	0,15	Separat	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	R19000U	Skovbærvej
R24	Bjerringbro Renseanlæg	0,5	0,27	Spv	17	753	0	0	100	753	17	1.507		Brandstrupvej 52
R26	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,19	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Århusvej 28
R27	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Vindelsbækvej 28
R28	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,41	Fælles	4	188	5	219	100	407	9	815	R01000U	Byfornyelse ved Nørrelanggade
R29	Bjerringbro Renseanlæg	1,8	0,19	Spv	2	94	15	657	100	751	17	1.502		Brandstrupvej
R30	Bjerringbro Renseanlæg	1,7	0,32	Fælles	71	3.108	0	0	100	3.108	71	6.215	R01000U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Bjerringbro Rensean														
S01	Bjerringbro Renseanlæg	25,3	0,35	Separat	392	17.139	30	1.314	100	18.453	422	36.906	S01000U	Sahl
S02	Bjerringbro Renseanlæg	0,6	0,15	Spv	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332		Kløservejen
S07	Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,71	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	S01000U	Frisholtvej 17
TA1	Bjerringbro Renseanlæg	8,0	0,24	Fælles	91	3.955	10	438	100	4.393	101	8.786	TA1000U	Tangevej/Nørrehedevej
TA11	Bjerringbro Renseanlæg	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	TA1100U	Torv og Bjerringbrovej
TA13	Bjerringbro Renseanlæg	0,0	0,43	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	TA8000U	Bjerringbrovej 36A
TA14	Bjerringbro Renseanlæg	0,3	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	TA8000U	Tange Skovvej - vejareal
TA2	Bjerringbro Renseanlæg	10,2	0,28	Fælles	153	6.686	10	438	100	7.124	163	14.248	TA2000U	Husbondvej m.m.
TA3	Bjerringbro Renseanlæg	1,1	0,18	Fælles	15	659	0	0	100	659	15	1.318	TA3000U	Del af Bjerringbrovej
TA5	Bjerringbro Renseanlæg	1,0	0,10	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Husbondvej - øst
TA6	Bjerringbro Renseanlæg	0,7	0,08	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Husbondvej - nord
TA7	Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,57	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	TA7000U	Erhverv
TA8	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,33	Separat	11	471	0	0	100	471	11	942	TA8000U	Ved Bjerringbrovej
TA9	Bjerringbro Renseanlæg	0,9	0,49	Spv	11	471	25	1.095	100	1.566	36	3.132		Gudenåcentralen m.m.
TF1	Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,79	Separat	2	94	1.000	43.800	100	43.894	1.002	87.788	TF1000U	Tange Frilandsgartneri
V01	Bjerringbro Renseanlæg	8,7	0,35	Fælles	152	6.686	15	657	100	7.343	167	14.686	V01000U	Vindum
V02	Bjerringbro Renseanlæg	0,7	0,48	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Vindum - øst
V03	Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,60	Fælles	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	TA3000U	Ejendomme syd
Sum område:		929,7			13.946	610.881	14.336	627.909		883.726	28.282	2.122.516		
Sum renseanlæg:		929,7			13.946	610.881	14.336	627.909		883.726	28.282	2.122.516		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Borup Rodzoneanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Borup Rodzoneanlæ														
23	Borup Rodzoneanlæg	16,7	0,31	Fælles	252	11.018	20	876	100	11.894	272	23.788	REC17-1	Borup
23.1	Borup Rodzoneanlæg	3,0	0,09	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		Borup, ns. af regn
Sum område:		19,7			271	11.865	20	876		12.741	291	25.483		
Sum renseanlæg:		19,7			271	11.865	20	876		12.741	291	25.483		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Dalsgårde - Fælles ns.**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Dalsgårde - Fælles n														
D02	Dalsgårde - Fælles ns.	0,8	0,33	Spv privat	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448		Spildevandskloak
D03	Dalsgårde - Fælles ns.	0,5	0,67	Spv privat	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143		Private septiktanke
Sum område:		1,4			75	3.296	0	0		3.296	75	6.592		
Sum renseanlæg:		1,4			75	3.296	0	0		3.296	75	6.592		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Dalsgårde - Indv. ns. - P**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Dalsgårde - Indv. ns.													
D01 Dalsgårde - Indv. ns. - P	0,2	0,65	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	D01000U	Vejareal
Sum område:	0,2			0	0	0	0		0	0	0		
Sum renseanlæg:	0,2			0	0	0	0		0	0	0		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Daugbjerg Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Daugbjerg Renseanl														
A1d	Daugbjerg Renseanlæg	5,0	0,27	Fælles	66	2.919	5	219	100	3.138	71	6.277	BB1U2F	Daugbjerg Syd
A2d	Daugbjerg Renseanlæg	10,2	0,32	Fælles	168	7.345	15	657	100	8.002	183	16.005	B11OUDF	Daugbjerg Nord
A4d	Daugbjerg Renseanlæg	0,6	0,53	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		Enkeltejendom syd for Daugbjerg
Sum område:		15,9			253	11.112	20	876		11.988	273	23.976		
Sum renseanlæg:		15,9			253	11.112	20	876		11.988	273	23.976		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fiskbæk Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Fiskbæk Renseanlæ													
17.4 Fiskbæk Renseanlæg	0,2	0,28	Spv privat	2	94	0	0	100	94	2	188		Tårupgård
173 Fiskbæk Renseanlæg	2,8	0,34	Separat privat	26	1.130	30	1.314	100	2.444	56	4.888	REC17-3	Tårupgård
174 Fiskbæk Renseanlæg	0,3	0,29	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377	REC17-4	Nørresiden
175 Fiskbæk Renseanlæg	0,2	0,18	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188	REC17-5	Nørresiden
176 Fiskbæk Renseanlæg	1,5	0,54	Spv	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	REC17-6	Søndersiden
177 Fiskbæk Renseanlæg	1,1	0,32	Spv	32	1.413	15	657	100	2.070	47	4.139	REC17-7	Søndersiden
178 Fiskbæk Renseanlæg	0,5	0,78	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC17-8	Kvols
179 Fiskbæk Renseanlæg	0,1	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC17-9	Vældgaardsvej
19.6 Fiskbæk Renseanlæg	0,6	0,31	Separat privat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC19-6	Skivevej 228 A og B
19.7 Fiskbæk Renseanlæg	4,5	0,80	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC19-7	Afvanding af Skivevej
193 Fiskbæk Renseanlæg	3,8	0,43	Separat	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	REC19-3	Del af Lærkebakken
194 Fiskbæk Renseanlæg	21,0	0,36	Separat	361	15.821	10	438	100	16.259	371	32.517	REC19-4	Lærkebakken m.m.
201-A Fiskbæk Renseanlæg	2,0	0,34	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC20-1	Hovedgaden øst m.m.
201-B Fiskbæk Renseanlæg	4,8		Separat	2	94	65	2.847	100	2.941	67	5.882	REC20-1	
25.1 Fiskbæk Renseanlæg	7,2	0,25	Spv	112	4.897	5	219	100	5.116	117	10.232		Hjarbækvej m.m.
25.2 Fiskbæk Renseanlæg	20,6	0,18	Spv	320	14.031	0	0	100	14.031	320	28.063		Hejrevej m.fl.
25.3 Fiskbæk Renseanlæg	7,1	0,11	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Hjarbæk Camping
25.4 Fiskbæk Renseanlæg	3,9	0,20	Spv	61	2.637	0	0	100	2.637	61	5.274		Gormendal
25.5 Fiskbæk Renseanlæg	6,9	0,21	Spv	187	8.193	0	0	100	8.193	187	16.386		Strandvejen
26 Fiskbæk Renseanlæg	4,6	0,29	Spv	54	2.354	5	219	100	2.573	59	5.147	REC17-10	Vorde
27.1 Fiskbæk Renseanlæg	12,8	0,33	Fælles	260	11.395	20	876	100	12.271	280	24.541	REC27-1	Hovedgaden midt m.fl.
27.10 Fiskbæk Renseanlæg	0,1	0,42	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Hjarbækvej nr. 10
27.11 Fiskbæk Renseanlæg	1,8	0,59	Separat	15	659	5	219	100	878	20	1.756	REC20-1	Romlundvej
27.2 Fiskbæk Renseanlæg	18,2	0,34	Fælles	363	15.915	50	2.190	100	18.105	413	36.209	REC27-2	Hovedgaden vest m.fl.
27.2a Fiskbæk Renseanlæg	1,0	0,24	Fælles	80	3.484	10	438	100	3.922	90	7.845	REC27-2	Stationsområdet
27.3 Fiskbæk Renseanlæg	15,3	0,36	Fælles	326	14.314	15	657	100	14.971	341	29.942	REC27-3	Skolegade m.fl.
27.3a Fiskbæk Renseanlæg	0,4	0,09	SpvUdledVej	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	REC27-3	Ekkodalen øst
27.4 Fiskbæk Renseanlæg	2,3	0,01	Spv	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143		Agnetevej
27.4-V Fiskbæk Renseanlæg	0,3	100,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC19-4	Agnetvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fiskbæk Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Fiskbæk Renseanlæ														
27.5	Fiskbæk Renseanlæg	10,5	0,12	Spv	204	8.946	0	0	100	8.946	204	17.892		Fægteborgbakken
27.6	Fiskbæk Renseanlæg	6,2	0,30	Spv	123	5.368	0	0	100	5.368	123	10.735		Villumhøj
27.6a	Fiskbæk Renseanlæg	1,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC19-4	Villumhøj vejareal
27.7	Fiskbæk Renseanlæg	7,9	0,52	Separat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	REC27-7	Hjarbækvej
27.8	Fiskbæk Renseanlæg	1,6	0,23	Spv	13	565	5	219	100	784	18	1.568		Hovedg. 84,86,88,92
27.9	Fiskbæk Renseanlæg	0,6	0,35	SpvUdledVej	13	565	0	0	100	565	13	1.130	REC19-3	Borgergade 22-32
28	Fiskbæk Renseanlæg	7,6	0,23	Fælles	69	3.013	10	438	100	3.451	79	6.903	REC19-2	Skivevej, Ørregårdsvej
28.1	Fiskbæk Renseanlæg	1,4	0,30	Fælles	11	471	0	0	100	471	11	942	REC19-5	Sønderdalvej, Fiskbækvej
28.2	Fiskbæk Renseanlæg	0,3	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Ved Fiskbækvej
29	Fiskbæk Renseanlæg	4,6	0,20	Spv	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027		Rogenstrup
32	Fiskbæk Renseanlæg	9,4	0,30	Spv	155	6.780	25	1.095	100	7.875	180	15.750		Romlund
33	Fiskbæk Renseanlæg	11,4	0,26	Spv	161	7.063	0	0	100	7.063	161	14.126		Kølsen
34.1	Fiskbæk Renseanlæg	0,6	0,25	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Kvols sydvest
34.2	Fiskbæk Renseanlæg	1,5	0,33	Spv	45	1.978	5	219	100	2.197	50	4.393		Kvols nord
34.3	Fiskbæk Renseanlæg	4,9	0,36	Spv	101	4.426	5	219	100	4.645	106	9.290		Kvols
Sum område:		215,7			3.464	151.708	300	13.140		164.848	3.764	329.696		
Sum renseanlæg:		215,7			3.464	151.708	300	13.140		164.848	3.764	329.696		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Hammershøj Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
	ha.												
Hammershøj Rense													
201h Hammershøj Renseanlæg	18,2	0,30	Separat	260	11.395	10	438	100	11.833	270	23.665	U201	Fuglsangsalle
202 Hammershøj Renseanlæg	1,1	0,33	Fælles	25	1.130	0	0	100	1.130	25	2.260	U202	Gartnerbakken
203 Hammershøj Renseanlæg	1,6	0,31	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	U201	Frederiksberg Bakke
204 Hammershøj Renseanlæg	8,8	0,32	Fælles	162	7.063	35	1.533	100	8.596	197	17.192	U204	Randersvej/ Jernbanegade
205 Hammershøj Renseanlæg	8,5	0,37	Fælles	153	6.686	50	2.190	100	8.876	203	17.752	U204	Randersvej/ Skolevej
206 Hammershøj Renseanlæg	2,8	0,37	Fælles	47	2.072	5	219	100	2.291	52	4.581	U206	Stadionvej
207 Hammershøj Renseanlæg	0,7	0,19	Separat	9	377	10	438	100	815	19	1.629	U201	Skolevej
208 Hammershøj Renseanlæg	2,7	0,24	Fælles	32	1.413	5	219	100	1.632	37	3.263	U206	Møller Andersensvej
209 Hammershøj Renseanlæg	9,9	0,28	Fælles	163	7.157	0	0	100	7.157	163	14.314	U209	Hyldemosevej
210 Hammershøj Renseanlæg	13,4	0,25	Separat	172	7.534	25	1.095	100	8.629	197	17.257	U210	Høegsvej m.v.
211 Hammershøj Renseanlæg	5,7	0,28	Separat	58	2.543	0	0	100	2.543	58	5.085	U201	Tjørnevej
212 Hammershøj Renseanlæg	4,5	0,22	Separat	6	283	10	438	100	721	16	1.441	U212	Skole/Vorningvej
213 Hammershøj Renseanlæg	0,9	0,18	Fælles	15	659	0	0	100	659	15	1.318	U209	Hviddingvej
215h Hammershøj Renseanlæg	0,1	0,43	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Stadionvej 31
230v Hammershøj Renseanlæg	12,5	0,38	Fælles	198	8.664	15	657	100	9.321	213	18.641	U230	Vorningvej
231v Hammershøj Renseanlæg	2,9	0,30	Fælles	33	1.413	0	0	100	1.413	33	2.825	U230	Vorningvej nord
232v Hammershøj Renseanlæg	0,9	0,34	Separat	23	1.036	0	0	100	1.036	23	2.072	U232	Bavnehøjvej
233v Hammershøj Renseanlæg	0,2	0,22	Fælles	4	188	0	0	100	188	4	377	U230	Bavnehøjvej 8
236v Hammershøj Renseanlæg	0,8	0,02	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	U232	Bavnehøjvej
240 Hammershøj Renseanlæg	6,9	0,29	Separat	84	3.673	0	0	100	3.673	84	7.345	U240	Hvidding
250 Hammershøj Renseanlæg	16,8	0,30	Fælles	206	9.040	10	438	100	9.478	216	18.957	U250li	Lindum
251 Hammershøj Renseanlæg	0,7	0,32	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	U251li	Firkløvervej 4 m.v.
260 Hammershøj Renseanlæg	6,6	0,34	Fælles	84	3.673	10	438	100	4.111	94	8.221	U260nv	Nr. Vinge
261 Hammershøj Renseanlæg	0,1	0,18	Spv privat	2	94	0	0	100	94	2	188		Holmevej 28
262 Hammershøj Renseanlæg	8,4	0,18	Spv privat	0	0	5	219	100	219	5	438		DLG Fabrik Tjele
Sum område:	135,6			1.772	77.690	190	8.322		86.012	1.962	172.025		
Sum renseanlæg:	135,6			1.772	77.690	190	8.322		86.012	1.962	172.025		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Karup Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Karup Renseanlæg														
FR01	Karup Renseanlæg	83,4	0,34	Fælles	1.600	70.062	135	5.913	100	75.975	1.735	151.951	FRU1	Frederiks
FR02	Karup Renseanlæg	0,9	0,23	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Trehusevej 30
FR03	Karup Renseanlæg	2,8	0,33	Spv	37	1.601	10	438	100	2.039	47	4.078		Søndergade
FR04	Karup Renseanlæg	4,6	0,04	Spv	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260		Solvænget
FR07	Karup Renseanlæg	0,8	0,08	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Sognegård
FR08	Karup Renseanlæg	12,5	0,35	Fælles	256	11.206	15	657	100	11.863	271	23.726	FRU1	Området omkr. Søndergade
FRU10	Karup Renseanlæg	9,8	0,39	Fælles	114	4.991	30	1.314	100	6.305	144	12.610	FRU1	Trehusevej og Nørregade
FRU9	Karup Renseanlæg	1,1	0,38	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	FRU1	Parkalle
FS01	Karup Renseanlæg	21,2	0,26	Spv privat	2.009	87.977	0	0	100	87.977	2.009	175.953		Hovedvagten
FS02-1	Karup Renseanlæg	5,1	0,95	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	FSU1	Landingsbane
FS02-2	Karup Renseanlæg	9,6	0,95	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	FSU2	Landingsbane
FS02-3	Karup Renseanlæg	34,0	0,01	Spv privat	0	0	0	0	100	0	0	0		Landingsbane
FS02-4	Karup Renseanlæg	19,5	0,05	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	FSU4	Landingsbane
FS03	Karup Renseanlæg	41,9	0,26	Spv privat	0	0	0	0	100	0	0	0		Erhverv syd
FS05	Karup Renseanlæg	73,7	0,11	Spv privat	0	0	1.042	45.619	100	45.619	1.042	91.238		Terminal område
FS06	Karup Renseanlæg	7,1	0,08	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Hessellund Sø-camping
FS07	Karup Renseanlæg	23,8	0,28	Spv privat	0	0	0	0	100	0	0	0		Værkstedsområder
GR01	Karup Renseanlæg	25,4	0,27	Spv	224	9.794	30	1.314	100	11.108	254	22.215		Grønhøj
GR02	Karup Renseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	GR02U	Skivevej - vejareal N
GR03	Karup Renseanlæg	0,6	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	GR03U	Skivevej - vejareal S
HA01	Karup Renseanlæg	19,1	0,22	Spv	148	6.498	40	1.752	100	8.250	188	16.499		Havredal
KA01	Karup Renseanlæg	71,5	0,35	Fælles	1.442	63.188	75	3.285	100	66.473	1.517	132.946	KAU1	Karup fælleskloak
KA02	Karup Renseanlæg	23,7	0,37	Fælles	692	30.323	125	5.475	100	35.798	817	71.595	KAU2	Østergade-Årestrupvej
KA03	Karup Renseanlæg	3,4	0,40	Separat	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534	KAU3	Åbakkevej
KA04	Karup Renseanlæg	17,9	0,26	Spv	119	5.179	10	438	100	5.617	129	11.235		Karup Sønderby
KA05	Karup Renseanlæg	57,7	0,22	Separat	327	14.314	90	3.942	100	18.256	417	36.512	KAU5	Urfuglevænget-Industrivej
KA06	Karup Renseanlæg	0,4	0,14	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Hybenvej
KA07	Karup Renseanlæg	2,1	0,30	Separat	32	1.413	0	0	100	1.413	32	2.825	KAU7	Elbakken
KA09	Karup Renseanlæg	0,1	0,26	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	KAU1	Karup renseanlæg

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Karup Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Karup Renseanlæg														
KA10	Karup Renseanlæg	2,3	0,07	Spv	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027		Jasminvej
KA10-V	Karup Renseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	KAU5	Jasminvej - vejareal
KO01	Karup Renseanlæg	44,7	0,22	Spv	774	33.901	80	3.504	100	37.405	854	74.810	KOU1	Kølvrå
KO02	Karup Renseanlæg	2,4	0,16	Spv	48	2.072	0	0	100	2.072	48	4.143		Solsortevej
KO03	Karup Renseanlæg	2,7	0,17	Spv	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637		Mosevej
KO04	Karup Renseanlæg	0,5	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	KOU2	Solsortevej vejareal
KO05	Karup Renseanlæg	2,3	0,45	Spv	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534		Ringparken
KO06	Karup Renseanlæg	1,3	0,15	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	KOU6	Svømmebad
KO07	Karup Renseanlæg	7,0	1,00	Fælles	4	188	0	0	100	188	4	377	KAU2	Vejareal
Sum område:		637,4			8.177	358.056	1.687	73.870		431.926	9.864	863.852		
Sum renseanlæg:		637,4			8.177	358.056	1.687	73.870		431.926	9.864	863.852		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Klejtrup Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Klejtrup Renseanlæ														
E1	Klejtrup Renseanlæg	21,5	0,35	Fælles	466	20.435	55	2.409	100	22.844	521	45.688	E11002U	Klejtrup
E10	Klejtrup Renseanlæg	2,1	0,06	Spv	103	4.520	0	0	100	4.520	103	9.040		Sandstræde
E1N	Klejtrup Renseanlæg	1,2	0,06	Fælles	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534	E11002U	Hallen
E1S	Klejtrup Renseanlæg	15,9	0,36	Fælles	256	11.206	55	2.409	100	13.615	311	27.230	E11002U	Separatkloak
E2	Klejtrup Renseanlæg	9,0	0,33	Separat	112	4.897	10	438	100	5.335	122	10.670	E21001U	Søparken
E3	Klejtrup Renseanlæg	1,8	0,25	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	E10001U	Grønageren
E4	Klejtrup Renseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	E41001U	Brattingborgsvej
E5	Klejtrup Renseanlæg	3,0	0,25	SpvUdledVej	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332	E11002U	Bakkedraget
E6	Klejtrup Renseanlæg	2,5	0,11	SpvUdledVej	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013	E61001U	Komponisthøjen
E7	Klejtrup Renseanlæg	0,8	0,20	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Klejtrup syd
E8	Klejtrup Renseanlæg	2,5	0,11	Spv	20	848	0	0	100	848	20	1.695		Klejtrup Sø vest
Fr1	Klejtrup Renseanlæg	7,1	0,38	Spv	78	3.390	10	438	100	3.828	88	7.656		Fristrup
Fr2	Klejtrup Renseanlæg	0,3	0,00	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		
Sum område:		67,7			1.232	53.959	130	5.694		59.653	1.362	119.307		
Sum renseanlæg:		67,7			1.232	53.959	130	5.694		59.653	1.362	119.307		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Knudby Rodzoneanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Knudby Rodzoneanl													
24 Knudby Rodzoneanlæg	6,0	0,29	Fælles	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534	REC17-2	Knudby
24.1 Knudby Rodzoneanlæg	0,5	0,15	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		Fjordvej 10A-C
Sum område:	6,5			95	4.143	0	0		4.143	95	8.287		
Sum renseanlæg:	6,5			95	4.143	0	0		4.143	95	8.287		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Løvel Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Løvel Renseanlæg														
601lø	Løvel Renseanlæg	19,1	0,36	Fælles	357	15.632	50	2.190	100	17.822	407	35.644	U601	Tinggade/Gl. Ålborgvej
602lø	Løvel Renseanlæg	4,2	0,32	Fælles	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839	U601	Gillebakken
603lø	Løvel Renseanlæg	0,8	0,31	Fælles	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	U601	Gl. Ålborgvej N
604lø	Løvel Renseanlæg	3,9	0,23	Separat	9	377	15	657	100	1.034	24	2.067	U604	Pederstrupvej
605lø	Løvel Renseanlæg	2,2	0,09	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	U605	Gyngkær
606lø	Løvel Renseanlæg	18,2	0,31	Separat	370	16.197	10	438	100	16.635	380	33.270	U606	Gl. Røddingvej/Kornvænget/Kløvermarken
607lø	Løvel Renseanlæg	0,9	0,40	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	U606	Havrisvej
608lø	Løvel Renseanlæg	0,4	0,46	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	U608	Margrethevænget
610lø	Løvel Renseanlæg	0,1	0,33	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Havrisvej 11, Sønderg 16
611lø	Løvel Renseanlæg	0,5	0,70	Spv privat	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628		Gl. Ålborgvej 39
614lø	Løvel Renseanlæg	0,9	0,17	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	U609	Jordkløvervej
Sum område:		51,3			898	39.269	115	5.037		44.306	1.013	88.612		
Sum renseanlæg:		51,3			898	39.269	115	5.037		44.306	1.013	88.612		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Lånum Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Lånum Renseanlæg														
A1L	Lånum Renseanlæg	2,6	0,19	Separat	49	2.166	5	219	100	2.385	54	4.770	CLOU11R	Lånum - Fælleskloak
A2L	Lånum Renseanlæg	3,0	0,30	Separat	66	2.919	0	0	100	2.919	66	5.839	CLOU11R	Lånum - Separatkloak
A3L	Lånum Renseanlæg	0,3	0,23	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	CLOU11F	Lånumvej 24
Sum område:		6,0			117	5.179	5	219		5.398	122	10.797		
Sum renseanlæg:		6,0			117	5.179	5	219		5.398	122	10.797		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Resen Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Resen Renseanlæg														
A1r	Resen Renseanlæg	8,9	0,29	Separat	69	3.013	20	876	100	3.889	89	7.779	BD1U1F	Resen
A4r	Resen Renseanlæg	0,4	0,00	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		Bavnevej - plan
Sum område:		9,3			78	3.390	20	876		4.266	98	8.532		
Sum renseanlæg:		9,3			78	3.390	20	876		4.266	98	8.532		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Roum Nedsivningsanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Roum Nedsivningsa														
N1	Roum Nedsivningsanlæg	5,7	0,35	Fælles	101	4.426	20	876	100	5.302	121	10.604	N11001U	Roumvej
N2	Roum Nedsivningsanlæg	3,0	0,26	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	N12001U	Hobrovej
Sum område:		8,7			118	5.179	20	876		6.055	138	12.111		
Sum renseanlæg:		8,7			118	5.179	20	876		6.055	138	12.111		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skals Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Skals Renseanlæg														
C1	Skals Renseanlæg	32,1	0,39	Fælles	684	29.946	150	6.570	100	36.516	834	73.032	U14	Fælleskloakken
C11-P	Skals Renseanlæg	1,7	0,05	SpvUdledVej	0	0	0	0	100	0	0	0	C21002U	Skals vest (boliger)
C12	Skals Renseanlæg	2,2	0,46	Spv	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072		Gartneri v. hovedvejen
C1P	Skals Renseanlæg	2,3	0,55	Separat	127	5.556	20	876	100	6.432	147	12.864	C51001U	Skals midt
C1S	Skals Renseanlæg	1,8	0,47	Separat	77	3.390	5	219	100	3.609	82	7.218	C51001U	Separatkloakerede områder på fælleskloak
C2	Skals Renseanlæg	15,7	0,29	Separat	258	11.300	10	438	100	11.738	268	23.477	C21001U	Skals syd
C3	Skals Renseanlæg	20,5	0,32	Separat	335	14.691	55	2.409	100	17.100	390	34.199	C30001U	Skals øst
C4	Skals Renseanlæg	9,2	0,36	Separat	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821	C30001U	Skals nordøst
C5	Skals Renseanlæg	48,1	0,23	Separat	520	22.789	60	2.628	100	25.417	580	50.834	C51001U	Nordentoften og Vesterled
C5a	Skals Renseanlæg	1,8	0,15	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	C51001U	Enkeltejendomme nordvest
C6	Skals Renseanlæg	2,0	0,09	Separat	11	471	0	0	100	471	11	942	C21001U	Industri sydvest
C8s	Skals Renseanlæg	1,5	0,19	Separat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	U14	Skringstrupvej
K1	Skals Renseanlæg	5,4	0,29	Fælles	99	4.332	0	0	100	4.332	99	8.664	K11001U	Vejlebakken
K2	Skals Renseanlæg	5,4	0,28	Separat	58	2.543	0	0	100	2.543	58	5.085	K21000U	Låstrupvej
K3	Skals Renseanlæg	9,5	0,24	Separat	92	4.049	10	438	100	4.487	102	8.975	K31001U	Vievej og Brinken
K4	Skals Renseanlæg	2,4	0,28	Separat	15	659	5	219	100	878	20	1.756	K41001U	Låstrupvej øst
K7-P	Skals Renseanlæg	0,2	0,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	K31001U	Låstrupvej 40B
L1	Skals Renseanlæg	16,9	0,28	Fælles	172	7.534	20	876	100	8.410	192	16.819	L11001U	Nr. Rind
L4	Skals Renseanlæg	0,1	0,11	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		v. Kærbyvej
M1	Skals Renseanlæg	9,9	0,27	Separat	142	6.215	5	219	100	6.434	147	12.868	M11001U	Sundvej
M2	Skals Renseanlæg	4,2	0,28	Separat	66	2.919	5	219	100	3.138	71	6.277	M21001U	Strandvejen
M3	Skals Renseanlæg	1,3	0,33	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Tankstationen
M4	Skals Renseanlæg	1,4	0,10	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Nord for Sundstrup
M5	Skals Renseanlæg	1,9	0,07	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Sundby sydøst
Sum område:		197,5			2.882	126.282	360	15.768		142.050	3.242	284.100		
Sum renseanlæg:		197,5			2.882	126.282	360	15.768		142.050	3.242	284.100		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stoholm Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Stoholm Renseanlæ														
A10m	Stoholm Renseanlæg	0,7	0,37	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Mønsted Skovvej 19A
A10s	Stoholm Renseanlæg	28,2	0,32	Fælles	507	22.224	30	1.314	100	23.538	537	47.076	B30U1F, B34U1F	Iglsøvej
A10sp	Stoholm Renseanlæg	2,4	0,26	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	B47U1R	Tørveskæret syd
A11m	Stoholm Renseanlæg	0,7	0,09	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Fridlevs Plads
A11s	Stoholm Renseanlæg	5,3	0,42	Separat	182	8.004	30	1.314	100	9.318	212	18.637	H35U1R	Station
A12m	Stoholm Renseanlæg	0,1	0,22	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Bytoftevej
A12s	Stoholm Renseanlæg	2,9	0,24	Separat	82	3.578	10	438	100	4.016	92	8.033	B34O1R	Johan Bittmanns Vej Nord
A13m	Stoholm Renseanlæg	0,3	0,72	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	B85U1R	Rideskole
A13s	Stoholm Renseanlæg	20,6	0,31	Separat	365	16.009	5	219	100	16.228	370	32.456	B40U1R	Anemonevej Nord
A13sp	Stoholm Renseanlæg	0,5	0,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	B44U1R	Mosegårdsvej syd
A14s	Stoholm Renseanlæg	1,6	0,20	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		Stoholm genbrugsplads og materielgård
A14sp	Stoholm Renseanlæg	2,5	0,16	Spv	11	471	5	219	100	690	16	1.380		Enkeltejendomme
A15s	Stoholm Renseanlæg	1,5	0,21	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Lyngtoften
A16s	Stoholm Renseanlæg	4,9	0,31	Separat	8	377	65	2.847	100	3.224	73	6.447	B38U1R	Hammeren
A17m	Stoholm Renseanlæg	0,5	0,08	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Mønsted Kirke
A17s	Stoholm Renseanlæg	6,0	0,42	Separat	13	565	30	1.314	100	1.879	43	3.758	B37U1R	Ågade syd
A18m	Stoholm Renseanlæg	0,4	0,07	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Mønsted Skovvej 14D
A18s	Stoholm Renseanlæg	9,4	0,20	Separat	123	5.368	0	0	100	5.368	123	10.735	B34O1R	Dyssehøjen
A19s	Stoholm Renseanlæg	9,7	0,08	Separat	73	3.202	0	0	100	3.202	73	6.404	B40U1R	Anemonevej
A1m	Stoholm Renseanlæg	13,5	0,21	Separat	0	0	35	1.533	100	1.533	35	3.066	B82U1R	Jernvej pg Mønsted øst
A1s	Stoholm Renseanlæg	9,6	0,29	Separat	92	4.049	20	876	100	4.925	112	9.851	B31U1R	Søndergade Syd
A1sp	Stoholm Renseanlæg	5,5	0,35	Separat	105	4.614	0	0	100	4.614	105	9.229	B41U1R	Gravhøjvej
A20m	Stoholm Renseanlæg	1,0	0,00	SpvUdledVej	0	0	0	0	100	0	0	0	B86U1R	Mønsted nord-vest
A20s	Stoholm Renseanlæg	5,0	0,21	Separat	52	2.260	0	0	100	2.260	52	4.520	A21sU	Udsigten
A23s	Stoholm Renseanlæg	0,6	0,52	Separat	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143	B33U1F	Anlægsgade
A24s	Stoholm Renseanlæg	0,2	0,66	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	B34U1R	Skolegade 14-22
A27s	Stoholm Renseanlæg	3,0	0,17	Spv	38	1.695	5	219	100	1.914	43	3.828		Enkeltejendomme opland
A27s-1	Stoholm Renseanlæg	0,1	0,00	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stoholm Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Stoholm Renseanlæ														
A2m	Stoholm Renseanlæg	9,1	0,36	Separat	112	4.897	30	1.314	100	6.211	142	12.422	B84U1R	Tranehøjen
A2s	Stoholm Renseanlæg	1,0	0,39	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	B31U1R	Tjørnevænget
A2sp	Stoholm Renseanlæg	20,3	0,32	Fælles	442	19.399	45	1.971	100	21.370	487	42.740	B42U1F	Kjærgårdsvej
A3m	Stoholm Renseanlæg	5,9	0,38	Separat	84	3.673	15	657	100	4.330	99	8.659	B86U1R	Grubevej
A3s	Stoholm Renseanlæg	0,5	0,33	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	B31U1R	Pilevænget
A3sp	Stoholm Renseanlæg	2,6	0,30	Fælles	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	B43U1F	Rahbechsvej Vest
A4m	Stoholm Renseanlæg	5,7	0,14	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	B81U1F	Skole
A4s	Stoholm Renseanlæg	11,4	0,35	Separat	226	9.888	5	219	100	10.107	231	20.214	B31U1R	Granvænget
A4sp	Stoholm Renseanlæg	2,6	0,26	Separat	56	2.448	0	0	100	2.448	56	4.897	B44U1R	Mosegårdsvej
A5m	Stoholm Renseanlæg	4,9	0,33	Fælles	90	3.955	5	219	100	4.174	95	8.348	B81U1F	Solbakken
A5s	Stoholm Renseanlæg	13,2	0,34	Fælles	370	16.197	15	657	100	16.854	385	33.708	B32U1F	Å-kvarteret
A5sp	Stoholm Renseanlæg	1,8	0,35	Separat	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013	B47U1R	Rahcechsvej
A6m	Stoholm Renseanlæg	10,0	0,29	Separat	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	B85U1R	Blegevej og Flintevej
A6s	Stoholm Renseanlæg	12,0	0,38	Fælles	355	15.538	115	5.037	100	20.575	470	41.150	B33U1F	Søndergade midt
A6sp	Stoholm Renseanlæg	1,8	0,34	Separat	52	2.260	0	0	100	2.260	52	4.520	B46U2R	Sølystvej
A7m	Stoholm Renseanlæg	11,8	0,26	Fælles	236	10.359	15	657	100	11.016	251	22.031	B81U1F	Mønsted midt
A7s	Stoholm Renseanlæg	5,4	0,32	Separat	47	2.072	25	1.095	100	3.167	72	6.333	B30U1R	Åbrinken
A7sp	Stoholm Renseanlæg	1,6	0,33	Separat	0	0	20	876	100	876	20	1.752	B47U1R	Tørveskæret
A8m	Stoholm Renseanlæg	3,8	0,36	Separat	101	4.426	0	0	100	4.426	101	8.852	B83U1R	Svalevej
A8s	Stoholm Renseanlæg	3,0	0,38	Separat	77	3.390	0	0	100	3.390	77	6.780	A21sU	Bakkevej
A8sp	Stoholm Renseanlæg	1,6	0,16	Separat	11	471	0	0	100	471	11	942	B47U1R	Bækkegårdsvej nord
A9m	Stoholm Renseanlæg	1,3	0,31	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	B81U1F	Bryrupvej
A9s	Stoholm Renseanlæg	10,4	0,31	Separat	170	7.439	5	219	100	7.658	175	15.317	B34O1R	Anemonevej syd
A9sp	Stoholm Renseanlæg	0,6	0,14	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	B42U1F	Præstebakken
GA1	Stoholm Renseanlæg	13,2	0,28	Spv	148	6.498	0	0	100	6.498	148	12.995		Gammelstrup
GA2	Stoholm Renseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	BA1U1R	Gammelstrup veje
K02	Stoholm Renseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	BL1U1R	Kobberup vejareal
KO1	Stoholm Renseanlæg	1,3	0,23	Spv	32	1.413	0	0	100	1.413	32	2.825		Kobberup
LU1	Stoholm Renseanlæg	8,2	0,53	Spv	26	1.130	5	219	100	1.349	31	2.698		Lundgaard Teglværk a/s m.m.

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stoholm Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Stoholm Renseanlæ														
mk1	Stoholm Renseanlæg	1,4	0,32	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		Mønsted Kalkgruber
mk2	Stoholm Renseanlæg	1,5	0,38	Spv	43	1.883	5	219	100	2.102	48	4.205		Enkeltejendomme
mk2-v	Stoholm Renseanlæg	0,1	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC120-01	Vejareal
Sum område:		305,7			4.736	207.645	560	24.528		232.173	5.296	464.346		
Sum renseanlæg:		305,7			4.736	207.645	560	24.528		232.173	5.296	464.346		

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Tindbæk Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Tindbæk Renseanlæ														
240-P	Tindbæk Renseanlæg	2,3	0,23	Separat	21	942	0	0	100	942	21	1.883	U240	Hvidding - plan
L01	Tindbæk Renseanlæg	12,6	0,33	Fælles	183	8.004	20	876	100	8.880	203	17.761	L01000U	Løvskal
L03	Tindbæk Renseanlæg	0,5	0,46	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Birkevej
T01	Tindbæk Renseanlæg	2,0	0,27	Separat	51	2.260	0	0	100	2.260	51	4.520	T01000U	Tindbæk - nord
T02	Tindbæk Renseanlæg	9,4	0,33	Separat	116	5.085	20	876	100	5.961	136	11.922	T02000U	Tindbæk - midt
T03	Tindbæk Renseanlæg	2,7	0,24	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	T03000U	Tindbæk - midt
T04	Tindbæk Renseanlæg	2,1	0,20	Separat	11	471	10	438	100	909	21	1.818	T04000U	Tindbæk - syd
T05	Tindbæk Renseanlæg	2,8	0,20	Separat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	T05000U	Skjern - midt
T06	Tindbæk Renseanlæg	0,5	0,30	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Skjern - syd
T07	Tindbæk Renseanlæg	0,2	0,08	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Tindbæk Renseanlæg
T08	Tindbæk Renseanlæg	0,5	0,08	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Skjern - nord
Sum område:		35,6			431	18.928	65	2.847		21.775	496	43.550		
Sum renseanlæg:		35,6			431	18.928	65	2.847		21.775	496	43.550		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trevad Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Trevad Renseanlæg														
A10k	Trevad Renseanlæg	0,9	0,31	Spv	17	753	0	0	100	753	17	1.507		Iglsøvej 63, 65, 94A
A10sj	Trevad Renseanlæg	3,0	0,38	Spv	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202		Enkeltejendomme
A10v	Trevad Renseanlæg	3,5	0,15	Separat	4	188	10	438	100	626	14	1.253	742001R	Buen
A11v	Trevad Renseanlæg	0,5	0,53	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Enkeltejendomme
A12f	Trevad Renseanlæg	9,5	0,27	Spv	116	5.085	10	438	100	5.523	126	11.046		Enkeltejendomme
A1f	Trevad Renseanlæg	12,0	0,36	Separat	174	7.628	25	1.095	100	8.723	199	17.446	B11U1R	Fly Midt
A1i	Trevad Renseanlæg	2,0	0,39	Separat	37	1.601	10	438	100	2.039	47	4.078	IG1914U	Iglsø
A1k	Trevad Renseanlæg	20,6	0,32	Fælles	314	13.749	25	1.095	100	14.844	339	29.688	H51U1F	Kjeldbjerg
A1sj	Trevad Renseanlæg	15,3	0,30	Fælles	230	10.076	35	1.533	100	11.609	265	23.218	B61U1F	Vestre Skivevej
A1t	Trevad Renseanlæg	7,7	0,34	Fælles	125	5.462	10	438	100	5.900	135	11.800	BE1U2F	Tastum
A1v	Trevad Renseanlæg	3,8	0,34	Fælles	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839	710008F	Vridsted Syd
A1vr	Trevad Renseanlæg	19,3	0,29	Fælles	215	9.417	10	438	100	9.855	225	19.710	91000UF	Vroue
A2f	Trevad Renseanlæg	1,2	0,35	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	B12U2R	Borgvej
A2i	Trevad Renseanlæg	0,8	0,36	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Enkeltejendomme
A2sj	Trevad Renseanlæg	6,4	0,32	Separat	133	5.839	0	0	100	5.839	133	11.677	H60U1R	Markvænget og Skovvænget
A2t	Trevad Renseanlæg	1,6	0,29	Fælles	19	848	5	219	100	1.067	24	2.133	BE1U2F	Øvre Tastum
A2v	Trevad Renseanlæg	16,5	0,35	Fælles	252	11.018	50	2.190	100	13.208	302	26.416	700001F	Åløkken
A3f	Trevad Renseanlæg	4,0	0,29	Separat	77	3.390	5	219	100	3.609	82	7.218	B13U1R	Solgårdsvej
A3sj	Trevad Renseanlæg	1,8	0,28	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	B61U1F	Vestre Skivevej Nord
A3t	Trevad Renseanlæg	1,0	0,32	Separat	13	565	0	0	100	565	13	1.130	E35051U	Grantoften
A3v	Trevad Renseanlæg	3,8	0,35	Fælles	39	1.695	15	657	100	2.352	54	4.704	730001F	Vridsted midt
A4f	Trevad Renseanlæg	0,3	0,28	Separat	4	188	0	0	100	188	4	377	B12U1R	Solgårdsvej vest
A4k	Trevad Renseanlæg	0,1	0,32	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Kjeldbjergvej 38
A4sj	Trevad Renseanlæg	0,3	0,12	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	B61U1F	Skyttegårdsvej
A4v	Trevad Renseanlæg	6,6	0,34	Separat	108	4.709	10	438	100	5.147	118	10.293	741000U	Dåsbjergvej
A4vr	Trevad Renseanlæg	0,2	0,38	Spv	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578		Vrouevej 3C og 6
A5f	Trevad Renseanlæg	1,4	0,23	Separat	13	565	0	0	100	565	13	1.130	B15U1R	Borgvej syd
A5k	Trevad Renseanlæg	0,4	0,29	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	H51U1F	Strømmen 2
A5sj	Trevad Renseanlæg	0,5	0,07	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	B61U1F	Skyttegårdsvej nord

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trevad Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Trevad Renseanlæg														
A5v	Trevad Renseanlæg	2,7	0,25	Separat	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637	741000U	Pilkærvej Vest
A6f	Trevad Renseanlæg	1,3	0,27	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	B16U1R	Fly syd
A6t	Trevad Renseanlæg	0,3	0,51	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Enkeltejendomm
A6t-1	Trevad Renseanlæg	5,6	0,50	Separat privat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC121-01	Tastumvej 66, minkfarm
A6v	Trevad Renseanlæg	3,1	0,13	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	741000U	Præstetoften
A7f	Trevad Renseanlæg	1,0	0,11	Separat	9	377	0	0	100	377	9	753	B12U1R	Flæskærvej
A7v	Trevad Renseanlæg	3,3	0,09	Separat	9	377	0	0	100	377	9	753	A7U	Birkebakken nord
A8f	Trevad Renseanlæg	2,4	0,09	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	B11U1R	Dåsbjergvej øst
A8k	Trevad Renseanlæg	1,2	0,09	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	H51U1F	Boligområde nord-øst
A8sj	Trevad Renseanlæg	1,4	0,16	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	H60U1R	Kromandsvej vest
A8v	Trevad Renseanlæg	6,5	0,07	Spv	40	1.789	0	0	100	1.789	40	3.578		Birkebakken syd
A9sj	Trevad Renseanlæg	3,8	0,09	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Sjørup Traktor
Ha1	Trevad Renseanlæg	3,3	0,29	Spv	48	2.072	5	219	100	2.291	53	4.581		Hagebro
Sum område:		181,0			2.296	100.479	255	11.169		111.648	2.551	223.297		
Sum renseanlæg:		181,0			2.296	100.479	255	11.169		111.648	2.551	223.297		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trix-Tank i Holmmark**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Trix-Tank i Holmmar													
Ho3 Trix-Tank i Holmmark	3,6	0,09	Spv privat	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013		Holmmark nordøst 18 sommerhuse
Sum område:	3,6			34	1.507	0	0		1.507	34	3.013		
Sum renseanlæg:	3,6			34	1.507	0	0		1.507	34	3.013		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ulbjerg Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Ulbjerg Renseanlæg														
F1	Ulbjerg Renseanlæg	29,5	0,33	Fælles	473	20.717	80	3.504	100	24.221	553	48.443	F11001U	Ulbjerg nordvest
F1a	Ulbjerg Renseanlæg	2,0	0,21	Fælles	19	848	5	219	100	1.067	24	2.133	F11001U	Ågade
F2	Ulbjerg Renseanlæg	3,6	0,21	Separat	41	1.789	10	438	100	2.227	51	4.454	F21001U	Ulbjerg sydøst
F3	Ulbjerg Renseanlæg	1,5	0,23	Separat	9	377	0	0	100	377	9	753	F31001U	Fjordglimt
F4	Ulbjerg Renseanlæg	2,1	0,12	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Erhvervsområde Stadionvej
F5	Ulbjerg Renseanlæg	0,7	0,28	Fælles	13	565	0	0	100	565	13	1.130	F11001U	Ulbjerg midt
F6	Ulbjerg Renseanlæg	0,9	0,12	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Fjordglimt
F6-V	Ulbjerg Renseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	F31001U	Fjordglimt - vejareal
Sum område:		40,6			570	24.955	100	4.380		29.335	670	58.670		
Sum renseanlæg:		40,6			570	24.955	100	4.380		29.335	670	58.670		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vammen Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Vammen Renseanlæ														
500v	Vammen Renseanlæg	0,1	0,30	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Nørregade/ Tinghøjvej
501v	Vammen Renseanlæg	26,9	0,33	Fælles	488	21.377	60	2.628	100	24.005	548	48.009	U501	Nørregade/ Tinghøjvej
502v	Vammen Renseanlæg	2,7	0,34	Separat	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143	U502	Haugårdsvej/Toften
503v	Vammen Renseanlæg	1,6	0,44	Separat	26	1.130	30	1.314	100	2.444	56	4.888	U503	Haugårdsvej
504v	Vammen Renseanlæg	6,8	0,22	Separat	82	3.578	0	0	100	3.578	82	7.157	U504	Løndalen/Nørregade
505v	Vammen Renseanlæg	2,4	0,38	Separat	90	3.955	5	219	100	4.174	95	8.348	u505v	Tjele Møllevej/ Enebærvej
506v	Vammen Renseanlæg	0,4	0,32	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Tjele Møllevej 25
507v	Vammen Renseanlæg	2,2	0,37	Separat	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637	U507	Haugårdsvej/ Norupvej
Sum område:		43,1			765	33.525	95	4.161		37.686	860	75.371		
Sum renseanlæg:		43,1			765	33.525	95	4.161		37.686	860	75.371		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vejrumbro Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Vejrumbro Renseanl														
301ve	Vejrumbro Renseanlæg	14,9	0,32	Fælles	260	11.395	60	2.628	100	14.023	320	28.045	U301	Hovedgaden
302ve	Vejrumbro Renseanlæg	8,4	0,31	Separat	112	4.897	15	657	100	5.554	127	11.108	U302	Fælledvej/ Østervænget
303ve	Vejrumbro Renseanlæg	1,5	0,36	Separat	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	U303	Kirkebakken
304ve	Vejrumbro Renseanlæg	0,4	0,20	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Stationen
305ve	Vejrumbro Renseanlæg	1,4	0,35	Fælles	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	U301	Skolevangen
306ve	Vejrumbro Renseanlæg	0,1	0,46	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		Fælledvej 30
308P	Vejrumbro Renseanlæg	0,9		Spv	39	1.695	0	0	100	1.695	39	3.390		Gl.Viborgvej
309ve	Vejrumbro Renseanlæg	1,2	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Skovhytten
330	Vejrumbro Renseanlæg	5,1	0,18	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	U330	Over Viskum
340	Vejrumbro Renseanlæg	8,7	0,22	Fælles	89	3.861	0	0	100	3.861	89	7.722	U340	Øby
350	Vejrumbro Renseanlæg	5,2	0,30	Fælles	28	1.224	10	438	100	1.662	38	3.324	U350	Torsager
Sum område:		47,7			631	27.592	85	3.723		31.315	716	62.630		
Sum renseanlæg:		47,7			631	27.592	85	3.723		31.315	716	62.630		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
10.1	Viborg Centralrenseanlæg	18,6	0,31	Fælles	349	15.256	40	1.752	100	17.008	389	34.015	REC12-6	Hald Ege
10.10	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,07	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Hald Ege Skole nord
10.2	Viborg Centralrenseanlæg	3,2	0,37	Spv	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462		Nonbo Dal
10.3	Viborg Centralrenseanlæg	2,2	0,37	Fælles	56	2.448	0	0	100	2.448	56	4.897	REC12-2	Slugten m.m.
10.6	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	0,24	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Egeskovvej - Børnehaven
10.7	Viborg Centralrenseanlæg	2,0	0,57	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC12-5	Hald Ege Skole syd
10.8	Viborg Centralrenseanlæg	2,7	0,23	Spv	2	94	25	1.095	100	1.189	27	2.378		Egeskovcentret syd
102	Viborg Centralrenseanlæg	1,4	0,34	Separat	13	565	10	438	100	1.003	23	2.006	REC1-02	Ådalsvej syd m.m.
104	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	0,45	Separat	22	942	5	219	100	1.161	27	2.321	REC1-04	Rindsholm kro m.m.
106	Viborg Centralrenseanlæg	1,7	0,39	Separat	33	1.413	5	219	100	1.632	38	3.263	REC1-06	Gl. Århusvej
107	Viborg Centralrenseanlæg	3,1	0,26	Separat	43	1.883	0	0	100	1.883	43	3.767	REC1-07	Gl. Bruunshåbvej
107-2	Viborg Centralrenseanlæg	0,0	0,00	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Aarhusvej, rasteplads
108	Viborg Centralrenseanlæg	4,9	0,21	Separat	77	3.390	0	0	100	3.390	77	6.780	REC1-08	Subækvej m.m.
108-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC1-08	Vibækvej
11	Viborg Centralrenseanlæg	34,2	0,34	Fælles	542	23.731	5	219	100	23.950	547	47.900	REC10-2	Birgittelyst
11.1	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,53	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		Birgittelyst syd
11.1A	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	0,00	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Birgittelyst syd
11.1A-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC10-2	Birgittelyst syd - vejareal
111	Viborg Centralrenseanlæg	70,5	0,37	Separat	752	32.959	25	1.095	100	34.054	777	68.109	REC11-1	Teglmarken m.m
111A	Viborg Centralrenseanlæg	3,4	0,32	Spv	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534		Skovvej
111B	Viborg Centralrenseanlæg	1,0	0,28	SpvUdledVej	19	848	0	0	100	848	19	1.695	REC11-1	Koldingvej 88A-H
111C	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC11-1	Skovvej
112	Viborg Centralrenseanlæg	4,1	0,32	Separat	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462	REC11-2	Liseborgvej m.m.
113	Viborg Centralrenseanlæg	3,3	0,90	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC11-3	Århusvej
114	Viborg Centralrenseanlæg	28,6	0,27	SpvUdledVej	1.037	45.390	10	438	100	45.828	1.047	91.656	REC11-2	Liseborg Hegn, Toft, Mark
12	Viborg Centralrenseanlæg	12,1	0,35	Fælles	179	7.816	45	1.971	100	9.787	224	19.574	REC30-1	Almind
12.1	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,23	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Kirkestien 11-15
12.2	Viborg Centralrenseanlæg	0,4	0,38	Spv	18	753	0	0	100	753	18	1.507		Kirkestien 5
12.3	Viborg Centralrenseanlæg	2,3	0,39	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		Del af Sondolitt

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
121	Viborg Centralrenseanlæg	5,3	0,04	Spv	60	2.637	0	0	100	2.637	60	5.274		Nonbo Enge
121-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC12-1	Nonbo Enge - vejareal
123	Viborg Centralrenseanlæg	11,5	0,37	Separat	264	11.583	5	219	100	11.802	269	23.604	REC12-3	Nonbo Krat, Teglgårdsvej
124	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC12-4	Slugten vest
125	Viborg Centralrenseanlæg	12,8	0,48	Separat	191	8.381	30	1.314	100	9.695	221	19.390	REC12-5	Videbechs Allé - vest
126	Viborg Centralrenseanlæg	4,3	0,38	Spv	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821		Videbechs Allé 15-135,4AN
126-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC12-5	Videbechs Allé 15-135 (vejareal)
127	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC12-7	Egeskovvej nord
128	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC12-8	Teglgårdsvej vest
129	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC12-9	Slugten øst
13	Viborg Centralrenseanlæg	5,1	0,38	Spv	45	1.978	20	876	100	2.854	65	5.707		Bækkelund og Hald
131	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,47	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Teglgårdsvej 25
14.1	Viborg Centralrenseanlæg	7,9	0,25	Fælles	103	4.520	5	219	100	4.739	108	9.478	REC3-11	Nordlige bydel
14.1F	Viborg Centralrenseanlæg	1,2	0,26	Fælles	2	94	25	1.095	100	1.189	27	2.378	REC3-11	Nordlige bydel (fælles)
14.2	Viborg Centralrenseanlæg	6,9	0,26	Spv	88	3.861	0	0	100	3.861	88	7.722		Sydøstlige bydel
14.3	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	0,14	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Vestlige bydel
15	Viborg Centralrenseanlæg	8,7	0,32	Fælles	131	5.744	25	1.095	100	6.839	156	13.679	REC33-1	Lysgård
17	Viborg Centralrenseanlæg	14,2	0,29	Fælles	204	8.946	40	1.752	100	10.698	244	21.396	REC9-02	Vinkel
17.1	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,24	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Vinkelvej 181
18.1	Viborg Centralrenseanlæg	17,0	0,34	Fælles	354	15.538	25	1.095	100	16.633	379	33.266	REC8-02	Sdr. Rind
18.2	Viborg Centralrenseanlæg	0,9	0,13	Spv	17	753	0	0	100	753	17	1.507		Sdr. Rindvej 100 m.fl.
18.3	Viborg Centralrenseanlæg	1,7	0,20	Spv privat	4	188	0	0	100	188	4	377		Randrup Møllevej 15 og 18
19.2	Viborg Centralrenseanlæg	14,7	0,28	Fælles	191	8.381	20	876	100	9.257	211	18.514	REC1-09	Gl. Århusvej - syd
19.3	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,23	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Gl. Århusvej 367
19.4	Viborg Centralrenseanlæg	0,8	0,18	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Gl. Århusvej 326 B-E
1A	Viborg Centralrenseanlæg	97,4	0,47	Fælles	4.399	192.672	675	29.565	100	222.237	5.074	444.474	REC3-02	Rundebænken
1A-2	Viborg Centralrenseanlæg	2,3	0,53	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	REC3-02	Farvervej og Vævervej
1B	Viborg Centralrenseanlæg	32,8	0,37	Fælles	1.092	47.838	50	2.190	100	50.028	1.142	100.057	REC3-01	Erik Menvedsvej
1C	Viborg Centralrenseanlæg	45,3	0,32	Fælles	1.068	46.802	10	438	100	47.240	1.078	94.481	REC4-27	Nørresøbadet

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
1D	Viborg Centralrenseanlæg	39,1	0,32	Fælles	1.858	81.363	55	2.409	100	83.772	1.913	167.544	REC3-01	Borgvold
1D0	Viborg Centralrenseanlæg	1,0	0,38	Fælles	28	1.224	5	219	100	1.443	33	2.886	REC4-07	Søvej og Kildevej
1F	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,32	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	REC1-01	Nørremøllevej
1AA	Viborg Centralrenseanlæg	22,8	0,44	Separat	886	38.798	70	3.066	100	41.864	956	83.728	REC3-02	Rådhus, Stadion og Tinghal
1AA-P	Viborg Centralrenseanlæg	7,8	0,33	Fælles	30	1.318	55	2.409	100	3.727	85	7.455	REC3-02	Kasernen
20.1	Viborg Centralrenseanlæg	15,6	0,34	Fælles	277	12.148	25	1.095	100	13.243	302	26.486	REC7-02	Tapdrup
20.2	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,35	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Tapdrupvej 69
20.4	Viborg Centralrenseanlæg	4,0	0,10	Spv	22	942	0	0	100	942	22	1.883		Kokær
21	Viborg Centralrenseanlæg	12,2	0,33	Fælles	185	8.099	15	657	100	8.756	200	17.511	REC32-0	Finderup
21.1	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	0,30	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	REC34-1	Benediktevej 28-42
21.2	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,26	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Stanghedevej/Hellerupvej
21.3	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,62	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC34-1	Vejvand midtby
214	Viborg Centralrenseanlæg	2,2	0,43	Separat	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332	REC21-4	Tornsangervej
215	Viborg Centralrenseanlæg	1,9	0,28	Separat	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	REC21-4	Keldbækvej
2-2	Viborg Centralrenseanlæg	18,2	0,38	Separat	295	12.901	20	876	100	13.777	315	27.555	REC2-02	Høj-kvarteret, Bruunshåb
22.1	Viborg Centralrenseanlæg	14,7	0,34	Fælles	226	9.888	25	1.095	100	10.983	251	21.966	REC18-1	Ravnstrup fælleskloak
22.2	Viborg Centralrenseanlæg	3,8	0,24	Spv	73	3.202	0	0	100	3.202	73	6.404		Nordøstlig del af byen
22.5	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,53	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Gårsdalvej 20
22.6	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,14	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Gårsdalvej 15C
22.7	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,03	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Holstebrovej 141 øst
225	Viborg Centralrenseanlæg	4,8	0,10	SpvUdledVej	88	3.861	0	0	100	3.861	88	7.722	REC22-7	Hesteengen
226	Viborg Centralrenseanlæg	3,5	0,57	Separat privat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC22-6	Frigor m.m.
228	Viborg Centralrenseanlæg	5,5	0,44	Separat	71	3.108	0	0	100	3.108	71	6.215	REC22-7	Ide Møbler m.m.
229	Viborg Centralrenseanlæg	45,2	0,10	SpvUdledVej	780	34.184	0	0	100	34.184	780	68.367	REC22-7	Møgelkær
2-2a	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC2-02	Bronzehøj vejareal
2-3	Viborg Centralrenseanlæg	2,5	0,39	Separat	45	1.978	0	0	100	1.978	45	3.955	REC2-03	Høgevej, Bruunshåb
2310	Viborg Centralrenseanlæg	14,3	0,08	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC22-1	Erhv. omr. Vesterma. øst
232	Viborg Centralrenseanlæg	33,5	0,38	Separat	357	15.632	215	9.417	100	25.049	572	50.098	REC23-2	Katmosevej,Svalevej m.fl.
232-1	Viborg Centralrenseanlæg	8,8	0,21	Fælles	0	0	25	1.095	100	1.095	25	2.190	REC3-08	Katmosen

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
234	Viborg Centralrenseanlæg	22,1	0,21	Separat	19	848	185	8.103	100	8.951	204	17.901	REC23-4	Vest for Vestermarksvej
235	Viborg Centralrenseanlæg	89,0	0,30	Separat	1.273	55.749	240	10.512	100	66.261	1.513	132.521	REC23-5	Lundvej, Ølandsvej, m.fl.
235-2	Viborg Centralrenseanlæg	0,8	0,35	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		Dannevang
236	Viborg Centralrenseanlæg	20,9	0,18	Separat	11	471	75	3.285	100	3.756	86	7.512	REC23-6	Køreteknisk anlæg
237	Viborg Centralrenseanlæg	24,0	0,37	Separat	58	2.543	105	4.599	100	7.142	163	14.283	REC23-7	Fanøvej
238	Viborg Centralrenseanlæg	51,3	0,47	Separat	114	4.991	210	9.198	100	14.189	324	28.378	REC23-8	Livøvej, Morsøvej
239	Viborg Centralrenseanlæg	28,5	0,34	Separat	58	2.543	60	2.628	100	5.171	118	10.341	REC23-9	Livøvej, Jegindøvej
2-4	Viborg Centralrenseanlæg	4,9	0,06	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	REC2-04	Søndersø Camping
241	Viborg Centralrenseanlæg	6,2	0,25	Separat	65	2.825	5	219	100	3.044	70	6.088	REC24-1	Nybrovej, Åbakken
242	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,39	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Kong Frederiksvej 15
244	Viborg Centralrenseanlæg	15,9	0,05	Separat	4	188	10	438	100	626	14	1.253	REC24-4	Erhvervsomr. Jegstrupvej
244P	Viborg Centralrenseanlæg	11,2	0,03	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	REC24-4	Egelundvej
245	Viborg Centralrenseanlæg	24,5	0,12	Separat	26	1.130	25	1.095	100	2.225	51	4.450	REC24-5	Erhv.omr. Vestermarksvej
245a	Viborg Centralrenseanlæg	15,8	0,18	Separat	4	188	15	657	100	845	19	1.691	REC24-5	Erhv.omr. Vestermarksvej
245b	Viborg Centralrenseanlæg	4,1	0,06	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC24-5	Erhverv "bassinområde"
2-6	Viborg Centralrenseanlæg	2,3	0,18	Separat	11	471	5	219	100	690	16	1.380	REC2-06	Søndermølle
2A	Viborg Centralrenseanlæg	50,2	0,51	Fælles	5.362	234.860	685	30.003	100	264.863	6.047	529.726	REC3-05	Midtbyen
2B0	Viborg Centralrenseanlæg	1,7	0,34	Fælles	41	1.789	5	219	100	2.008	46	4.016	REC3-11	Skovbrynet
2B0A	Viborg Centralrenseanlæg	2,8	0,19	Spv	11	471	15	657	100	1.128	26	2.256		Sønæsvej
2B1	Viborg Centralrenseanlæg	19,9	0,32	Fælles	1.301	56.973	30	1.314	100	58.287	1.331	116.574	REC3-08	Middagshøjvej m.fl.
2B2	Viborg Centralrenseanlæg	43,0	0,37	Fælles	1.215	53.206	105	4.599	100	57.805	1.320	115.610	REC3-08	Fasanvej, Lærkevej m.fl.
2B2A	Viborg Centralrenseanlæg	2,3	0,33	Fælles	30	1.318	15	657	100	1.975	45	3.951	REC3-08	Vibohøj
2B3	Viborg Centralrenseanlæg	70,9	0,36	Fælles	2.518	110.273	85	3.723	100	113.996	2.603	227.992	REC3-08, REC23-1	Katmose
2B4	Viborg Centralrenseanlæg	18,6	0,37	Fælles	453	19.870	5	219	100	20.089	458	40.178	REC3-08	Gotlandsvej, Rønnevej
2B5	Viborg Centralrenseanlæg	39,9	0,36	Fælles	740	32.394	15	657	100	33.051	755	66.103	REC3-08	Kastanievej m.fl.
2C1-1	Viborg Centralrenseanlæg	5,7	0,35	Fælles	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	REC3-11	Brovej m.m.
2C1-2	Viborg Centralrenseanlæg	8,0	0,50	Fælles	155	6.780	65	2.847	100	9.627	220	19.254	REC3-11	Marsk Stigsvej (del af)
2D1	Viborg Centralrenseanlæg	10,0	0,31	Fælles	325	14.220	0	0	100	14.220	325	28.439	REC3-11	Sdr. Allé, Lyngvej m.fl.
2D1-P	Viborg Centralrenseanlæg	6,4	0,30	Fælles	194	8.475	0	0	100	8.475	194	16.951	REC3-11	Sønderallé

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
2D3	Viborg Centralrenseanlæg	19,9	0,31	Fælles	524	22.977	20	876	100	23.853	544	47.707	REC3-11	Liseborgvej, Anemonevej
2D30	Viborg Centralrenseanlæg	2,7	0,36	Spv	54	2.354	0	0	100	2.354	54	4.709		Tyttebærvej
2D31	Viborg Centralrenseanlæg	4,3	0,35	Spv	74	3.202	0	0	100	3.202	74	6.404		Koldingvej og Skovfyrren
2D3A	Viborg Centralrenseanlæg	1,2	0,56	Spv	0	0	10	438	100	438	10	876		Liseborgcentret
2D3B	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,32	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Ejendom v. Koldingvej
2D3C	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,25	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Ejendom v. Tranebærvej
2D3D	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,26	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Ejendom v. Århusvej
2D3F	Viborg Centralrenseanlæg	6,6	0,32	Spv	99	4.332	5	219	100	4.551	104	9.102		Kolbækvænget m.m.
2D3Y	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,26	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Finderupvej 43
2D4	Viborg Centralrenseanlæg	8,9	0,35	Spv	198	8.664	0	0	100	8.664	198	17.327		Brombærvej m.fl.
2D5	Viborg Centralrenseanlæg	8,3	0,31	Fælles	251	11.018	0	0	100	11.018	251	22.036	REC3-11	Gl. Århusvej, midt
304	Viborg Centralrenseanlæg	2,3	0,32	Separat	144	6.309	15	657	100	6.966	159	13.933	REC3-04	Søndersøparken 3-9
305	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,54	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC305A	Søndersøparken 15
306	Viborg Centralrenseanlæg	17,4	0,79	Separat	1.425	62.435	375	16.425	100	78.860	1.800	157.719	REC3-06	Torve i midtbyen m.m.
308	Viborg Centralrenseanlæg	4,0	0,39	Separat	331	14.502	25	1.095	100	15.597	356	31.194	REC308A	Viborg Sygehus m.m.
309	Viborg Centralrenseanlæg	39,1	0,40	Separat	1.206	52.829	135	5.913	100	58.742	1.341	117.485	REC3-09	Marsk Stigsvej m.fl.
310	Viborg Centralrenseanlæg	50,5	0,27	Separat	2.285	100.103	50	2.190	100	102.293	2.335	204.585	REC3-10	Ellekonebk,Finderuphøjhal
310-P1	Viborg Centralrenseanlæg	0,4	0,35	Fælles	4	188	10	438	100	626	14	1.253	REC3-11	Gl. Århusvej (ny lokalplan)
311	Viborg Centralrenseanlæg	1,4	0,90	Separat	6	283	0	0	100	283	6	565	REC311A	Gl. Århusvej - vejareal
312	Viborg Centralrenseanlæg	5,3	0,35	Separat	116	5.085	0	0	100	5.085	116	10.170	REC3-12	Øster Teglgårdsvej m.fl.
313	Viborg Centralrenseanlæg	1,8	0,20	Separat	10	471	0	0	100	471	10	942	REC3-13	Gymnastikhøjskolen
314	Viborg Centralrenseanlæg	2,6	0,31	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	REC3-14	Gymnastikhøjskolen
315	Viborg Centralrenseanlæg	3,8	0,34	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC3-15	Handelsskolen
316	Viborg Centralrenseanlæg	20,9	0,00	Separat	982	43.036	1.641	72.007	100	115.043	2.623	230.085	REC3-16	Banegården m.m.
316-2	Viborg Centralrenseanlæg	7,4	0,38	Fælles	340	14.879	5	219	100	15.098	345	30.196	REC3-05	Slesvigsgade og Fredensgade
316-3	Viborg Centralrenseanlæg	22,8	0,44	Fælles	71	3.108	120	5.256	100	8.364	191	16.727	REC3-08	Erik Klippingsgade, Middagshøjvej
316-A	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	0,90	Separat	64	2.825	15	657	100	3.482	79	6.964	REC3-05	Toldbogade, Slagterivej
317	Viborg Centralrenseanlæg	2,5	0,43	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC3-17	Golf Hotel Viborg
318	Viborg Centralrenseanlæg	4,9	0,35	Separat	9	377	5	219	100	596	14	1.191	REC3-18	Bjergsnæsskolen

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
319	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC3-19	Søndersøvej
321	Viborg Centralrenseanlæg	0,8	0,36	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC3-21	Søndersøparken 11-13
322	Viborg Centralrenseanlæg	5,9	0,42	Separat	110	4.803	0	0	100	4.803	110	9.605	REC3-22	Mosevænget
323	Viborg Centralrenseanlæg	5,8	0,06	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	REC3-23	Bjergsnæs Mose
324	Viborg Centralrenseanlæg	0,9	0,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC308A	Gl. Århusvej/Heibergs All
35	Viborg Centralrenseanlæg	4,7	0,27	Spv	50	2.166	15	657	100	2.823	65	5.646		Grundvad
35.1	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	35.1u	Bisballevej m.m.
35.2	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	35.2u	Vejlevej "øst"
3B	Viborg Centralrenseanlæg	1,9	0,26	Spv	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013		Del af Kornmarken
3B1-1	Viborg Centralrenseanlæg	1,8	0,40	Spv	71	3.108	0	0	100	3.108	71	6.215		Katrinevænget (syd) 1
3B1-1V	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC23-5	Katrinevænget (syd) 1 - vejareal
3B1-1V2	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	100,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC23-5	
3B1-2	Viborg Centralrenseanlæg	6,2	0,10	SpvUdledVej	2	94	10	438	100	532	12	1.064	REC23-5	Katrinevænget (syd) 2
3B2-vejareal	Viborg Centralrenseanlæg	2,2	0,90	Spv privat	0	0	0	0	100	0	0	0		Ringvej (nord) - vejareal
401	Viborg Centralrenseanlæg	8,5	0,38	Fælles	150	6.592	40	1.752	100	8.344	190	16.688	U401	Kirkegade/ Præstevænget
402	Viborg Centralrenseanlæg	1,6	0,35	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	REC4-02	Del af Nørremøllev. Nord
402A	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,35	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Nørremøllevej 107 m.m.
402r	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	0,31	Fælles	9	377	0	0	100	377	9	753	U401	Kirkegade nord
403	Viborg Centralrenseanlæg	3,8	0,33	Fælles	65	2.825	5	219	100	3.044	70	6.088	U401	Ingstrupvej
404	Viborg Centralrenseanlæg	12,7	0,36	Separat	209	9.134	10	438	100	9.572	219	19.145	U405	Meldgårdsvej
405	Viborg Centralrenseanlæg	1,9	0,64	Separat	95	4.143	0	0	100	4.143	95	8.287	REC4-05	Volden og Sct.Ibsgade
405R	Viborg Centralrenseanlæg	7,3	0,28	Separat	129	5.650	0	0	100	5.650	129	11.300	U405	Korsbakken
406	Viborg Centralrenseanlæg	2,7	0,27	Separat	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	U406	Vansøgårdsvej/ Søbakken
406r	Viborg Centralrenseanlæg	3,6	0,09	Separat	17	753	0	0	100	753	17	1.507	U406	Pileurtvej m.m.
407	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	0,68	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Enghavevej/ Korsbakken
408	Viborg Centralrenseanlæg	20,7	0,23	Separat	275	12.054	15	657	100	12.711	290	25.422	U408	Engblommevej
410	Viborg Centralrenseanlæg	8,9	0,36	Separat	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821	REC4-10	Asmildhøjen m.fl.
410r	Viborg Centralrenseanlæg	0,9	0,24	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	U410	Røddinghus
411	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	0,42	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC4-11	Golf Salonen

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
411r	Viborg Centralrenseanlæg	0,4	0,35	Fælles	2	94	5	219	100	313	7	626	U401	Kirkegade 39
412	Viborg Centralrenseanlæg	3,8	0,37	Separat	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027	REC4-12	Del af Nørresøhøjen m.fl.
414	Viborg Centralrenseanlæg	10,6	0,39	Separat	206	9.040	0	0	100	9.040	206	18.081	REC4-14A	Amtmandshøjen,Grævlinghøj
415	Viborg Centralrenseanlæg	41,1	0,37	Separat	791	34.655	35	1.533	100	36.188	826	72.375	REC4-15	Hyrdebakken, Kildebakken mfl.
415B	Viborg Centralrenseanlæg	38,2	0,32	Separat	1.703	74.583	10	438	100	75.021	1.713	150.041	REC4-15B	Houlkærparken, Kildevænget mfl.
416	Viborg Centralrenseanlæg	2,1	0,37	Separat	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	REC4-16	Kokildehøjen
417	Viborg Centralrenseanlæg	13,6	0,43	Separat	419	18.363	35	1.533	100	19.896	454	39.792	REC4-17	Fennebakken m.fl.
418	Viborg Centralrenseanlæg	2,6	0,29	Separat	54	2.354	0	0	100	2.354	54	4.709	REC4-18	Nørresøvej Nord
419	Viborg Centralrenseanlæg	57,1	0,32	Separat	1.470	64.412	45	1.971	100	66.383	1.515	132.767	REC4-19	Nr.Søbakken,Søbakken m.fl
419A	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,19	SpvUdledVej	13	565	0	0	100	565	13	1.130	REC4-19	Søbakken 142-144
420	Viborg Centralrenseanlæg	21,0	0,31	Separat	338	14.785	10	438	100	15.223	348	30.445	REC4-20	Nr.Søkol., Tværvej m.fl.
421	Viborg Centralrenseanlæg	12,1	0,24	Separat	10	471	5	219	100	690	15	1.380	REC4-21A	Hedeselskabet m.m.
421B	Viborg Centralrenseanlæg	1,7	0,36	Separat	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	REC4-21B	Nygårdsvej
421C	Viborg Centralrenseanlæg	2,6	0,38	Fælles	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462	REC4-26	Smedegårdsvej
422	Viborg Centralrenseanlæg	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC4-22	Del af Randersvej
424	Viborg Centralrenseanlæg	0,8	0,22	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC4-24	Lille Sct. Kjelds Gade
425	Viborg Centralrenseanlæg	1,0	0,39	Separat	75	3.296	5	219	100	3.515	80	7.030	REC4-25	Søparken
4B	Viborg Centralrenseanlæg	13,6	0,07	Fælles privat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC23-3	I/S Revas's losseplads
4B1	Viborg Centralrenseanlæg	1,5	0,16	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Viborg Destruktionsansta.
4B-2	Viborg Centralrenseanlæg	1,2	0,14	Spv privat	0	0	0	0	100	0	0	0		Revas - genbrugsplads
4F1	Viborg Centralrenseanlæg	5,5	0,16	Spv	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332		Lundevej, Margrethevej
4F2	Viborg Centralrenseanlæg	2,6	0,26	Spv	23	1.036	5	219	100	1.255	28	2.510		Huse ved Holstebrovej
4F4	Viborg Centralrenseanlæg	8,9	0,06	Spv	13	565	45	1.971	100	2.536	58	5.072		Liseborg Plantage - institution
502	Viborg Centralrenseanlæg	70,0	0,33	Separat	1.195	52.359	20	876	100	53.235	1.215	106.469	REC5-02	Fristruphøjvej m.fl.
502A	Viborg Centralrenseanlæg	11,2	0,24	SpvUdledVej	290	12.713	0	0	100	12.713	290	25.426	REC5-02	Kokholmvej og Hedelyngen
503	Viborg Centralrenseanlæg	166,4	0,42	Separat	1.062	46.520	720	31.536	100	78.056	1.782	156.112	REC5-03D	Engelsborgv., Nørremarken
503A	Viborg Centralrenseanlæg	4,5	0,30	Spv	150	6.592	0	0	100	6.592	150	13.184		Engelsborgvej
503B	Viborg Centralrenseanlæg	1,7	0,39	SpvUdledVej	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	REC5-03B	Arildsvej 44-74
503C	Viborg Centralrenseanlæg	1,6	0,00	Spv	142	6.215	0	0	100	6.215	142	12.430		Ingefærvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
503C-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC5-03D	Ingefærvej - vejareal
503E	Viborg Centralrenseanlæg	1,2	0,10	Spv	60	2.637	0	0	100	2.637	60	5.274		Bjergmyntevej og Kommenvej
503E-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC5-03D	Bjergmyntevej - vejareal
503F	Viborg Centralrenseanlæg	5,7	0,36	Separat	129	5.650	5	219	100	5.869	134	11.738	REC5-03C	Lokesvej og Tjalfesvej
504	Viborg Centralrenseanlæg	14,9	0,35	Separat	322	14.126	0	0	100	14.126	322	28.251	REC5-03B	Midgårdsvej-kvarteret
504A	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	0,33	SpvUdledVej	13	565	0	0	100	565	13	1.130	REC5-03A	Nørremøllevej Nord 16-26
5B	Viborg Centralrenseanlæg	3,3	0,39	Spv	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534		Katrinevænget (nord)
5B1	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,46	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Morbærvej
5B-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,8	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC5-03D	Katrinevænget (nord) - vejareal
601	Viborg Centralrenseanlæg	31,4	0,38	Separat	916	40.116	30	1.314	100	41.430	946	82.861	REC6-01	Spangsbjerg og planetkva.
602	Viborg Centralrenseanlæg	19,0	0,37	Separat	449	19.682	50	2.190	100	21.872	499	43.743	REC6-02	Asmild Hegn / Vænge
603	Viborg Centralrenseanlæg	32,5	0,12	Separat	955	41.811	0	0	100	41.811	955	83.623	REC6-03	Asmild Vænge
604	Viborg Centralrenseanlæg	14,8	0,37	Separat	314	13.749	10	438	100	14.187	324	28.374	REC6-04	Skaldehøjvej
6A	Viborg Centralrenseanlæg	1,1	0,19	Spv	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072		Asmild Plantesalg
701	Viborg Centralrenseanlæg	2,6	0,08	Spv	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202		Taphedevej
701A	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC7-01	Tapdrupvej
701-V	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	REC7-01	Taphedevej - vejareal
703	Viborg Centralrenseanlæg	1,5	0,43	Separat	54	2.354	0	0	100	2.354	54	4.709	REC7-01	Nedertoften
7A1	Viborg Centralrenseanlæg	1,8	0,30	Fælles	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	REC4-23	Nørresøvej
7A10	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,17	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	REC1-01	Nørresøvej 2
7A11	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,06	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Nørresøvej 2A
7A2	Viborg Centralrenseanlæg	5,5	0,31	Fælles	97	4.238	0	0	100	4.238	97	8.475	REC4-14	Nr.Søvej,Øgårdshøjen m.fl
7A3	Viborg Centralrenseanlæg	6,4	0,35	Fælles	131	5.744	0	0	100	5.744	131	11.489	REC4-13	Nr.Søvej, Dyssedalen m.fl
7A5	Viborg Centralrenseanlæg	32,7	0,36	Fælles	796	34.843	55	2.409	100	37.252	851	74.504	REC4-26	Helledalen m.fl.
7A5-A	Viborg Centralrenseanlæg	4,6	0,41	Fælles	123	5.368	0	0	100	5.368	123	10.735	REC4-26	Asmildvej
7A7	Viborg Centralrenseanlæg	2,4		Separat	2	94	0	0	100	94	2	188		Skrivervej 15
7A8	Viborg Centralrenseanlæg	1,2	0,23	Spv	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260		Skovdalen m.fl.
7A9	Viborg Centralrenseanlæg	1,5	0,19	Fælles	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	REC1-01	Nørresøvej
7B4A	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Røddingvej 5

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
7B4B	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,08	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Røddingvej 8
7B4C	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,16	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		Rastepl.v. Nordre Ringvej
7B4D	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,22	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Røddingvej 1
7B8	Viborg Centralrenseanlæg	2,0	0,21	Fælles	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	REC5-01	Blåkærgård Kursuscenter
7D1	Viborg Centralrenseanlæg	2,0	0,36	Fælles	30	1.318	20	876	100	2.194	50	4.389	REC1-01	Landbrugsskolen
7D2	Viborg Centralrenseanlæg	5,5	0,27	Fælles	84	3.673	0	0	100	3.673	84	7.345	REC1-01	Vinkelvej, Klosterallé
7D3	Viborg Centralrenseanlæg	5,0	0,13	Fælles	22	942	5	219	100	1.161	27	2.321	REC1-01	Del af Gymnastikhøjskolen
7D4	Viborg Centralrenseanlæg	0,5	0,25	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		Børnehaven Løvspring
801	Viborg Centralrenseanlæg	1,1	0,38	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	REC8-01	Keldalsvej
8A	Viborg Centralrenseanlæg	7,4	0,27	Spv	97	4.238	5	219	100	4.457	102	8.913		Søndersøvej og Sønæsvej
8BA	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,09	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Ødalen 2 og 4
8BB	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,18	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		Ødalen 10
8BC	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,34	Spv	0	0	10	438	100	438	10	876		Viborg Golfklub
8BD	Viborg Centralrenseanlæg	1,0	0,20	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Viborg Vandrerhjem
8E6	Viborg Centralrenseanlæg	13,1	0,28	Fælles	301	13.184	15	657	100	13.841	316	27.682	REC3-20	Gl. Århusvej, syd
8E7	Viborg Centralrenseanlæg	21,3	0,28	Spv	222	9.700	70	3.066	100	12.766	292	25.531		Gl. Århusvej / Rødtjørnen
901	Viborg Centralrenseanlæg	1,4	0,43	Separat	32	1.413	0	0	100	1.413	32	2.825	REC9-01	Horsdalvej
901-A	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,43	Separat	17	753	0	0	100	753	17	1.507	REC9-01	Vinkelvej 168 - 170
9A1	Viborg Centralrenseanlæg	7,5	0,27	Fælles	148	6.498	0	0	100	6.498	148	12.995	REC1-01	Vinkelvej, Bruunshåb
9A10	Viborg Centralrenseanlæg	1,2	0,11	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		Vinkelvej 52
9A2	Viborg Centralrenseanlæg	5,2	0,35	Fælles	81	3.578	0	0	100	3.578	81	7.157	REC2-05	Vinkelvej,Bertel Bruunsv.
9A3	Viborg Centralrenseanlæg	0,9	0,38	Fælles	26	1.130	5	219	100	1.349	31	2.698	REC2-05	Gamle papfabrik m.m.
9B2	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,19	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Vibækvej 43
9B3	Viborg Centralrenseanlæg	3,5	0,37	Spv	129	5.650	5	219	100	5.869	134	11.738		Bronzehøj
9B4	Viborg Centralrenseanlæg	0,3	0,33	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Vinkelvej 77B, C og D
9B5	Viborg Centralrenseanlæg	0,5		Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		Høgevej 45 m.fl.
SK01	Viborg Centralrenseanlæg	20,5	0,35	Fælles	379	16.574	45	1.971	100	18.545	424	37.090	SKU1	Skelhøje fælleskloak
SK02	Viborg Centralrenseanlæg	3,1	0,27	Spv	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839		Skrænten og Brinken
SK03	Viborg Centralrenseanlæg	0,1	0,97	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	SKU3	Skrænten vejareal

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Viborg Centralrense														
SK04	Viborg Centralrenseanlæg	0,7	0,20	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		Slugten
SK05	Viborg Centralrenseanlæg	4,4	0,34	Separat	80	3.484	0	0	100	3.484	80	6.969	SKU2	Blomstervej
SK06	Viborg Centralrenseanlæg	0,6	0,36	Spv	36	1.601	0	0	100	1.601	36	3.202		Dollerupvej
SK07	Viborg Centralrenseanlæg	2,6	0,18	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		Krusbærvej
SK09	Viborg Centralrenseanlæg	0,2	0,40	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Skelhøje vest
VCR	Viborg Centralrenseanlæg	9,7	0,06	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	REC101A	Viborg Centralrenseanlæg
Sum område:		2.520,5			55.796	2.444.182	7.476	327.580		2.771.762	63.272	5.543.525		
Sum renseanlæg:		2.520,5			55.796	2.444.182	7.476	327.580		2.771.762	63.272	5.543.525		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ørum Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Ørum Renseanlæg														
101ø	Ørum Renseanlæg	8,5	0,43	Fælles	200	8.758	40	1.752	100	10.510	240	21.020	U101	Østergade/Toftevænget
102ø	Ørum Renseanlæg	3,7	0,26	Fælles	11	471	0	0	100	471	11	942	U102	Søndermarksvej 11-13
103ø	Ørum Renseanlæg	3,0	0,24	Fælles	17	753	10	438	100	1.191	27	2.383	U103	Vestergade
104ø	Ørum Renseanlæg	30,3	0,35	Separat	443	19.399	85	3.723	100	23.122	528	46.244	U104	Ørum nord
105ø	Ørum Renseanlæg	44,2	0,28	Separat	727	31.829	5	219	100	32.048	732	64.097	U105	Ørum syd
106ø	Ørum Renseanlæg	6,3	0,34	Separat	118	5.179	5	219	100	5.398	123	10.797	U104	Søndermarksvej
107ø	Ørum Renseanlæg	0,8	0,33	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	U107	Østervang
108ø	Ørum Renseanlæg	0,5	0,26	Separat	13	565	0	0	100	565	13	1.130	U104	Østergade 54
109ø	Ørum Renseanlæg	0,9	0,26	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		Østergade 57, 63
110ø	Ørum Renseanlæg	0,1	0,36	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		Østergade 58
112ø	Ørum Renseanlæg	10,2	0,08	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	U112	Industrivej vest
114ø	Ørum Renseanlæg	0,1	0,01	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		P. Andersensvej 16
118ø-S	Ørum Renseanlæg	0,6	0,70	Separat	56	2.448	5	219	100	2.667	61	5.335	U104	Ørum Torv
130	Ørum Renseanlæg	15,7	0,32	Fælles	253	11.112	15	657	100	11.769	268	23.538	U130	Mollerup
140	Ørum Renseanlæg	13,7	0,28	Fælles	157	6.874	10	438	100	7.312	167	14.625	U140	Kvorning nord
141	Ørum Renseanlæg	5,0	0,36	Fælles	69	3.013	20	876	100	3.889	89	7.779	U140	Kvorning syd
142	Ørum Renseanlæg	1,5	0,24	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	U142	Vesterled
150	Ørum Renseanlæg	5,6	0,36	Fælles	35	1.507	0	0	100	1.507	35	3.013	U150	Velds
160	Ørum Renseanlæg	3,7	0,22	Fælles	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	U160	Burrehøjvej
161	Ørum Renseanlæg	3,7	0,23	Separat	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	U162	Marie Grubbes Vej
162	Ørum Renseanlæg	11,8	0,26	Separat	104	4.520	5	219	100	4.739	109	9.478	U162	Burrehøjvej/ Hestehaven
163	Ørum Renseanlæg	1,1	0,43	Fælles	15	659	5	219	100	878	20	1.756	U160	Hobrovej
165	Ørum Renseanlæg	2,3	0,14	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		Hestehaven
166	Ørum Renseanlæg	58,1	0,27	Separat privat	110	4.803	265	11.595	100	16.398	375	32.795	U166	Forsøgsstation Foulum
167	Ørum Renseanlæg	1,7	0,33	Separat privat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	U167	Forsøgsstation Foulum
170	Ørum Renseanlæg	9,8	0,24	Fælles	84	3.673	5	219	100	3.892	89	7.783	U170	Formyre
181	Ørum Renseanlæg	5,7	0,45	Separat	80	3.484	0	0	100	3.484	80	6.969	U181	Tjele Gods/Tjele Møllevej
U117ø	Ørum Renseanlæg	0,3	0,30	Separat	6	283	0	0	100	283	6	565	U104	Vestergade 19-23
U118ø-P	Ørum Renseanlæg	1,3	0,20	Fælles	30	1.318	5	219	100	1.537	35	3.075	U101	Ørum Torv m.m.

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ørum Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Ørum Renseanlæg														
U118ø-P1	Ørum Renseanlæg	0,2	0,20	Fælles	2	94	10	438	100	532	12	1.064	U101	
U118ø-S1	Ørum Renseanlæg	0,1	0,35	Separat	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637	U104	Ørum Torv
U118ø-S2	Ørum Renseanlæg	0,2	0,35	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	U104	
U119ø	Ørum Renseanlæg	1,2	0,20	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	U101	Østergade 14
VBA1	Ørum Renseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	UVBA1	Vejdirektoratet. Øst
VBA2	Ørum Renseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0	100	0	0	0	UVBA2	Vejdirektoratet. Vest
Sum område:		252,3			2.700	118.278	515	22.545		140.823	3.215	281.645		
Sum renseanlæg:		252,3			2.700	118.278	515	22.545		140.823	3.215	281.645		

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Aalestrup Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
					Bolig		Erhverv		Indsivning					
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Aalestrup Renseanl														
Hv1	Aalestrup Renseanlæg	20,4	0,32	Separat	340	14.879	45	1.971	100	16.850	385	33.700	H1U	Kirkebyvej / Gl. Viborgvej
Hv3	Aalestrup Renseanlæg	4,9	0,46	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	H1U	Grundfos
Hv4	Aalestrup Renseanlæg	0,8	0,13	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	I1U	Slagteriet
Hv5	Aalestrup Renseanlæg	3,3	0,16	Separat	6	283	15	657	100	940	21	1.879	H5U	Håndværkervej
Hv6	Aalestrup Renseanlæg	0,9	0,14	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	H5U	Kirkebyvej 56
I1	Aalestrup Renseanlæg	9,8	0,28	Fælles	97	4.238	15	657	100	4.895	112	9.789	I1U	Gl. Hvam
I2	Aalestrup Renseanlæg	0,7	0,12	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Boligområde ved Hvamvej
I2-P	Aalestrup Renseanlæg	0,7	0,00	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		Boligområde v. Hvamvej
Sum område:		41,6			445	19.493	75	3.285		22.778	520	45.556		
Sum renseanlæg:		41,6			445	19.493	75	3.285		22.778	520	45.556		
Sum Kommune:		5.964,3			104.085		27.679				131.764			
						4.559.545		1.212.411		5.416.892		11.188.848		

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Arla Foods amba - Privat**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Arla Foods amba - Privat															
R20 Arla Foods amba - Privat	6,7	0,06	Separat	0	0	0	0		0	0	0	R20000U	S+P	Arla Foods, Erhvervomr.	
R22 Arla Foods amba - Privat	3,3	0,10	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Rødkærsbro Mejeri	
Sum område:	10,1			0	0	5	219		219	5	438				
Sum renseanlæg:	10,1			0	0	5	219		219	5	438				

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerringbro Renseanlæg														
A25P	Bjerringbro Renseanlæ	1,2	0,40	Separat	21	922	0	922	5	92	21	1.935	A22000U	P	Gl. Tangevej
A37	Bjerringbro Renseanlæ	37,4	0,40	Separat	677	29.638	475	29.638	5	2.964	1.152	62.239	A37000U	P	Erhvervsområde øst
A38	Bjerringbro Renseanlæ	15,4	0,40	Separat	279	12.221	0	12.221	5	1.222	279	25.664	A32000U	P	Erhvervsområde
A39P	Bjerringbro Renseanlæ	21,6	0,40	Separat	325	14.245	0	14.245	5	1.425	325	29.915	A39000U	P	Stenshede - boliger
A40P	Bjerringbro Renseanlæ	8,4	0,10	Separat	8	371	0	371	5	37	8	778	A00000U	P	Bjerringbro Renseanlæg
A41	Bjerringbro Renseanlæ	35,2	0,40	Separat	636	27.851	0	27.851	5	2.785	636	58.487	A41000U	P	Stenshede - Erhverv
A43P	Bjerringbro Renseanlæ	1,2	0,00	Spv	12	531	0	531	5	53	12	1.116		P	Ved Gudenåen
A48	Bjerringbro Renseanlæ	9,9	0,40	Separat	179	7.858	0	7.858	5	786	179	16.502	A48000U	P	Hedemøllevej
A49P	Bjerringbro Renseanlæ	8,4	0,40	Separat	152	6.650	0	6.650	5	665	152	13.965	A41000U	P	Hedemøllevej
A50	Bjerringbro Renseanlæ	44,4	0,40	Separat	669	29.284	0	29.284	5	2.928	669	61.497	A50000U	P	Bellisvej/Kløvervej m.m.
A53	Bjerringbro Renseanlæ	0,4	0,25	Separat	2				5				A49000U	P	
A54	Bjerringbro Renseanlæ	3,9	0,00	Spv	10				5					P	Lokalplanlagt område til
B01P	Bjerringbro Renseanlæ	0,3	0,00	Spv	3	119	0	119	5	12	3	250		P	Bjerring vest
B02P	Bjerringbro Renseanlæ	1,8	0,40	Separat	16	707	0	707	5	71	16	1.485	A22000U	P	Bjerring øst
B03P	Bjerringbro Renseanlæ	1,6	0,40	Separat	10	423	0	423	5	42	10	887	A22000U	P	Bjerring vest
BR2-P	Bjerringbro Renseanlæ	0,3	0,00	Spv	4	0	0	0	5	0	4	0		P	Område udlagt i KP
G01P	Bjerringbro Renseanlæ	0,2	0,40	Separat	4	153	0	153	5	15	4	322	G01000U	P	Gullev - nord
H01P-1	Bjerringbro Renseanlæ	0,3	0,00	Spv					5					P	
H01P-2	Bjerringbro Renseanlæ	0,1	0,00	Spv					5				H01000U	P	
H04	Bjerringbro Renseanlæ	0,5	0,40	Separat	7	319	0	319	5	32	7	670	H04000U	P	Tingstedvej 24
HB3	Bjerringbro Renseanlæ	0,5	0,00	Spv	6	242	0	242	5	24	6	508		P	Højbjerg øst
HJ3	Bjerringbro Renseanlæ	2,2	0,40	Separat	27	1.177	0	1.177	5	118	27	2.471		P	Nye boligområder
LE1P	Bjerringbro Renseanlæ	1,7	0,40	Separat	21	915	0	915	5	91	21	1.921	LE1000U	P	Lee
LE5	Bjerringbro Renseanlæ	1,2	0,10	SpvUdledVej	18	0	0	0	5	0	18	0	LE1000U	P	Lee Byvej 15
M01P	Bjerringbro Renseanlæ	3,2	0,40	Separat	38	1.666	0	1.666	5	167	38	3.499	M01000U	P	Kommuneplan-områder
M03P	Bjerringbro Renseanlæ	0,4	0,00	Spv	4	183	0	183	5	18	4	384		P	Mammen nord
R09P	Bjerringbro Renseanlæ	1,4	0,40	Separat	25	1.075	10	1.075	5	108	35	2.258	R09000U	P	Erhvervsomr. v. Bjerrevej
R10P	Bjerringbro Renseanlæ	0,5	0,40	Separat	6	250	0	250	5	25	6	524	R10000U	P	Århusvej/Kjellerupvej
R13P	Bjerringbro Renseanlæ	2,3	0,10	SpvUdledVej	42	1.833	0	1.833	5	183	42	3.849	R13000U	P	Boligområde

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Bjerringbro Renseanlæg															
R14P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**6,1**	**0,40**	**Separat**	**110**	**4.818**	**400**	**4.818**	**5**	**482**	**510**	**10.118**	**R14000U**	**P**	**Kjellerupvej - Erhverv**
R17P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**2,5**	**0,40**	**Separat**	**45**	**1.963**	**30**	**1.963**	**5**	**196**	**75**	**4.123**	**R17000U**	**P**	**Erhverv - Stadionvej nord**
R18	**Bjerringbro Renseanlæ**	**6,3**	**0,40**	**Separat**	**113**	**4.951**	**0**	**4.951**	**5**	**495**	**113**	**10.397**	**R18000U**	**P**	**Boligområde nord**
R19P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**3,9**	**0,40**	**Separat**	**58**	**2.541**	**0**	**2.541**	**5**	**254**	**58**	**5.335**	**R19000U**	**P**	**Skovbærvej - vest**
R21	**Bjerringbro Renseanlæ**	**19,1**	**0,40**	**Separat**	**345**	**15.115**	**200**	**15.115**	**5**	**1.512**	**545**	**31.742**	**R21000U**	**P**	**Vindelsbækvej**
R23	**Bjerringbro Renseanlæ**	**8,2**	**0,40**	**Separat**	**148**	**6.496**	**0**	**6.496**	**5**	**650**	**148**	**13.642**	**R23000U**	**P**	**Erhverv-Stadionvej nord**
R27P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**29,4**	**0,40**	**Separat**	**532**	**23.308**	**0**	**23.308**	**5**	**2.331**	**532**	**48.947**	**R27000U**	**P**	**Kjellerupvej - Erhverv**
S03	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,9**	**0,40**	**Separat**	**11**	**494**	**0**	**494**	**5**	**49**	**11**	**1.038**	**S01000U**	**P**	**Gl. Færgevej**
S04	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,4**	**0,40**	**Separat**	**6**	**245**	**0**	**245**	**5**	**24**	**6**	**514**	**S01000U**	**P**	**Sahl nord**
S05	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,2**	**0,40**	**Separat**	**2**	**89**	**0**	**89**	**5**	**9**	**2**	**188**	**S01000U**	**P**	**Kastanievej**
S06	**Bjerringbro Renseanlæ**	**2,2**	**0,40**	**Separat**	**29**	**1.270**	**0**	**1.270**	**5**	**127**	**29**	**2.667**	**S01000U**	**P**	**Kløservejen**
S08	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,1**	**0,40**	**Separat**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**0**	**S01000U**	**P**	**Frisholtvej**
TA12	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,1**	**0,00**	**Spv**	**3**	**115**	**0**	**115**	**5**	**12**	**3**	**242**		**P**	**Husbondvej 15 m.m.**
TA4	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,4**	**0,00**	**Spv**	**7**	**315**	**0**	**315**	**5**	**32**	**7**	**662**		**P**	**Del af Nørrehedevej**
TA5P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**2,7**	**0,00**	**Spv**	**35**	**1.533**	**0**	**1.533**	**5**	**153**	**35**	**3.219**		**P**	**Husbondvej - øst**
TA6P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**1,8**	**0,00**	**Spv**	**32**	**1.396**	**0**	**1.396**	**5**	**140**	**32**	**2.932**		**P**	**Husbondvej**
TA8P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**4,1**	**0,40**	**Separat**	**45**	**1.959**	**80**	**1.959**	**5**	**196**	**125**	**4.115**	**TA8000U**	**P**	**Ved Bjerringbrovej**
V02P	**Bjerringbro Renseanlæ**	**0,8**	**0,00**	**Spv**	**21**	**919**	**0**	**919**	**5**	**92**	**21**	**1.930**		**P**	**Vindum plan**
A01	Bjerringbro Renseanlæg	68,3	0,42	Separat	114	4.991	70	3.066	100	8.057	184	16.114	A01000U	S+P	P.D. Jensensvej m.m.
A02	Bjerringbro Renseanlæg	7,9	0,32	Separat	63	2.731	15	657	100	3.388	78	6.776	A02000U	S+P	Pilevej m.m.
A03	Bjerringbro Renseanlæg	36,2	0,34	Separat	122	5.368	125	5.475	100	10.843	247	21.685	A03000U	S+P	Åparken, Thorsvej m.m.
A04	Bjerringbro Renseanlæg	9,9	0,29	Separat	52	2.260	1.478	64.736	100	66.996	1.530	133.992	A04000U	S+P	Jørg. Alle/P.D.Jensensvej
A05	Bjerringbro Renseanlæg	11,0	0,35	Fælles	223	9.794	15	657	100	10.451	238	20.901	A05000U	S+P	Østergade/Nørregade m.m.
A06	Bjerringbro Renseanlæg	15,8	0,37	Separat	212	9.323	45	1.971	100	11.294	257	22.588	A06000U	S+P	Kolonihavevej/Odinsvej
A07	Bjerringbro Renseanlæg	11,6	0,34	Fælles	284	12.430	0	0	100	12.430	284	24.861	A06200U	S+P	Aagade/Vibevej m.m.
A08	Bjerringbro Renseanlæg	19,8	0,17	Separat	8	377	10	438	100	815	18	1.629	A08000U	S+P	Asavej m.m.
A09	Bjerringbro Renseanlæg	12,9	0,42	Fælles	563	24.673	40	1.752	100	26.425	603	52.849	A09000U	S+P	Brogade m.m.
A10	Bjerringbro Renseanlæg	11,2	0,39	Separat	138	6.027	40	1.752	100	7.779	178	15.558	A10000U	S+P	Martin Bachsvej m.m.

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerringbro Renseanlæg															
A11	Bjerringbro Renseanlæg	21,3	0,35	Fælles	425	18.646	10	438	100	19.084	435	38.167	A11000U	S+P	Anemonevej/Gothåbsvej mm.
A12	Bjerringbro Renseanlæg	12,1	0,32	Separat	207	9.040	0	0	100	9.040	207	18.081	A12000U	S+P	Bellisvej/Kløvervej m.m.
A13	Bjerringbro Renseanlæg	5,8	0,35	Separat	148	6.498	15	657	100	7.155	163	14.309	A13000U	S+P	Fredensvej/Enghavevej
A13-1	Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,30	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	A13500U	S+P	Fredensvej
A14	Bjerringbro Renseanlæg	13,1	0,31	Fælles	263	11.489	0	0	100	11.489	263	22.977	A14000U	S+P	Vestergade
A15	Bjerringbro Renseanlæg	4,6	0,49	Separat	233	10.170	15	657	100	10.827	248	21.655	A15000U	S+P	Torvegade m.m.
A16	Bjerringbro Renseanlæg	3,8	0,36	Fælles	101	4.426	5	219	100	4.645	106	9.290	A16000U	S+P	Skovvejen nord
A17	Bjerringbro Renseanlæg	13,7	0,50	Fælles	774	33.901	135	5.913	100	39.814	909	79.628	A17000U	S+P	Markedsgade
A17P	Bjerringbro Renseanlæg	2,7	0,35	Fælles	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462	A17000U	S+P	Markedsgade
A18	Bjerringbro Renseanlæg	5,8	0,20	Separat	204	8.946	0	0	100	8.946	204	17.892	A15000U	S+P	Mølleengen
A19	Bjerringbro Renseanlæg	5,0	0,35	Separat	77	3.390	0	0	100	3.390	77	6.780	A19000U	S+P	Nordre Ringvej
A20	Bjerringbro Renseanlæg	5,3	0,34	Separat	129	5.650	0	0	100	5.650	129	11.300	A20000U	S+P	Hedevej/Heden
A21	Bjerringbro Renseanlæg	10,4	0,39	Separat	273	11.960	0	0	100	11.960	273	23.919	A21000U	S+P	Kildeengen/Madekildeengen
A22	Bjerringbro Renseanlæg	30,2	0,29	Separat	544	23.825	0	0	100	23.825	544	47.650	A22000U	S+P	Grundvigsvej m.m.
A23	Bjerringbro Renseanlæg	10,8	0,30	Separat	188	8.193	0	0	100	8.193	188	16.386	A22000U	S+P	Bakkedraget/Nedermarken
A24	Bjerringbro Renseanlæg	7,0	0,37	Separat	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	A22000U	S+P	Vestermarken
A25	Bjerringbro Renseanlæg	21,5	0,24	Separat	64	2.825	75	3.285	100	6.110	139	12.220	A22000U	S+P	Gl. Tangevej / Vesterled mm
A26	Bjerringbro Renseanlæg	18,4	0,28	Separat	275	12.054	15	657	100	12.711	290	25.422	A26000U	S+P	Egeskovvej m.m.
A27	Bjerringbro Renseanlæg	7,2	0,23	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	A27000U	S+P	Egeskov Skole
A28	Bjerringbro Renseanlæg	6,1	0,36	Separat	94	4.143	10	438	100	4.581	104	9.163	A28000U	S+P	Skovvejen
A29	Bjerringbro Renseanlæg	6,3	0,24	Spv	105	4.614	0	0	100	4.614	105	9.229		S+P	Skibelundvej
A30	Bjerringbro Renseanlæg	9,3	0,31	Separat	170	7.439	0	0	100	7.439	170	14.879	A30000U	S+P	Tjørnevænget/Broparken mm
A31	Bjerringbro Renseanlæg	14,7	0,23	Separat	252	11.018	5	219	100	11.237	257	22.474	A31000U	S+P	Brokbakken
A32	Bjerringbro Renseanlæg	32,6	0,32	Separat	690	30.229	5	219	100	30.448	695	60.895	A32000U	S+P	Stenshedevej m.m.
A32P	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,27	Separat	17	753	0	0	100	753	17	1.507	A32000U	S+P	Stenshedevej m.m.
A33	Bjerringbro Renseanlæg	25,2	0,19	Separat	0	0	50	2.190	100	2.190	50	4.380	A33000U	S+P	Hedemøllevej erhverv
A34	Bjerringbro Renseanlæg	2,5	0,39	Spv	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839		S+P	Skovparken

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerringbro Renseanlæg														
A35 Bjerringbro Renseanlæg	2,2	0,35	Spv	2	94	5	219	100	313	7	626		S+P	Busbjergvej
A36 Bjerringbro Renseanlæg	19,9	0,33	Separat	363	15.915	0	0	100	15.915	363	31.829	A36000U	S+P	Skovkrattet m.m.
A39 Bjerringbro Renseanlæg	8,3	0,12	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	A39000U	S+P	Stenshede - boliger
A40 Bjerringbro Renseanlæg	4,5	0,12	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	A00000U	S+P	Bjerringbro Renseanlæg
A42 Bjerringbro Renseanlæg	17,5	0,35	Separat	529	23.166	15	657	100	23.823	544	47.646	A42000U	S+P	Banegårdspladsen
A42P Bjerringbro Renseanlæg	7,7	0,42	Fælles	339	14.879	40	1.752	100	16.631	379	33.262	A05000U	S+P	Nørregade
A43 Bjerringbro Renseanlæg	12,2	0,13	Spv	82	3.578	0	0	100	3.578	82	7.157		S+P	Ved Gudenåen
A44 Bjerringbro Renseanlæg	2,0	0,26	Spv privat	9	377	15	657	100	1.034	24	2.067		S+P	Hedemølle Efterskole
A46 Bjerringbro Renseanlæg	2,6	0,34	Separat	60	2.637	0	0	100	2.637	60	5.274	A15000U	S+P	Skovvejen syd
A47 Bjerringbro Renseanlæg	1,1	0,07	Spv	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027		S+P	Birkevænget
A49 Bjerringbro Renseanlæg	1,2	0,40	Separat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Hedemøllevej
A51 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,62	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Skibelundvej 73
A52 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,31	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Skibelundvej 118
B01 Bjerringbro Renseanlæg	7,7	0,33	Fælles	67	2.919	20	876	100	3.795	87	7.591	B01000U	S+P	Bjerring vest
B02 Bjerringbro Renseanlæg	8,6	0,34	Separat	134	5.839	15	657	100	6.496	149	12.991	A22000U	S+P	Bjerring øst
B03 Bjerringbro Renseanlæg	3,8	0,14	Spv	22	942	0	0	100	942	22	1.883		S+P	Bjerring vest
BR1 Bjerringbro Renseanlæg	2,2	0,24	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	BR1000U	S+P	Brandstrup
BR2 Bjerringbro Renseanlæg	2,6	0,25	Spv	78	3.390	0	0	100	3.390	78	6.780		S+P	Brandstrup
BR3 Bjerringbro Renseanlæg	0,6	0,47	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		S+P	Brandstrup
BR4 Bjerringbro Renseanlæg	1,0	0,31	Spv	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448		S+P	Brandstrup - nordvest
BR5 Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,70	Fælles	13	565	0	0	100	565	13	1.130	R01000U	S+P	Vindumvej 166
E01 Bjerringbro Renseanlæg	3,4	0,31	Fælles	45	1.978	0	0	100	1.978	45	3.955	E01000U	S+P	Elsborg - vest
E02 Bjerringbro Renseanlæg	3,3	0,22	Separat	37	1.601	5	219	100	1.820	42	3.640	E02000U	S+P	Elsborg - nord
E03 Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,33	Separat	58	2.543	0	0	100	2.543	58	5.085	E03000U	S+P	Elsborg - øst
E05 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,13	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Kjellerupvej 36
E06 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,44	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Elsborgvej 50
F01 Bjerringbro Renseanlæg	5,1	0,31	Fælles	45	1.978	5	219	100	2.197	50	4.393	F01000U	S+P	Fårup
F02 Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,22	Spv	36	1.601	0	0	100	1.601	36	3.202		S+P	Fårupvej 5 - 7
F03 Bjerringbro Renseanlæg	0,5	0,13	Spv	0	0	15	657	100	657	15	1.314		S+P	Bjerrevej 92-94-96

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerringbro Renseanlæg														
F04 Bjerringbro Renseanlæg	5,7	0,04	Spv privat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Bjerrevej 94 - nedlagt losseplads
G01 Bjerringbro Renseanlæg	6,4	0,43	Separat	146	6.404	5	219	100	6.623	151	13.245	G01000U	S+P	Gullev - nord
G02 Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,31	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Gullev Byvej 13
G03 Bjerringbro Renseanlæg	2,4	0,27	Spv	38	1.695	5	219	100	1.914	43	3.828		S+P	Gullev - syd
G04 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,49	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		S+P	Gullev Byvej 9
H01 Bjerringbro Renseanlæg	10,6	0,34	Fælles	191	8.381	25	1.095	100	9.476	216	18.952	H01000U	S+P	Hjermind
H02 Bjerringbro Renseanlæg	0,5	0,16	Separat	6	283	0	0	100	283	6	565	H02000U	S+P	Hedemøllevej 4A m.fl.
H03 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,04	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		S+P	Hjermind Byvej 37
HB1 Bjerringbro Renseanlæg	14,5	0,34	Fælles	238	10.453	15	657	100	11.110	253	22.220	HB1000U	S+P	Højbjerg
HB2 Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,28	Separat	22	942	5	219	100	1.161	27	2.321	HB2U	S+P	Lerskrænten
HJ1 Bjerringbro Renseanlæg	15,6	0,37	Fælles	218	9.511	20	876	100	10.387	238	20.774	HJ1000U	S+P	Hjorthede
HJ2 Bjerringbro Renseanlæg	0,0	0,53	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Hjorthedevej 25
HJ4 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,44	Fælles	11	471	0	0	100	471	11	942	HJ1000U	S+P	Ilsøvej
HJ5 Bjerringbro Renseanlæg	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC122-01	S+P	Vejareal
LE1 Bjerringbro Renseanlæg	7,6	0,40	Separat	135	5.933	5	219	100	6.152	140	12.303	LE1000U	S+P	Lee
LE2 Bjerringbro Renseanlæg	6,7	0,31	Fælles	81	3.578	10	438	100	4.016	91	8.033	LE1200U	S+P	Lee
LE3 Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,69	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		S+P	Lee Byvej 15
LE4 Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,47	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Lee Byvej 12
M01 Bjerringbro Renseanlæg	16,7	0,35	Separat	241	10.547	10.568	462.871	5	**23.671**	10.809	**497.089**	M01000U	S+P	Mammen
M02 Bjerringbro Renseanlæg	5,0	0,22	Separat	82	3.578	0	0	100	3.578	82	7.157	M02000U	S+P	Søndervang
M03 Bjerringbro Renseanlæg	1,9	0,35	Spv	17	753	10	438	100	1.191	27	2.383		S+P	Mammen nord
M04 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,18	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Hedemøllevej 47
N01 Bjerringbro Renseanlæg	3,3	0,46	Separat	73	3.202	5	219	100	3.421	78	6.842	N01000U	S+P	Nøddelund
N02 Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,39	Spv privat	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Borridsøvej 1
R01 Bjerringbro Renseanlæg	15,9	0,29	Fælles	546	23.919	0	0	100	23.919	546	47.838	R01000U	S+P	Bjerrevej, Brandst.vej mm
R02 Bjerringbro Renseanlæg	0,6	0,54	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	R02000U	S+P	N. P. Hansensvej
R02N Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,42	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Brandstrupvej 28B-F
R03 Bjerringbro Renseanlæg	31,6	0,32	Fælles	520	22.789	125	5.475	100	28.264	645	56.528	R01000U	S+P	Rødkærsbro
R04 Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,35	Separat	39	1.695	0	0	100	1.695	39	3.390	R04000U	S+P	Jens Birks Vej

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning	
Bjerringbro Renseanlæg														
R05	Bjerringbro Renseanlæg	7,3	0,30	Fælles	120	5.274	0	0	100	5.274	120	10.547	R01000U	S+P Klostervej/Klostervænget
R06	Bjerringbro Renseanlæg	9,6	0,30	Separat	249	10.924	0	0	100	10.924	249	21.847	R06000U	S+P Klosterhøj/Østerled
R07	Bjerringbro Renseanlæg	4,5	0,34	Separat	131	5.744	0	0	100	5.744	131	11.489	R07000U	S+P Østervænget
R08	Bjerringbro Renseanlæg	4,8	0,17	Separat	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	R08000U	S+P Brombærvej
R09	Bjerringbro Renseanlæg	8,5	0,23	Separat	4	188	0	0	100	188	4	377	R09000U	S+P Erhvervsomr. v. Bjerrevej
R10	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,51	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	R10000U	S+P Århusvej/Kjellerupvej
R11	Bjerringbro Renseanlæg	6,1	0,32	Fælles	97	4.238	10	438	100	4.676	107	9.351	R01000U	S+P Syrenvej m.m.
R12	Bjerringbro Renseanlæg	4,9	0,32	Fælles						4.426			R01000U	S+P
R12P	Bjerringbro Renseanlæg	0,8	0,32	**Separat**	**39**	**1.695**	0	0	44	753	**39**	**2.448**	R13000U	S+P
R13	Bjerringbro Renseanlæg	6,5	0,52	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	R13000U	S+P Arla Foods, Erhvervsomr.
R14	Bjerringbro Renseanlæg	16,0	0,26	Separat	20	848	55	2.409	100	3.257	75	6.513	R14000U	S+P Kjellerupvej - Erhverv
R15	Bjerringbro Renseanlæg	10,2	0,32	Separat	0	0	20	876	100	876	20	1.752	R15000U	S+P Erhverv - Stadionvej m.m.
R16	Bjerringbro Renseanlæg	3,0	0,21	Separat	0	0	0	0		0	0	0	R16000U	S+P Idrætsanlæg
R17	Bjerringbro Renseanlæg	2,0	0,54	Separat	0	0	0	0		0	0	0	R17000U	S+P Erhverv - Stadionvej nord
R19	Bjerringbro Renseanlæg	3,2	0,15	Separat	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	R19000U	S+P Skovbærvej
R24	Bjerringbro Renseanlæg	0,5	0,27	Spv	17	753	0	0	100	753	17	1.507		S+P Brandstrupvej 52
R26	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,19	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P Århusvej 28
R27	Bjerringbro Renseanlæg	0,1	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P Vindelsbækvej 28
R28	Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,41	Fælles	4	188	5	219	100	407	9	815	R16000U	S+P Byfornyelse ved Nørrelanggade
R29	Bjerringbro Renseanlæg	1,8	0,19	Spv	2	94	15	657	100	751	17	1.502		S+P Brandstrupvej
R30	Bjerringbro Renseanlæg	1,7	0,32	**Separat**						3.108			R04000U	S+P
S01	Bjerringbro Renseanlæg	25,3	0,35	Separat	392	17.139	30	1.314	100	18.453	422	36.906	S01000U	S+P Sahl
S02	Bjerringbro Renseanlæg	0,6	0,15	Spv	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332		S+P Kløservejen
S07	Bjerringbro Renseanlæg	0,2	0,71	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	S01000U	S+P Frisholtvej 17
TA1	Bjerringbro Renseanlæg	8,0	0,24	Fælles	91	3.955	10	438	100	4.393	101	8.786	TA1000U	S+P Tangevej/Nørrehedevej
TA11	Bjerringbro Renseanlæg	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	TA1100U	S+P Torv og Bjerringbrovej
TA13	Bjerringbro Renseanlæg	0,0	0,43	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	TA8000U	S+P Bjerringbrovej 36A
TA14	Bjerringbro Renseanlæg	0,3	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	TA8000U	S+P Tange Skovvej - vejareal
TA2	Bjerringbro Renseanlæg	10,2	0,28	Fælles	153	6.686	10	438	100	7.124	163	14.248	TA2000U	S+P Husbondvej m.m.

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bjerringbro Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerringbro Renseanlæg														
TA3 Bjerringbro Renseanlæg	1,1	0,18	Fælles	15	659	0	0	100	659	15	1.318	TA3000U	S+P	Del af Bjerringbrovej
TA5 Bjerringbro Renseanlæg	1,0	0,10	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Husbondvej - øst
TA6 Bjerringbro Renseanlæg	0,7	0,08	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		S+P	Husbondvej - nord
TA7 Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,57	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	TA7000U	S+P	Erhverv
TA8 Bjerringbro Renseanlæg	1,3	0,33	Separat	11	471	0	0	100	471	11	942	TA8000U	S+P	Ved Bjerringbrovej
TA9 Bjerringbro Renseanlæg	0,9	0,49	Spv	11	471	25	1.095	100	1.566	36	3.132		S+P	Gudenåcentralen m.m.
TF1 Bjerringbro Renseanlæg	1,4	0,79	Separat	2	94	1.000	43.800	100	43.894	1.002	87.788	TF1000U	S+P	Tange Frilandsgartneri
V01 Bjerringbro Renseanlæg	8,7	0,35	Fælles	152	6.686	15	657	100	7.343	167	14.686	V01000U	S+P	Vindum
V02 Bjerringbro Renseanlæg	0,7	0,48	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Vindum - øst
V03 Bjerringbro Renseanlæg	0,3	0,60	Fælles	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	TA3000U	S+P	Ejendomme syd
Sum område:	1.224,5			18.541	810.450	15.531	834.071		809.659	34.060	2.446.646			
Sum renseanlæg:	1.224,5			18.541	810.450	15.531	834.071		809.659	34.060	2.446.646			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Dalsgårde - Fælles ns.**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning	
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Dalsgårde - Fælles ns.															
D02	Dalsgårde - Fælles ns.	0,8	0,33	Spv privat	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448		S+P	Spildevandskloak
D03	Dalsgårde - Fælles ns.	0,5	0,67	Spv privat	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143		S+P	Private septiktanke
Sum område:		1,4			75	3.296	0	0		3.296	75	6.592			
Sum renseanlæg:		1,4			75	3.296	0	0		3.296	75	6.592			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Dalsgårde - Indv. ns. - P**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Dalsgårde - Indv. ns. - P															
D01 Dalsgårde - Indv. ns. - P	0,2	0,65	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	D01000U		S+P	Vejareal
Sum område:	0,2			0	0	0	0		0	0	0				
Sum renseanlæg:	0,2			0	0	0	0		0	0	0				

Kloakerede områder til renseanlæg : **Daugbjerg Renseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Daugbjerg Renseanlæg															
A1d	Daugbjerg Renseanlæg	5,0	0,27	Fælles	66	2.919	5	219	100	3.138	71	6.277	BB1U2F	S+P	Daugbjerg Syd
A2d	Daugbjerg Renseanlæg	10,2	0,32	Fælles	168	7.345	15	657	100	8.002	183	16.005	B11OUDF	S+P	Daugbjerg Nord
A4d	Daugbjerg Renseanlæg	0,6	0,53	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		S+P	Enkeltejendom syd for Daugbjerg
Sum område:		15,9			253	11.112	20	876		11.988	273	23.976			
Sum renseanlæg:		15,9			253	11.112	20	876		11.988	273	23.976			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fiskbæk Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Borup Rodzoneanlæg															
23.1P Borup Rodzoneanlæg	**2,9**	**0,00**	**Spv**	**26**	**1.137**	**0**	**1.137**	**5**	**114**	**26**	**2.387**			**P**	**Borup, ns. af regn**
23 Borup Rodzoneanlæg	16,7	0,31	Fælles	252	11.018	20	876	100	11.894	272	23.788	REC17-1		S+P	Borup
23.1 Borup Rodzoneanlæg	3,0	0,09	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695			S+P	Borup, ns. af regn
Sum område:	22,6			297	13.002	20	2.013		12.855	317	27.870				
Fiskbæk Renseanlæg															
193P Fiskbæk Renseanlæg	**4,4**	**0,40**	**Separat**	**67**	**2.916**	**0**	**2.916**	**5**	**292**	**67**	**6.123**	**REC19-3**		**P**	**Del af Lærkebakken**
201P Fiskbæk Renseanlæg	**14,4**	**0,40**	**Separat**	**0**	**0**	**350**	**0**	**5**	**0**	**350**	**0**	**REC20-1**		**P**	**Hovedgaden øst m.m.**
25.2P Fiskbæk Renseanlæg	**4,2**	**0,00**	**Spv**	**63**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**63**	**0**			**P**	**Hjarbæk - planlagte**
25.5P Fiskbæk Renseanlæg	**2,9**	**0,00**	**Spv**	**44**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**44**	**0**			**P**	**Strandvejen - plan**
27.4P Fiskbæk Renseanlæg	**4,5**	**10,00**	**SpvUdledVej**	**68**	**2.995**	**0**	**2.995**	**5**	**299**	**68**	**6.289**	**REC19-4**		**P**	**Amalievej**
27.5P Fiskbæk Renseanlæg	**3,3**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**49**	**2.165**	**0**	**2.165**	**5**	**217**	**49**	**4.547**	**REC20-1**		**P**	**Fægteborgbakken**
27.6P Fiskbæk Renseanlæg	**1,3**	**0,00**	**Spv**	**20**	**861**	**0**	**861**	**5**	**86**	**20**	**1.807**			**P**	**Villumhøj**
27.7A Fiskbæk Renseanlæg	**2,1**	**0,40**	**Separat**	**39**	**1.693**	**0**	**1.693**	**5**	**169**	**39**	**3.556**	**REC27-7**		**P**	**Hjarbækvej**
32P Fiskbæk Renseanlæg	**0,3**	**0,00**	**Spv**	**1**	**56**	**0**	**56**	**5**	**6**	**1**	**117**			**P**	**Romlund**
33P Fiskbæk Renseanlæg	**0,9**	**0,00**	**Spv**	**9**	**412**	**0**	**412**	**5**	**41**	**9**	**866**			**P**	**Kølsen**
34.1P Fiskbæk Renseanlæg	**1,7**	**0,00**	**Spv**	**18**	**767**	**0**	**767**	**5**	**77**	**18**	**1.611**			**P**	**Kvols vest**
34.2P Fiskbæk Renseanlæg	**0,5**	**0,00**	**Spv**	**5**	**227**	**0**	**227**	**5**	**23**	**5**	**476**			**P**	**Kvols nord**
17.4 Fiskbæk Renseanlæg	0,2	0,28	Spv privat	2	94	0	0	100	94	2	188			S+P	Tårupgård
173 Fiskbæk Renseanlæg	2,8	0,34	Separat privat	26	1.130	30	1.314	100	2.444	56	4.888	REC17-3		S+P	Tårupgård
174 Fiskbæk Renseanlæg	0,3	0,29	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377	REC17-4		S+P	Nørresiden
175 Fiskbæk Renseanlæg	0,2	0,18	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188	REC17-5		S+P	Nørresiden
176 Fiskbæk Renseanlæg	1,5	0,54	Spv	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	REC17-6		S+P	Søndersiden
177 Fiskbæk Renseanlæg	1,1	0,32	Spv	32	1.413	15	657	100	2.070	47	4.139	REC17-7		S+P	Søndersiden
178 Fiskbæk Renseanlæg	0,5	0,78	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC17-8		S+P	Kvols
179 Fiskbæk Renseanlæg	0,1	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC17-9		S+P	Vældgaardsvej
19.6 Fiskbæk Renseanlæg	0,6	0,31	Separat privat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC19-6		S+P	Skivevej 228 A og B
19.7 Fiskbæk Renseanlæg	4,5	0,80	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC19-7		S+P	Afvanding af Skivevej

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fiskbæk Renseanlæg**

Delopland	Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning		
					Bolig		Erhverv		Indsivning							
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år				
Fiskbæk Renseanlæg																
193	Fiskbæk Renseanlæg	3,8	0,43	Separat	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	REC19-3	S+P	Del af Lærkebakken
194	Fiskbæk Renseanlæg	21,0	0,36	Separat	361	15.821	10	438	100	16.259	371	32.517	REC19-4	S+P	Lærkebakken m.m.
201-A	Fiskbæk Renseanlæg	2,0	0,34	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC20-1	S+P	Hovedgaden øst m.m.
201-B	Fiskbæk Renseanlæg	4,8		Separat	**0**		**0**	**0**		2.941	**0**		REC20-1	S+P	
25.1	Fiskbæk Renseanlæg	7,2	0,25	Spv	112	4.897	5	219	100	5.116	117	10.232		S+P	Hjarbækvej m.m.
25.2	Fiskbæk Renseanlæg	20,6	0,18	Spv	320	14.031	0	0	100	14.031	320	28.063		S+P	Hejrevej m.fl.
25.3	Fiskbæk Renseanlæg	7,1	0,11	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Hjarbæk Camping
25.4	Fiskbæk Renseanlæg	3,9	0,20	Spv	61	2.637	0	0	100	2.637	61	5.274		S+P	Gormendal
25.5	Fiskbæk Renseanlæg	6,9	0,21	Spv	187	8.193	0	0	100	8.193	187	16.386		S+P	Strandvejen
26	Fiskbæk Renseanlæg	4,6	0,29	Spv	54	2.354	5	219	100	2.573	59	5.147	REC17-10	S+P	Vorde
27.1	Fiskbæk Renseanlæg	12,8	0,33	Fælles	260	11.395	20	876	100	12.271	280	24.541	REC27-1	S+P	Hovedgaden midt m.fl.
27.10	Fiskbæk Renseanlæg	0,1	0,42	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Hjarbækvej nr. 10
27.11	Fiskbæk Renseanlæg	1,8	0,59	Separat	15	659	5	219	100	878	20	1.756	REC20-1	S+P	Romlundvej
27.2	Fiskbæk Renseanlæg	18,2	0,34	Fælles	363	15.915	50	2.190	100	18.105	413	36.209	REC27-2	S+P	Hovedgaden vest m.fl.
27.2a	Fiskbæk Renseanlæg	1,0	0,24	Fælles	**73**	**3.202**	**15**	**657**	102	3.922	**88**	**7.781**	REC27-2	S+P	Stationsområdet
27.3	Fiskbæk Renseanlæg	15,3	0,36	Fælles	326	14.314	15	657	100	14.971	341	29.942	REC27-3	S+P	Skolegade m.fl.
27.3a	Fiskbæk Renseanlæg	0,4	0,09	SpvUdledVej	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	REC27-3	S+P	Ekkodalen øst
27.4	Fiskbæk Renseanlæg	2,3	0,01	Spv	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143		S+P	Agnetevej
27.4-V	Fiskbæk Renseanlæg	0,3	100,00	Separat privat						0			REC19-4	S+P	Agnetvej
27.5	Fiskbæk Renseanlæg	10,5	0,12	Spv	204	8.946	0	0	100	8.946	204	17.892		S+P	Fægteborgbakken
27.6	Fiskbæk Renseanlæg	6,2	0,30	Spv	123	5.368	0	0	100	5.368	123	10.735		S+P	Villumhøj
27.6a	Fiskbæk Renseanlæg	1,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC19-4	S+P	Villumhøj vejareal
27.7	Fiskbæk Renseanlæg	7,9	0,52	Separat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	REC27-7	S+P	Hjarbækvej
27.8	Fiskbæk Renseanlæg	1,6	0,23	Spv	13	565	5	219	100	784	18	1.568		S+P	Hovedg. 84,86,88,92
27.9	Fiskbæk Renseanlæg	0,6	0,35	SpvUdledVej	13	565	0	0	100	565	13	1.130	REC19-3	S+P	Borgergade 22-32
28	Fiskbæk Renseanlæg	7,6	0,23	Fælles	69	3.013	10	438	100	3.451	79	6.903	REC19-2	S+P	Skivevej, Ørregårdsvej
28.1	Fiskbæk Renseanlæg	1,4	0,30	Fælles	11	471	0	0	100	471	11	942	REC19-5	S+P	Sønderdalvej, Fiskbækvej
28.2	Fiskbæk Renseanlæg	0,3	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Ved Fiskbækvej
29	Fiskbæk Renseanlæg	4,6	0,20	Spv	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027		S+P	Rogenstrup
32	Fiskbæk Renseanlæg	9,4	0,30	Spv	155	6.780	25	1.095	100	7.875	180	15.750		S+P	Romlund

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fiskbæk Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Fiskbæk Renseanlæg															
33	Fiskbæk Renseanlæg	11,4	0,26	Spv	161	7.063	0	0	100	7.063	161	14.126		S+P	Kølsen
34.1	Fiskbæk Renseanlæg	0,6	0,25	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		S+P	Kvols sydvest
34.2	Fiskbæk Renseanlæg	1,5	0,33	Spv	45	1.978	5	219	100	2.197	50	4.393		S+P	Kvols nord
34.3	Fiskbæk Renseanlæg	4,9	0,36	Spv	101	4.426	5	219	100	4.645	106	9.290		S+P	Kvols
Sum område:		256,3			3.838	163.423	590	22.604		166.057	4.428	349.144			
Knudby Rodzoneanlæg															
24.1P	**Knudby Rodzoneanlæg**	**0,9**	**0,00**	**Spv**	**8**	**369**	**0**	**369**	**5**	**37**	**8**	**775**		**P**	**Knudby, ns. af regn**
24	Knudby Rodzoneanlæg	6,0	0,29	Fælles	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534	REC17-2	S+P	Knudby
24.1	Knudby Rodzoneanlæg	0,5	0,15	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		S+P	Fjordvej 10A-C
Sum område:		7,4			103	4.512	0	369		4.180	103	9.062			
Sum renseanlæg:		286,4			4.238	180.938	610	24.986		183.093	4.848	386.076			

Viborg
VIBORG KOMMUNE
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Hammershøj Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Hammershøj Renseanlæg														
201hP Hammershøj Renseanl	**3,0**	**0,40**	**Separat**	**45**	**1.977**	**0**	**1.977**	**5**	**198**	**45**	**4.152**	**U201**	**P**	**Ved Tindbækvej**
210P Hammershøj Renseanl	**4,4**	**0,40**	**Separat**	**80**	**3.496**	**0**	**3.496**	**5**	**350**	**80**	**7.341**	**U210**	**P**	**Høegsvej m.v.-plan**
214P Hammershøj Renseanl	**9,4**	**0,40**	**Separat**	**169**	**7.422**	**0**	**7.422**	**5**	**742**	**169**	**15.586**	**U216**	**P**	**Randersvej/Nørbækvej-**
216P Hammershøj Renseanl	**7,0**	**0,40**	**Separat**	**126**	**5.539**	**0**	**5.539**	**5**	**554**	**126**	**11.633**	**U216**	**P**	**Hammershøj SØ**
217P Hammershøj Renseanl	**5,6**	**0,40**	**Separat**	**100**	**4.397**	**0**	**4.397**	**5**	**440**	**100**	**9.234**	**U216**	**P**	**Hammershøj SØ**
234v Hammershøj Renseanl	**0,5**	**0,00**	**Spv**	**8**	**330**	**0**	**330**	**5**	**33**	**8**	**693**		**P**	**Kæpsmarksvej**
235v Hammershøj Renseanl	**0,4**	**0,00**	**Spv**	**6**	**263**	**0**	**263**	**5**	**26**	**6**	**552**		**P**	**Holmevej**
L04 Hammershøj Renseanl	**1,2**	**0,00**	**Spv**	**24**	**1.031**	**0**	**1.031**	**5**	**103**	**24**	**2.165**		**P**	**Kommuneplan-områder**
T06P Hammershøj Renseanl	**5,2**	**0,00**	**Spv**	**79**	**3.451**	**0**	**3.451**	**5**	**345**	**79**	**7.246**		**P**	**Skjern - syd**
201h Hammershøj Renseanlæ	18,2	0,30	Separat	260	11.395	10	438	100	11.833	270	23.665	U201	S+P	Fuglsangsalle
202 Hammershøj Renseanlæ	1,1	0,33	Fælles	25	1.130	0	0	100	1.130	25	2.260	U202	S+P	Gartnerbakken
203 Hammershøj Renseanlæ	1,6	0,31	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	U201	S+P	Frederiksberg Bakke
204 Hammershøj Renseanlæ	8,8	0,32	Fælles	162	7.063	35	1.533	100	8.596	197	17.192	U204	S+P	Randersvej/ Jernbanegade
205 Hammershøj Renseanlæ	8,5	0,37	Fælles	153	6.686	50	2.190	100	8.876	203	17.752	U204	S+P	Randersvej/ Skolevej
206 Hammershøj Renseanlæ	2,8	0,37	Fælles	47	2.072	5	219	100	2.291	52	4.581	U206	S+P	Stadionvej
207 Hammershøj Renseanlæ	0,7	0,19	Separat	9	377	10	438	100	815	19	1.629	U201	S+P	Skolevej
208 Hammershøj Renseanlæ	2,7	0,24	Fælles	32	1.413	5	219	100	1.632	37	3.263	U206	S+P	Møller Andersensvej
209 Hammershøj Renseanlæ	9,9	0,28	Fælles	163	7.157	0	0	100	7.157	163	14.314	U209	S+P	Hyldemosevej
210 Hammershøj Renseanlæ	13,4	0,25	Separat	172	7.534	25	1.095	100	8.629	197	17.257	U210	S+P	Høegsvej m.v.
211 Hammershøj Renseanlæ	5,7	0,28	Separat	58	2.543	0	0	100	2.543	58	5.085	U201	S+P	Tjørnevej
212 Hammershøj Renseanlæ	4,5	0,22	Separat	6	283	10	438	100	721	16	1.441	U212	S+P	Skole/Vorningvej
213 Hammershøj Renseanlæ	0,9	0,18	Fælles	15	659	0	0	100	659	15	1.318	U209	S+P	Hviddingvej
215h Hammershøj Renseanlæ	0,1	0,43	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Stadionvej 31
230v Hammershøj Renseanlæ	12,5	0,38	Fælles	198	8.664	15	657	100	9.321	213	18.641	U230	S+P	Vorningvej
231v Hammershøj Renseanlæ	2,9	0,30	Fælles	33	1.413	0	0	100	1.413	33	2.825	U230	S+P	Vorningvej nord
232v Hammershøj Renseanlæ	0,9	0,34	Separat	23	1.036	0	0	100	1.036	23	2.072	U232	S+P	Bavnehøjvej
233v Hammershøj Renseanlæ	0,2	0,22	Fælles	4	188	0	0	100	188	4	377	U230	S+P	Bavnehøjvej 8
236v Hammershøj Renseanlæ	0,8	0,02	Separat	0	0	0	0		0	0	0	U232	S+P	Bavnehøjvej
240 Hammershøj Renseanlæ	6,9	0,29	Separat	84	3.673	0	0	100	3.673	84	7.345	U240	S+P	Hvidding

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Hammershøj Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Hammershøj Renseanlæg														
250 Hammershøj Renseanlæ	16,8	0,30	Fælles	206	9.040	10	438	100	9.478	216	18.957	U250li	S+P	Lindum
251 Hammershøj Renseanlæ	0,7	0,32	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	U251li	S+P	Firkløvervej 4 m.v.
260 Hammershøj Renseanlæ	6,6	0,34	Fælles	84	3.673	10	438	100	4.111	94	8.221	U260nv	S+P	Nr. Vinge
261 Hammershøj Renseanlæ	0,1	0,18	Spv privat	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Holmevej 28
262 Hammershøj Renseanlæ	8,4	0,18	Spv privat	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	DLG Fabrik Tjele
Sum område:	172,2			2.409	105.595	190	36.227		88.803	2.599	230.625			
Tindbæk Renseanlæg														
L02 Tindbæk Renseanlæg	**0,8**	**0,40**	**Separat**	**15**	**669**	**0**	**669**	**5**	**67**	**15**	**1.406**	**L02000U**	**P**	**Lausdal/Rosengren**
T02P Tindbæk Renseanlæg	**1,3**	**0,40**	**Separat**	**15**	**661**	**0**	**661**	**5**	**66**	**15**	**1.389**	**T02000U**	**P**	**Tindbæk - midt**
240-P Tindbæk Renseanlæg	2,3	0,23	Separat	21	942	0	0	100	942	21	1.883	U240	S+P	Hvidding - plan
L01 Tindbæk Renseanlæg	12,6	0,33	**Separat**	183	8.004	20	876	100	8.880	203	17.761	L02000U	S+P	Løvskal
L03 Tindbæk Renseanlæg	0,5	0,46	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Birkevej
T01 Tindbæk Renseanlæg	2,0	0,27	Separat	51	2.260	0	0	100	2.260	51	4.520	T01000U	S+P	Tindbæk - nord
T02 Tindbæk Renseanlæg	9,4	0,33	Separat	116	5.085	20	876	100	5.961	136	11.922	T02000U	S+P	Tindbæk - midt
T03 Tindbæk Renseanlæg	2,7	0,24	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	T03000U	S+P	Tindbæk - midt
T04 Tindbæk Renseanlæg	2,1	0,20	Separat	11	471	10	438	100	909	21	1.818	T04000U	S+P	Tindbæk - syd
T05 Tindbæk Renseanlæg	2,8	0,20	Separat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	T05000U	S+P	Skjern - midt
T06 Tindbæk Renseanlæg	0,5	0,30	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Skjern - syd
T07 Tindbæk Renseanlæg	0,2	0,08	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Tindbæk Renseanlæg
T08 Tindbæk Renseanlæg	0,5	0,08	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Skjern - nord
Sum område:	37,6			461	20.259	65	4.178		21.908	526	46.345			
Sum renseanlæg:	209,9			2.870	125.854	255	40.405		110.711	3.125	276.970			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Karup Renseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning		
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning							
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år				
Karup Renseanlæg																
FR04-P	**Karup Renseanlæg**	**13,4**	**0,00**	**Spv**	**201**	**8.818**	**0**	**8.818**	**5**	**882**	**201**	**18.517**			**P**	**Solvænget**
FR05	**Karup Renseanlæg**	**18,3**	**0,40**	**Separat**	**276**	**12.100**	**0**	**12.100**	**5**	**1.210**	**276**	**25.410**	**FRU5**		**P**	**Nygårdsvej**
GR01P	**Karup Renseanlæg**	**8,5**	**0,00**	**Spv**	**128**	**5.615**	**0**	**5.615**	**5**	**562**	**128**	**11.792**			**P**	**Grønhøj**
HA01P	**Karup Renseanlæg**	**1,2**	**0,00**	**Spv**	**12**	**545**	**0**	**545**	**5**	**55**	**12**	**1.145**			**P**	**Havredal plan**
KA05P	**Karup Renseanlæg**	**59,6**	**0,40**	**Separat**	**897**	**39.294**	**0**	**39.294**	**5**	**3.929**	**897**	**82.517**	**KAU5**		**P**	**Planområder**
KA08	**Karup Renseanlæg**	**11,5**	**0,40**	**Separat**	**173**	**7.565**	**0**	**7.565**	**5**	**756**	**173**	**15.886**	**KAU8**		**P**	**Planområder**
KO08	**Karup Renseanlæg**	**1,3**	**0,00**	**Spv**	**20**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**20**	**0**			**P**	**Boligområde ved**
FR01	Karup Renseanlæg	83,4	0,34	Fælles	1.600	70.062	135	5.913	100	75.975	1.735	151.951	FRU1		S+P	Frederiks
FR02	Karup Renseanlæg	0,9	0,23	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377			S+P	Trehusevej 30
FR03	Karup Renseanlæg	2,8	0,33	Spv	37	1.601	10	438	100	2.039	47	4.078			S+P	Søndergade
FR04	Karup Renseanlæg	4,6	0,04	Spv	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260			S+P	Solvænget
FR07	Karup Renseanlæg	0,8	0,08	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130			S+P	Sognegård
FR08	Karup Renseanlæg	12,5	0,35	Fælles	256	11.206	15	657	100	11.863	271	23.726	FRU1		S+P	Området omkr. Søndergade
FRU10	Karup Renseanlæg	9,8	0,39	**Separat**	114	4.991	30	1.314	100	6.305	144	12.610	FRU1		S+P	Trehusevej og Nørregade
FRU9	Karup Renseanlæg	1,1	0,38	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	FRU1		S+P	Parkalle
FS01	Karup Renseanlæg	21,2	0,26	Spv privat	2.009	87.977	0	0	100	87.977	2.009	175.953			S+P	Hovedvagten
FS02-1	Karup Renseanlæg	5,1	0,95	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	FSU1		S+P	Landingsbane
FS02-2	Karup Renseanlæg	9,6	0,95	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	FSU2		S+P	Landingsbane
FS02-3	Karup Renseanlæg	34,0	0,01	Spv privat	0	0	0	0		0	0	0			S+P	Landingsbane
FS02-4	Karup Renseanlæg	19,5	0,05	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	FSU4		S+P	Landingsbane
FS03	Karup Renseanlæg	41,9	0,26	Spv privat	0	0	0	0		0	0	0			S+P	Erhverv syd
FS05	Karup Renseanlæg	73,7	0,11	Spv privat	0	0	1.042	45.619	100	45.619	1.042	91.238			S+P	Terminal område
FS06	Karup Renseanlæg	7,1	0,08	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942			S+P	Hessellund Sø-camping
FS07	Karup Renseanlæg	23,8	0,28	Spv privat	0	0	0	0		0	0	0			S+P	Værkstedsområder
GR01	Karup Renseanlæg	25,4	0,27	Spv	224	9.794	30	1.314	100	11.108	254	22.215			S+P	Grønhøj
GR02	Karup Renseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	GR02U		S+P	Skivevej - vejareal N
GR03	Karup Renseanlæg	0,6	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	GR03U		S+P	Skivevej - vejareal S
HA01	Karup Renseanlæg	19,1	0,22	Spv	148	6.498	40	1.752	100	8.250	188	16.499			S+P	Havredal

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Karup Renseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning	
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Karup Renseanlæg															
KA01	Karup Renseanlæg	71,5	0,35	Fælles	1.442	63.188	75	3.285	100	66.473	1.517	132.946	KAU1	S+P	Karup fælleskloak
KA02	Karup Renseanlæg	23,7	0,37	Fælles	692	30.323	125	5.475	100	35.798	817	71.595	KAU2	S+P	Østergade-Årestrupvej
KA03	Karup Renseanlæg	3,4	0,40	Separat	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534	KAU3	S+P	Åbakkevej
KA04	Karup Renseanlæg	17,9	0,26	Spv	119	5.179	10	438	100	5.617	129	11.235		S+P	Karup Sønderby
KA05	Karup Renseanlæg	57,7	0,22	Separat	327	14.314	90	3.942	100	18.256	417	36.512	KAU5	S+P	Urfuglevænget-Industrivej
KA06	Karup Renseanlæg	0,4	0,14	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Hybenvej
KA07	Karup Renseanlæg	2,1	0,30	Separat	32	1.413	0	0	100	1.413	32	2.825	KAU7	S+P	Elbakken
KA09	Karup Renseanlæg	0,1	0,26	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	KAU1	S+P	Karup renseanlæg
KA10	Karup Renseanlæg	2,3	0,07	Spv	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027		S+P	Jasminvej
KA10-V	Karup Renseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	KAU5	S+P	Jasminvej - vejareal
KO01	Karup Renseanlæg	44,7	0,22	Spv	774	33.901	80	3.504	100	37.405	854	74.810	KOU1	S+P	Kølvrå
KO02	Karup Renseanlæg	2,4	0,16	Spv	48	2.072	0	0	100	2.072	48	4.143		S+P	Solsortevej
KO03	Karup Renseanlæg	2,7	0,17	Spv	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637		S+P	Mosevej
KO04	Karup Renseanlæg	0,5	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	KOU2	S+P	Solsortevej vejareal
KO05	Karup Renseanlæg	2,3	0,45	Spv	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534		S+P	Ringparken
KO06	Karup Renseanlæg	1,3	0,15	Separat	0	0	0	0		0	0	0	KOU6	S+P	Svømmebad
KO07	Karup Renseanlæg	7,0	1,00	Fælles	4	188	0	0	100	188	4	377	KAU2	S+P	Vejareal
Sum område:		751,3			9.884	431.993	1.687	147.807		439.320	11.571	1.019.120			
Sum renseanlæg:		751,3			9.884	431.993	1.687	147.807		439.320	11.571	1.019.120			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Løvel Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Løvel Renseanlæg														
605P Løvel Renseanlæg	**2,8**	**0,40**	**Separat**	**58**	**2.540**	**0**	**2.540**	**5**	**254**	**58**	**5.335**	**U605**	**P**	**Gyngkær-plan**
613lø-P Løvel Renseanlæg	**9,5**	**0,40**	**Separat**	**143**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**143**	**0**	**U606**	**P**	**Boligområde v. Gl.**
601lø Løvel Renseanlæg	19,1	0,36	Fælles	357	15.632	50	2.190	100	17.822	407	35.644	U601	S+P	Tinggade/Gl. Ålborgvej
602lø Løvel Renseanlæg	4,2	0,32	Fælles	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839	U601	S+P	Gillebakken
603lø Løvel Renseanlæg	0,8	0,31	Fælles	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	U601	S+P	Gl. Ålborgvej N
604lø Løvel Renseanlæg	3,9	0,23	Separat	9	377	15	657	100	1.034	24	2.067	U604	S+P	Pederstrupvej
605lø Løvel Renseanlæg	2,2	0,09	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	U605	S+P	Gyngkær
606lø Løvel Renseanlæg	18,2	0,31	Separat	370	16.197	10	438	100	16.635	380	33.270	U606	S+P	Gl. Røddingvej/Kornvænget/Kløvermarken
607lø Løvel Renseanlæg	0,9	0,40	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	U606	S+P	Havrisvej
608lø Løvel Renseanlæg	0,4	0,46	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	U608	S+P	Margrethevænget
610lø Løvel Renseanlæg	0,1	0,33	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Havrisvej 11, Sønderg 16
611lø Løvel Renseanlæg	0,5	0,70	Spv privat	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628		S+P	Gl. Ålborgvej 39
614lø Løvel Renseanlæg	0,9	0,17	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	U609	S+P	Jordkløvervej
Sum område:	63,7			1.099	41.809	115	7.577		44.560	1.214	93.947			
Sum renseanlæg:	63,7			1.099	41.809	115	7.577		44.560	1.214	93.947			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Lånum Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Lånum Renseanlæg															
A4L **Lånum Renseanlæg**	**0,4**	**0,00**	**Spv**	**6**	**247**	**0**	**247**	**5**	**25**	**6**	**519**			**P**	**Lånum**
A1L Lånum Renseanlæg	2,6	0,19	Separat	49	2.166	5	219	100	2.385	54	4.770	CLOU11R		S+P	Lånum - Fælleskloak
A2L Lånum Renseanlæg	3,0	0,30	Separat	66	2.919	0	0	100	2.919	66	5.839	CLOU11R		S+P	Lånum - Separatkloak
A3L Lånum Renseanlæg	0,3	0,23	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	CLOU11F		S+P	Lånumvej 24
Sum område:	6,3			123	5.426	5	466		5.423	128	11.315				
Sum renseanlæg:	6,3			123	5.426	5	466		5.423	128	11.315				

Kloakerede områder til renseanlæg : **Resen Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Resen Renseanlæg															
A2r **Resen Renseanlæg**	**1,0**	**0,00**	**Spv**	**10**	**426**	**0**	**426**	**5**	**43**	**10**	**894**			**P**	**Resen syd**
A3r **Resen Renseanlæg**	**1,9**	**0,00**	**Spv**	**19**	**835**	**0**	**835**	**5**	**83**	**19**	**1.753**			**P**	**Resen nord**
A1r Resen Renseanlæg	8,9	0,29	Separat	69	3.013	20	876	100	3.889	89	7.779	BD1U1F		S+P	Resen
A4r Resen Renseanlæg	0,4	0,00	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753			S+P	Bavnevej - plan
Sum område:	12,2			107	4.651	20	2.137		4.392	127	11.179				
Sum renseanlæg:	12,2			107	4.651	20	2.137		4.392	127	11.179				

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skals Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerregrav Renseanlæg														
G10 Bjerregrav Renseanlæg	**1,2**	**0,00**	**Spv**	**12**	**541**	**0**	**541**	**5**	**54**	**12**	**1.136**		**P**	**Herredsvejen**
G11 Bjerregrav Renseanlæg	**1,5**	**0,00**	**Spv**	**15**	**664**	**0**	**664**	**5**	**66**	**15**	**1.393**		**P**	**Skringstrup**
G5A Bjerregrav Renseanlæg	**0,9**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**14**	**602**	**0**	**602**	**5**	**60**	**14**	**1.265**	**G51001U**	**P**	**Rishøjen**
G7 Bjerregrav Renseanlæg	**1,0**	**0,40**	**Separat**	**15**	**656**	**0**	**656**	**5**	**66**	**15**	**1.378**	**G11001U**	**P**	**Herredsvejen**
G9P Bjerregrav Renseanlæg	**2,3**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**23**	**1.010**	**0**	**1.010**	**5**	**101**	**23**	**2.122**	**G90001U**	**P**	**Skringstrup øst**
P2 Bjerregrav Renseanlæg	**1,5**	**0,40**	**Separat**	**22**	**964**	**0**	**964**	**5**	**96**	**22**	**2.024**		**P**	**Vester Tostrup nordvest**
W10 Bjerregrav Renseanlæg	**0,4**	**0,40**	**Separat**	**6**	**279**	**0**	**279**	**5**	**28**	**6**	**586**	**W61001U**	**P**	**Ved hallen**
W11 Bjerregrav Renseanlæg	**0,7**	**0,00**	**Spv**	**10**	**459**	**0**	**459**	**5**	**46**	**10**	**963**		**P**	**Mosevænget**
W4P Bjerregrav Renseanlæg	**5,3**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**79**	**3.471**	**0**	**3.471**	**5**	**347**	**79**	**7.289**	**W21001B**	**P**	**Gl. Aalborgvej**
G1 Bjerregrav Renseanlæg	18,3	0,34	Fælles	239	10.453	30	1.314	100	11.767	269	23.534	G11001U	S+P	Bjerregrav vest
G1S Bjerregrav Renseanlæg	0,5	0,34	Spv	10	471	0	0	100	471	10	942		S+P	Gl. Aalborgvej 17
G3 Bjerregrav Renseanlæg	10,1	0,28	Fælles	88	3.861	15	657	100	4.518	103	9.036	G31002U	S+P	Bjerregrav øst
G3A Bjerregrav Renseanlæg	0,0	0,66	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	G31001U	S+P	Bjerregrav renseanlæg
G4 Bjerregrav Renseanlæg	6,2	0,30	Separat	54	2.354	25	1.095	100	3.449	79	6.899	G41001U	S+P	Drivvejen og Hestehøjvej
G5 Bjerregrav Renseanlæg	2,7	0,11	Spv	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013		S+P	Rishøjen
G5-V Bjerregrav Renseanlæg	0,5	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	G51001U	S+P	Rishøjen - vejareal
G6 Bjerregrav Renseanlæg	1,1	0,19	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Hvolris Jernalderby
G8 Bjerregrav Renseanlæg	6,6	0,25	Fælles	69	3.013	25	1.095	100	4.108	94	8.217	G81001U	S+P	Skringstrup
G9 Bjerregrav Renseanlæg	7,8	0,56	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Møbelfabrikken Scanbirk
P1 Bjerregrav Renseanlæg	13,7	0,25	Separat	142	6.215	5	219	100	6.434	147	12.868	P12001U	S+P	Vester Tostrup
W1 Bjerregrav Renseanlæg	68,2	0,38	Fælles	1.352	59.233	180	7.884	100	67.117	1.532	134.234	W92205U	S+P	Møldrup By
W2 Bjerregrav Renseanlæg	14,9	0,24	Separat	215	9.417	0	0	100	9.417	215	18.834	W21001B	S+P	Ahornvej og Astrupvænget
W3 Bjerregrav Renseanlæg	7,3	0,25	Separat	37	1.601	925	40.495	100	42.096	962	84.192	W31001U	S+P	Erhvervsvej
W4 Bjerregrav Renseanlæg	2,5	0,31	Separat	30	1.318	10	438	100	1.756	40	3.513	W41001U	S+P	Gammel Aalborgvej syd
W5 Bjerregrav Renseanlæg	13,3	0,10	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	W51001U	S+P	Erhvervsparken nord/vest
W6 Bjerregrav Renseanlæg	4,0	0,18	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Erhvervsparken nord
W7 Bjerregrav Renseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	W21001B	S+P	Rolighedsvej
W8 Bjerregrav Renseanlæg	1,0	0,40	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	W61001U	S+P	Hallen
W9 Bjerregrav Renseanlæg	1,0	0,33	SpvUdledVej	21	942	0	0	100	942	21	1.883	W31001U	S+P	Gl. Rådhus

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skals Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Bjerregrav Renseanlæg														
Sum område:	194,8			2.497	109.502	1.245	63.157		156.232	3.742	328.891			
Klejtrup Renseanlæg														
E11	**Klejtrup Renseanlæg**	**1,8**	**0,40**	**Spv**	**28**	**1.214**	**0**	**1.214**	**5**	**121**	**28**	**2.550**		**P**	**Søvej udsigtsgrunde**
E12	**Klejtrup Renseanlæg**	**9,5**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**143**	**6.257**	**0**	**6.257**	**5**	**626**	**143**	**13.139**	**E12001U**	**P**	**Herredsvejen**
E1	Klejtrup Renseanlæg	21,5	0,35	Fælles	466	20.435	55	2.409	100	22.844	521	45.688	E11002U	S+P	Klejtrup
E10	Klejtrup Renseanlæg	2,1	0,06	Spv	103	4.520	0	0	100	4.520	103	9.040		S+P	Sandstræde
E1N	Klejtrup Renseanlæg	1,2	0,06	**Separat**	**88**	**3.861**	0	0	98	3.767	**88**	**7.628**	E1S001U	S+P	Hallen
E1S	Klejtrup Renseanlæg	15,9	0,36	**Separat**	256	11.206	55	2.409	100	13.615	311	27.230	E1S001U	S+P	Separatkloak
E2	Klejtrup Renseanlæg	9,0	0,33	Separat	112	4.897	10	438	100	5.335	122	10.670	E21001U	S+P	Søparken
E3	Klejtrup Renseanlæg	1,8	0,25	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	E10001U	S+P	Grønageren
E4	Klejtrup Renseanlæg	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	E41001U	S+P	Brattingborgsvej
E5	Klejtrup Renseanlæg	3,0	0,25	SpvUdledVej	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332	E11002U	S+P	Bakkedraget
E6	Klejtrup Renseanlæg	2,5	0,11	SpvUdledVej	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013	E61001U	S+P	Komponisthøjen
E7	Klejtrup Renseanlæg	0,8	0,20	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Klejtrup syd
E8	Klejtrup Renseanlæg	2,5	0,11	Spv	20	848	0	0	100	848	20	1.695		S+P	Klejtrup Sø vest
Fr1	Klejtrup Renseanlæg	7,1	0,38	Spv	78	3.390	10	438	100	3.828	88	7.656		S+P	Fristrup
Fr2	Klejtrup Renseanlæg	0,3	0,00	Spv						94				S+P	
Sum område:		79,1			1.403	61.430	130	13.165		60.400	1.533	134.901			
Roum Nedsivningsanlæg														
N3-N1	**Roum Nedsivningsanl**	**0,3**	**0,40**	**Separat**	**5**				**5**				**N13001U**	**P**	**Roum - planlagt område indenfor**
N3-N2	**Roum Nedsivningsanl**	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**9**				**5**				**N13001U**	**P**	**Roum - planlagt område indenfor**
N3-S	**Roum Nedsivningsanl**	**0,4**	**0,00**	**Spv**	**7**				**5**				**N11001U**	**P**	**Roum - planlagt område indenfor**

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skals Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Roum Nedsivningsanlæg															
N1	Roum Nedsivningsanlæg	5,7	0,35	Fælles	101	4.426	20	876	100	5.302	121	10.604	N11001U	S+P	Roumvej
N2	Roum Nedsivningsanlæg	3,0	0,26	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	N12001U	S+P	Hobrovej
Sum område:		10,1			139	5.179	20	876		6.055	138	12.111			
Skals Renseanlæg															
C10	**Skals Renseanlæg**	**6,9**	**0,40**	**Separat**	**104**	**4.549**	**0**	**4.549**	**5**	**455**	**104**	**9.553**	**C51001U**	**P**	**Skals vest boliger**
C13	**Skals Renseanlæg**	**3,5**	**0,25**	**Separat**					**5**				**C51001U**	**P**	**Nyt renseanlæg ved**
C2P	**Skals Renseanlæg**	**2,1**	**0,40**	**Separat**	**32**	**1.403**	**0**	**1.403**	**5**	**140**	**32**	**2.947**	**C30001U**	**P**	**Højskolebakken**
C4P	**Skals Renseanlæg**	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**9**	**405**	**0**	**405**	**5**	**40**	**9**	**850**	**C30001U**	**P**	**Skals nordøst**
C7	**Skals Renseanlæg**	**2,7**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**40**	**1.763**	**0**	**1.763**	**5**	**176**	**40**	**3.702**	**C21002U**	**P**	**Skals vest**
C8	**Skals Renseanlæg**	**6,9**	**0,40**	**Separat**	**104**	**4.560**	**0**	**4.560**	**5**	**456**	**104**	**9.576**	**C91001U**	**P**	**Skals-nord boliger**
C9	**Skals Renseanlæg**	**5,7**	**0,40**	**Separat**	**86**	**3.749**	**0**	**3.749**	**5**	**375**	**86**	**7.874**	**C91001U**	**P**	**Skals-nord erhverv**
K5	**Skals Renseanlæg**	**1,2**	**0,40**	**Separat**	**18**	**779**	**50**	**779**	**5**	**78**	**68**	**1.636**	**K51001U**	**P**	**Ved Låstrupvej**
K6-P	**Skals Renseanlæg**	**2,3**	**0,40**	**Separat**	**34**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**34**	**0**	**K31001U**	**P**	**Vievej**
L2	**Skals Renseanlæg**	**1,2**	**0,00**	**Spv**	**18**	**804**	**0**	**804**	**5**	**80**	**18**	**1.687**		**P**	**Kirkevej**
L3	**Skals Renseanlæg**	**1,1**	**0,00**	**Spv**	**17**	**725**	**0**	**725**	**5**	**72**	**17**	**1.522**		**P**	**Sundvej**
C1	Skals Renseanlæg	32,1	0,39	Fælles	684	29.946	150	6.570	100	36.516	834	73.032	U14	S+P	Fælleskloakken
C11-P	Skals Renseanlæg	1,7	0,05	SpvUdledVej	0	0	0	0		0	0	0	C21002U	S+P	Skals vest (boliger)
C12	Skals Renseanlæg	2,2	0,46	Spv	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072		S+P	Gartneri v. hovedvejen
C1P	Skals Renseanlæg	2,3	0,55	Separat	127	5.556	20	876	100	6.432	147	12.864	C51001U	S+P	Skals midt
C1S	Skals Renseanlæg	1,8	0,47	Separat	77	3.390	5	219	100	3.609	82	7.218	C51001U	S+P	Separatkloakerede områder på fælleskloak
C2	Skals Renseanlæg	15,7	0,29	Separat	258	11.300	10	438	100	11.738	268	23.477	C21001U	S+P	Skals syd
C3	Skals Renseanlæg	20,5	0,32	Separat	335	14.691	55	2.409	100	17.100	390	34.199	C30001U	S+P	Skals øst
C4	Skals Renseanlæg	9,2	0,36	Separat	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821	C30001U	S+P	Skals nordøst
C5	Skals Renseanlæg	48,1	0,23	Separat	520	22.789	60	2.628	100	25.417	580	50.834	C51001U	S+P	Nordentoften og Vesterled
C5a	Skals Renseanlæg	1,8	0,15	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	C51001U	S+P	Enkeltejendomme nordvest
C6	Skals Renseanlæg	2,0	0,09	Separat	11	471	0	0	100	471	11	942	C21001U	S+P	Industri sydvest
C8s	Skals Renseanlæg	1,5	0,19	Separat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	U14	S+P	Skringstrupvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skals Renseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Skals Renseanlæg															
K1	Skals Renseanlæg	5,4	0,29	Fælles	99	4.332	0	0	100	4.332	99	8.664	K11001U	S+P	Vejlebakken
K2	Skals Renseanlæg	5,4	0,28	Separat	58	2.543	0	0	100	2.543	58	5.085	K21000U	S+P	Låstrupvej
K3	Skals Renseanlæg	9,5	0,24	Separat	92	4.049	10	438	100	4.487	102	8.975	K31001U	S+P	Vievej og Brinken
K4	Skals Renseanlæg	2,4	0,28	Separat	15	659	5	219	100	878	20	1.756	K41001U	S+P	Låstrupvej øst
K7-P	Skals Renseanlæg	0,2	0,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	K31001U	S+P	Låstrupvej 40B
L1	Skals Renseanlæg	16,9	0,28	Fælles	172	7.534	20	876	100	8.410	192	16.819	L11001U	S+P	Nr. Rind
L4	Skals Renseanlæg	0,1	0,11	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	v. Kærbyvej
M1	Skals Renseanlæg	9,9	0,27	Separat	142	6.215	5	219	100	6.434	147	12.868	M11001U	S+P	Sundvej
M2	Skals Renseanlæg	4,2	0,28	Separat	66	2.919	5	219	100	3.138	71	6.277	M21001U	S+P	Strandvejen
M3	Skals Renseanlæg	1,3	0,33	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Tankstationen
M4	Skals Renseanlæg	1,4	0,10	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Nord for Sundstrup
M5	Skals Renseanlæg	1,9	0,07	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Sundby sydøst
Sum område:		231,6			3.344	145.019	410	34.505		143.924	3.754	323.448			
Sum renseanlæg:		515,6			7.383	321.131	1.805	111.703		366.611	9.167	799.351			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stoholm Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Stoholm Renseanlæg														
A11sp	**2,1**	**0,40**	**Separat**	**32**	**1.417**	**0**	**1.417**	**5**	**142**	**32**	**2.976**	**B47U1R**	**P**	**Bækkegårdsvej nord**
A14m	**2,6**	**0,02**	**SpvUdledVej**	**40**	**1.752**	**0**	**1.752**	**5**	**175**	**40**	**3.679**	**B85U1R**	**P**	**Mønsted nord-vest**
A15m	**19,5**	**0,40**	**Separat**	**294**	**12.867**	**0**	**12.867**	**5**	**1.287**	**294**	**27.021**	**B82U1R**	**P**	**Planlagt erhvervsområde**
A15sp	**0,6**	**0,00**	**Spv**	**50**	**2.190**	**0**	**2.190**	**5**	**219**	**50**	**4.599**		**P**	**Hal og parkering**
A16sp	**4,3**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**65**	**2.847**	**0**	**2.847**	**5**	**285**	**65**	**5.978**	**B41U1R**	**P**	**Østervang**
A19m	**1,7**	**0,40**	**Separat**	**26**	**1.117**	**0**	**1.117**	**5**	**112**	**26**	**2.345**	**A19mU**	**P**	**Bymidte**
A21as	**5,1**	**0,40**	**Separat**	**77**	**3.382**	**0**	**3.382**	**5**	**338**	**77**	**7.101**	**A21sU**	**P**	**Boligområde syd**
A21s	**9,9**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**149**	**6.525**	**0**	**6.525**	**5**	**653**	**149**	**13.703**	**A21sU**	**P**	**Boligområde syd**
A25s	**2,6**	**0,40**	**Separat**	**40**	**1.739**	**0**	**1.739**	**5**	**174**	**40**	**3.652**	**B30U1R**	**P**	**Erhvervsområde nord**
A26s	**1,5**	**0,40**	**Separat**	**23**	**998**	**0**	**998**	**5**	**100**	**23**	**2.096**	**B40U1R**	**P**	**Anemonevej nord plan**
A28s	**9,9**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**150**	**6.560**	**0**	**6.560**	**5**	**656**	**150**	**13.776**	**A28sU**	**P**	**Boligområde syd**
A29s	**15,9**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**240**	**10.496**	**0**	**10.496**	**5**	**1.050**	**240**	**22.042**	**A29sU**	**P**	**Boligområde vest**
GA3	**4,9**	**0,00**	**Spv**	**49**	**2.145**	**0**	**2.145**	**5**	**215**	**49**	**4.505**		**P**	**Gammelstrup**
A10m	0,7	0,37	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Mønsted Skovvej 19A
A10s	28,2	0,32	Fælles	507	22.224	30	1.314	100	23.538	537	47.076	B30U1F, B34U1F	S+P	Iglsøvej
A10sp	2,4	0,26	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	B47U1R	S+P	Tørveskæret syd
A11m	0,7	0,09	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Fridlevs Plads
A11s	5,3	0,42	Separat	182	8.004	30	1.314	100	9.318	212	18.637	H35U1R	S+P	Station
A12m	0,1	0,22	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Bytoftevej
A12s	2,9	0,24	Separat	82	3.578	10	438	100	4.016	92	8.033	B34O1R	S+P	Johan Bittmanns Vej Nord
A13m	0,3	0,72	Separat	0	0	0	0		0	0	0	B85U1R	S+P	Rideskole
A13s	20,6	0,31	Separat	365	16.009	5	219	100	16.228	370	32.456	B40U1R	S+P	Anemonevej Nord
A13sp	0,5	0,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	B44U1R	S+P	Mosegårdsvej syd
A14s	1,6	0,20	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		S+P	Stoholm genbrugsplads og materielgård
A14sp	2,5	0,16	Spv	11	471	5	219	100	690	16	1.380		S+P	Enkeltejendomme
A15s	1,5	0,21	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Lyngtoften
A16s	4,9	0,31	Separat	8	377	65	2.847	100	3.224	73	6.447	B38U1R	S+P	Hammeren
A17m	0,5	0,08	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Mønsted Kirke
A17s	6,0	0,42	Separat	13	565	30	1.314	100	1.879	43	3.758	B37U1R	S+P	Ågade syd

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stoholm Renseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Stoholm Renseanlæg															
A18m	Stoholm Renseanlæg	0,4	0,07	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Mønsted Skovvej 14D
A18s	Stoholm Renseanlæg	9,4	0,20	Separat	123	5.368	0	0	100	5.368	123	10.735	B34O1R	S+P	Dyssehøjen
A19s	Stoholm Renseanlæg	9,7	0,08	Separat	73	3.202	0	0	100	3.202	73	6.404	B40U1R	S+P	Anemonevej
A1m	Stoholm Renseanlæg	13,5	0,21	Separat	0	0	35	1.533	100	1.533	35	3.066	B82U1R	S+P	Jernvej pg Mønsted øst
A1s	Stoholm Renseanlæg	9,6	0,29	Separat	92	4.049	20	876	100	4.925	112	9.851	B31U1R	S+P	Søndergade Syd
A1sp	Stoholm Renseanlæg	5,5	0,35	Separat	105	4.614	0	0	100	4.614	105	9.229	B41U1R	S+P	Gravhøjvej
A20m	Stoholm Renseanlæg	1,0	0,00	SpvUdledVej	0	0	0	0		0	0	0	B86U1R	S+P	Mønsted nord-vest
A20s	Stoholm Renseanlæg	5,0	0,21	Separat	52	2.260	0	0	100	2.260	52	4.520	A21sU	S+P	Udsigten
A23s	Stoholm Renseanlæg	0,6	0,52	Separat	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143	B33U1F	S+P	Anlægsgade
A24s	Stoholm Renseanlæg	0,2	0,66	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	B34U1R	S+P	Skolegade 14-22
A27s	Stoholm Renseanlæg	3,0	0,17	Spv	38	1.695	5	219	100	1.914	43	3.828		S+P	Enkeltejendomme opland
A27s-1	Stoholm Renseanlæg	0,1	0,00	Spv						565				S+P	
A2m	Stoholm Renseanlæg	9,1	0,36	Separat	112	4.897	30	1.314	100	6.211	142	12.422	B84U1R	S+P	Tranehøjen
A2s	Stoholm Renseanlæg	1,0	0,39	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	B31U1R	S+P	Tjørnevænget
A2sp	Stoholm Renseanlæg	20,3	0,32	Fælles	442	19.399	45	1.971	100	21.370	487	42.740	B42U1F	S+P	Kjærgårdsvej
A3m	Stoholm Renseanlæg	5,9	0,38	Separat	84	3.673	15	657	100	4.330	99	8.659	B86U1R	S+P	Grubevej
A3s	Stoholm Renseanlæg	0,5	0,33	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	B31U1R	S+P	Pilevænget
A3sp	Stoholm Renseanlæg	2,6	0,30	Fælles	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	B43U1F	S+P	Rahbechsvej Vest
A4m	Stoholm Renseanlæg	5,7	0,14	Fælles	0	0	0	0		0	0	0	B81U1F	S+P	Skole
A4s	Stoholm Renseanlæg	11,4	0,35	Separat	226	9.888	5	219	100	10.107	231	20.214	B31U1R	S+P	Granvænget
A4sp	Stoholm Renseanlæg	2,6	0,26	Separat	56	2.448	0	0	100	2.448	56	4.897	B44U1R	S+P	Mosegårdsvej
A5m	Stoholm Renseanlæg	4,9	0,33	Fælles	90	3.955	5	219	100	4.174	95	8.348	B81U1F	S+P	Solbakken
A5s	Stoholm Renseanlæg	13,2	0,34	Fælles	370	16.197	15	657	100	16.854	385	33.708	B32U1F	S+P	Å-kvarteret
A5sp	Stoholm Renseanlæg	1,8	0,35	Separat	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013	B47U1R	S+P	Rahcechsvej
A6m	Stoholm Renseanlæg	10,0	0,29	Separat	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	B85U1R	S+P	Blegevej og Flintevej
A6s	Stoholm Renseanlæg	12,0	0,38	Fælles	355	15.538	115	5.037	100	20.575	470	41.150	B33U1F	S+P	Søndergade midt
A6sp	Stoholm Renseanlæg	1,8	0,34	Separat	52	2.260	0	0	100	2.260	52	4.520	B46U2R	S+P	Sølystvej
A7m	Stoholm Renseanlæg	11,8	0,26	Fælles	236	10.359	15	657	100	11.016	251	22.031	B81U1F	S+P	Mønsted midt
A7s	Stoholm Renseanlæg	5,4	0,32	Separat	47	2.072	25	1.095	100	3.167	72	6.333	B30U1R	S+P	Åbrinken
A7sp	Stoholm Renseanlæg	1,6	0,33	Separat	0	0	20	876	100	876	20	1.752	B47U1R	S+P	Tørveskæret

Kloakerede områder til renseanlæg : **Stoholm Renseanlæg**

Delopland / Opland		Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Stoholm Renseanlæg															
A8m	Stoholm Renseanlæg	3,8	0,36	Separat	101	4.426	0	0	100	4.426	101	8.852	B83U1R	S+P	Svalevej
A8s	Stoholm Renseanlæg	3,0	0,38	Separat	77	3.390	0	0	100	3.390	77	6.780	A21sU	S+P	Bakkevej
A8sp	Stoholm Renseanlæg	1,6	0,16	Separat	11	471	0	0	100	471	11	942	B47U1R	S+P	Bækkegårdsvej nord
A9m	Stoholm Renseanlæg	1,3	0,31	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	B81U1F	S+P	Bryrupvej
A9s	Stoholm Renseanlæg	10,4	0,31	Separat	170	7.439	5	219	100	7.658	175	15.317	B34O1R	S+P	Anemonevej syd
A9sp	Stoholm Renseanlæg	0,6	0,14	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	B42U1F	S+P	Præstebakken
GA1	Stoholm Renseanlæg	13,2	0,28	Spv	148	6.498	0	0	100	6.498	148	12.995		S+P	Gammelstrup
GA2	Stoholm Renseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	BA1U1R	S+P	Gammelstrup veje
K02	Stoholm Renseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	BL1U1R	S+P	Kobberup vejareal
KO1	Stoholm Renseanlæg	1,3	0,23	Spv	32	1.413	0	0	100	1.413	32	2.825		S+P	Kobberup
LU1	Stoholm Renseanlæg	8,2	0,53	Spv	26	1.130	5	219	100	1.349	31	2.698		S+P	Lundgaard Teglværk a/s m.m.
mk1	Stoholm Renseanlæg	1,4	0,32	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		S+P	Mønsted Kalkgruber
mk2	Stoholm Renseanlæg	1,5	0,38	Spv	43	1.883	5	219	100	2.102	48	4.205		S+P	Enkeltejendomme
mk2-v	Stoholm Renseanlæg	0,1	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC120-01	S+P	Vejareal
Sum område:		386,5			5.958	261.116	560	78.564		237.576	6.518	576.691			
Sum renseanlæg:		386,5			5.958	261.116	560	78.564		237.576	6.518	576.691			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trevad Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Trevad Renseanlæg														
A10f	**0,3**	**0,40**	**Separat**	**5**	**228**	**0**	**228**	**5**	**23**	**5**	**479**	**B11U1R**	**P**	**Fly midt**
A11f	**2,4**	**0,40**	**Separat**	**36**	**1.574**	**0**	**1.574**	**5**	**157**	**36**	**3.304**	**B16U1R**	**P**	**Erhvervsområde plan**
A12v	**1,8**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**26**	**1.158**	**0**	**1.158**	**5**	**116**	**26**	**2.431**	**741000U**	**P**	**Vrouevej**
A13f	**0,8**	**0,40**	**Separat**	**13**	**553**	**0**	**553**	**5**	**55**	**13**	**1.160**	**B11U1R**	**P**	**Fly sydøst**
A14f	**0,1**	**0,00**	**Spv**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**0**		**P**	**Grund - Åkjærvej**
A15f	**0,8**	**0,00**	**Spv**	**12**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**12**	**0**		**P**	**Slotsvej og Ulvkærvej**
A2k	**1,6**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**24**	**1.064**	**0**	**1.064**	**5**	**106**	**24**	**2.234**	**H51U1F**	**P**	**Kjeldbjerg nordvest**
A2vr	**1,7**	**0,00**	**Spv**	**26**	**1.154**	**0**	**1.154**	**5**	**115**	**26**	**2.423**		**P**	**Vrouevej**
A3i	**0,2**	**0,40**	**Separat**	**3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**3**	**0**	**IG1914U**	**P**	**Byggegrund - Igelsøvej**
A3k	**1,1**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**17**	**746**	**0**	**746**	**5**	**75**	**17**	**1.567**	**H51U1F**	**P**	**Møllebakken syd-øst**
A4t	**0,3**	**0,40**	**Separat**	**5**	**198**	**0**	**198**	**5**	**20**	**5**	**415**	**E35051U**	**P**	**Tastum plan**
A5sjP	**0,9**	**0,40**	**Separat**	**13**	**567**	**0**	**567**	**5**	**57**	**13**	**1.191**	**B61U1R**	**P**	**Skyttegårdsvej vest**
A5t	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**9**	**413**	**0**	**413**	**5**	**41**	**9**	**868**	**E35051U**	**P**	**Tastum midt**
A6k	**1,0**	**0,40**	**Separat**	**15**	**677**	**0**	**677**	**5**	**68**	**15**	**1.421**	**H51U1F**	**P**	**Industri sydøst**
A6sj	**1,3**	**0,40**	**Separat**	**3**	**131**	**0**	**131**	**5**	**13**	**3**	**276**	**B61U1R**	**P**	**Blichersvej**
A6vP-1	**1,4**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**21**				**5**				**741000U**	**P**	**Præstetoften plan**
A6vP-2	**0,7**	**0,40**	**Separat**	**11**				**5**				**741000U**	**P**	**Præstetoften - plan**
A7k	**0,3**	**0,40**	**Separat**	**4**	**186**	**0**	**186**	**5**	**19**	**4**	**390**	**H51U1F**	**P**	**Industri nord**
A7sj	**2,2**	**0,40**	**Separat**	**3**	**131**	**0**	**131**	**5**	**13**	**3**	**276**	**H60U1R**	**P**	**Sjørup øst**
A7t	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**9**	**403**	**0**	**403**	**5**	**40**	**9**	**847**	**E35051U**	**P**	**Kardybvej**
A9f	**1,7**	**0,40**	**Separat**	**26**	**1.129**	**0**	**1.129**	**5**	**113**	**26**	**2.372**	**B11U1R**	**P**	**Fly sydøst**
A9k	**1,1**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**16**	**710**	**0**	**710**	**5**	**71**	**16**	**1.490**	**H51U1F**	**P**	**Industri midt**
A10k	0,9	0,31	Spv	17	753	0	0	100	753	17	1.507		S+P	Iglsøvej 63, 65, 94A
A10sj	3,0	0,38	Spv	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202		S+P	Enkeltejendomme
A10v	3,5	0,15	Separat	4	188	10	438	100	626	14	1.253	742001R	S+P	Buen
A11v	0,5	0,53	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		S+P	Enkeltejendomme
A12f	9,5	0,27	Spv	116	5.085	10	438	100	5.523	126	11.046		S+P	Enkeltejendomme
A1f	12,0	0,36	Separat	174	7.628	25	1.095	100	8.723	199	17.446	B11U1R	S+P	Fly Midt
A1i	2,0	0,39	Separat	37	1.601	10	438	100	2.039	47	4.078	IG1914U	S+P	Iglsø
A1k	20,6	0,32	Fælles	314	13.749	25	1.095	100	14.844	339	29.688	H51U1F	S+P	Kjeldbjerg

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trevad Renseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning	
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Trevad Renseanlæg															
A1sj	Trevad Renseanlæg	15,3	0,30	Fælles	230	10.076	35	1.533	100	11.609	265	23.218	B61U1F	S+P	Vestre Skivevej
A1t	Trevad Renseanlæg	7,7	0,34	Fælles	125	5.462	10	438	100	5.900	135	11.800	BE1U2F	S+P	Tastum
A1v	Trevad Renseanlæg	3,8	0,34	Fælles	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839	710008F	S+P	Vridsted Syd
A1vr	Trevad Renseanlæg	19,3	0,29	Fælles	215	9.417	10	438	100	9.855	225	19.710	91000UF	S+P	Vroue
A2f	Trevad Renseanlæg	1,2	0,35	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	B12U2R	S+P	Borgvej
A2i	Trevad Renseanlæg	0,8	0,36	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Enkeltejendomme
A2sj	Trevad Renseanlæg	6,4	0,32	Separat	133	5.839	0	0	100	5.839	133	11.677	H60U1R	S+P	Markvænget og Skovvænget
A2t	Trevad Renseanlæg	1,6	0,29	Fælles	19	848	5	219	100	1.067	24	2.133	BE1U2F	S+P	Øvre Tastum
A2v	Trevad Renseanlæg	16,5	0,35	Fælles	252	11.018	50	2.190	100	13.208	302	26.416	700001F	S+P	Åløkken
A3f	Trevad Renseanlæg	4,0	0,29	Separat	77	3.390	5	219	100	3.609	82	7.218	B13U1R	S+P	Solgårdsvej
A3sj	Trevad Renseanlæg	1,8	0,28	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	B61U1F	S+P	Vestre Skivevej Nord
A3t	Trevad Renseanlæg	1,0	0,32	Separat	13	565	0	0	100	565	13	1.130	E35051U	S+P	Grantoften
A3v	Trevad Renseanlæg	3,8	0,35	Fælles	39	1.695	15	657	100	2.352	54	4.704	730001F	S+P	Vridsted midt
A4f	Trevad Renseanlæg	0,3	0,28	Separat	4	188	0	0	100	188	4	377	B12U1R	S+P	Solgårdsvej vest
A4k	Trevad Renseanlæg	0,1	0,32	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Kjeldbjergvej 38
A4sj	Trevad Renseanlæg	0,3	0,12	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	B61U1F	S+P	Skyttegårdsvej
A4v	Trevad Renseanlæg	6,6	0,34	Separat	108	4.709	10	438	100	5.147	118	10.293	741000U	S+P	Dåsbjergvej
A4vr	Trevad Renseanlæg	0,2	0,38	Spv	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578		S+P	Vrouevej 3C og 6
A5f	Trevad Renseanlæg	1,4	0,23	Separat	13	565	0	0	100	565	13	1.130	B15U1R	S+P	Borgvej syd
A5k	Trevad Renseanlæg	0,4	0,29	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	H51U1F	S+P	Strømmen 2
A5sj	Trevad Renseanlæg	0,5	0,07	Separat	0	0	0	0		0	0	0	B61U1F	S+P	Skyttegårdsvej nord
A5v	Trevad Renseanlæg	2,7	0,25	Separat	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637	741000U	S+P	Pilkærvej Vest
A6f	Trevad Renseanlæg	1,3	0,27	Separat	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	B16U1R	S+P	Fly syd
A6t	Trevad Renseanlæg	0,3	0,51	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Enkeltejendomm
A6t-1	Trevad Renseanlæg	5,6	0,50	Separat privat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC121-01	S+P	Tastumvej 66, minkfarm
A6v	Trevad Renseanlæg	3,1	0,13	Separat	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	741000U	S+P	Præstetoften
A7f	Trevad Renseanlæg	1,0	0,11	Separat	9	377	0	0	100	377	9	753	B12U1R	S+P	Flæskærvej
A7v	Trevad Renseanlæg	3,3	0,09	Separat	9	377	0	0	100	377	9	753	A7U	S+P	Birkebakken nord
A8f	Trevad Renseanlæg	2,4	0,09	Separat	0	0	0	0		0	0	0	B11U1R	S+P	Dåsbjergvej øst

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trevad Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Trevad Renseanlæg															
A8k Trevad Renseanlæg	1,2	0,09	Separat	0	0	0	0		0	0	0	H51U1F		S+P	Boligområde nord-øst
A8sj Trevad Renseanlæg	1,4	0,16	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	H60U1R		S+P	Kromandsvej vest
A8v Trevad Renseanlæg	6,5	0,07	Spv	40	1.789	0	0	100	1.789	40	3.578			S+P	Birkebakken syd
A9sj Trevad Renseanlæg	3,8	0,09	Spv	0	0	0	0		0	0	0			S+P	Sjørup Traktor
Ha1 Trevad Renseanlæg	3,3	0,29	Spv	48	2.072	5	219	100	2.291	53	4.581			S+P	Hagebro
Sum område:	204,0			2.595	111.501	255	22.190		112.751	2.818	246.441				
Sum renseanlæg:	204,0			2.595	111.501	255	22.190		112.751	2.818	246.441				

Kloakerede områder til renseanlæg : **Trix-Tank i Holmmark**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Trix-Tank i Holmmark													
Ho3 Trix-Tank i Holmmark	3,6	0,09	Spv privat	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013	S+P	Holmmark nordøst 18 sommerhuse
Sum område:	3,6			34	1.507	0	0		1.507	34	3.013		
Sum renseanlæg:	3,6			34	1.507	0	0		1.507	34	3.013		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ulbjerg Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Ulbjerg Renseanlæg															
F4P Ulbjerg Renseanlæg	**0,9**	**0,00**	**Spv**	**13**	**568**	**0**	**568**	**5**	**57**	**13**	**1.193**		**P**	**Stadionvej**
F6P Ulbjerg Renseanlæg	**3,2**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**48**	**2.097**	**0**	**2.097**	**5**	**210**	**48**	**4.404**	**F61001U**	**P**	**Fjordglimt plan**
F1 Ulbjerg Renseanlæg	29,5	0,33	Fælles	473	20.717	80	3.504	100	24.221	553	48.443	F11001U	S+P	Ulbjerg nordvest
F1a Ulbjerg Renseanlæg	2,0	0,21	Fælles	19	848	5	219	100	1.067	24	2.133	F11001U	S+P	Ågade
F2 Ulbjerg Renseanlæg	3,6	0,21	Separat	41	1.789	10	438	100	2.227	51	4.454	F21001U	S+P	Ulbjerg sydøst
F3 Ulbjerg Renseanlæg	1,5	0,23	Separat	9	377	0	0	100	377	9	753	F31001U	S+P	Fjordglimt
F4 Ulbjerg Renseanlæg	2,1	0,12	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Erhvervsområde Stadionvej
F5 Ulbjerg Renseanlæg	0,7	0,28	Fælles	13	565	0	0	100	565	13	1.130	F11001U	S+P	Ulbjerg midt
F6 Ulbjerg Renseanlæg	0,9	0,12	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Fjordglimt
F6-V Ulbjerg Renseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	F31001U	S+P	Fjordglimt - vejareal
Sum område:	44,6			631	27.620	100	7.045		29.602	731	64.268			
Sum renseanlæg:	44,6			631	27.620	100	7.045		29.602	731	64.268			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Vammen Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning
Vammen Renseanlæg													
504P Vammen Renseanlæg	**0,7**	**0,40**	**Separat**	**13**	**558**	**0**	**558**	**5**	**56**	**13**	**1.172**	**U504**	**P Løndalen/Nørregade-plan**
500v Vammen Renseanlæg	0,1	0,30	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P Nørregade/ Tinghøjvej
501v Vammen Renseanlæg	26,9	0,33	Fælles	488	21.377	60	2.628	100	24.005	548	48.009	U501	S+P Nørregade/ Tinghøjvej
502v Vammen Renseanlæg	2,7	0,34	Separat	47	2.072	0	0	100	2.072	47	4.143	U502	S+P Haugårdsvej/Toften
503v Vammen Renseanlæg	1,6	0,44	Separat	26	1.130	30	1.314	100	2.444	56	4.888	U503	S+P Haugårdsvej
504v Vammen Renseanlæg	6,8	0,22	Separat	82	3.578	0	0	100	3.578	82	7.157	U504	S+P Løndalen/Nørregade
505v Vammen Renseanlæg	2,4	0,38	Separat	90	3.955	5	219	100	4.174	95	8.348	u505v	S+P Tjele Møllevej/ Enebærvej
506v Vammen Renseanlæg	0,4	0,32	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P Tjele Møllevej 25
507v Vammen Renseanlæg	2,2	0,37	Separat	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637	U507	S+P Haugårdsvej/ Norupvej
Sum område:	43,8			778	34.083	95	4.719		37.741	873	76.543		
Sum renseanlæg:	43,8			778	34.083	95	4.719		37.741	873	76.543		

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Vejrumbro Renseanlæg														
303P Vejrumbro Renseanlæg	**1,0**	**0,40**	**Separat**	**17**	**766**	**0**	**766**	**5**	**77**	**17**	**1.608**	**U303**	**P**	**Fælledvej**
303ve-P Vejrumbro Renseanlæg	**0,2**	**0,40**	**Separat**	**4**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**4**	**0**	**U303**	**P**	**Kirkebakken**
307P Vejrumbro Renseanlæg	**1,7**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**30**	**1.306**	**0**	**1.306**	**5**	**131**	**30**	**2.743**	**U307**	**P**	**Nørreåvej-plan**
350-P Vejrumbro Renseanlæg	**0,3**	**0,00**	**Spv**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**		**P**	**Torsager**
301ve Vejrumbro Renseanlæg	14,9	0,32	**Separat**	260	11.395	60	2.628	100	14.023	320	28.045	U307	S+P	Hovedgaden
302ve Vejrumbro Renseanlæg	8,4	0,31	Separat	112	4.897	15	657	100	5.554	127	11.108	U302	S+P	Fælledvej/ Østervænget
303ve Vejrumbro Renseanlæg	1,5	0,36	Separat	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	U303	S+P	Kirkebakken
304ve Vejrumbro Renseanlæg	0,4	0,20	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Stationen
305ve Vejrumbro Renseanlæg	1,4	0,35	**Separat**	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	U301	S+P	Skolevangen
306ve Vejrumbro Renseanlæg	0,1	0,46	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		S+P	Fælledvej 30
308P Vejrumbro Renseanlæg	0,9		Spv	39	1.695	0	0	100	1.695	39	3.390		S+P	Gl.Viborgvej
309ve Vejrumbro Renseanlæg	1,2	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Skovhytten
330 Vejrumbro Renseanlæg	5,1	0,18	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	U330	S+P	Over Viskum
340 Vejrumbro Renseanlæg	8,7	0,22	Fælles	89	3.861	0	0	100	3.861	89	7.722	U340	S+P	Øby
350 Vejrumbro Renseanlæg	5,2	0,30	Fælles	28	1.224	10	438	100	1.662	38	3.324	U350	S+P	Torsager
Sum område:	50,7			687	29.664	85	5.795		31.522	772	66.981			
Viborg Centralrenseanlæg														
10.9 Viborg Centralrenseanl	**1,3**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**22**	**979**	**0**	**979**	**5**	**98**	**22**	**2.056**	**REC12-3**	**P**	**Nonbo Mark**
105 Viborg Centralrenseanl	**6,3**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**88**	**3.871**	**0**	**3.871**	**5**	**387**	**88**	**8.129**	**REC1-05**	**P**	**Gl. Århusvej syd**
108-A Viborg Centralrenseanl	**6,9**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**104**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**104**	**0**	**REC1-08**	**P**	**Tapdrupvej - nord**
109 Viborg Centralrenseanl	**2,6**	**0,40**	**Separat**	**48**	**2.082**	**0**	**2.082**	**5**	**208**	**48**	**4.373**	**REC1-08**	**P**	**Ved Vibækvej**
111D Viborg Centralrenseanl	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**11**	**491**	**0**	**491**	**5**	**49**	**11**	**1.031**	**REC11-1**	**P**	**Sønder Skole**
114P Viborg Centralrenseanl	**6,2**	**0,10**	**SpvUdledVej**	**111**	**4.872**	**0**	**4.872**	**5**	**487**	**111**	**10.230**	**REC11-2**	**P**	**Liseborg Høje**
12.1P Viborg Centralrenseanl	**0,1**	**0,00**	**Spv**	**1**	**41**	**0**	**41**	**5**	**4**	**1**	**86**		**P**	**Almind nord**
12.4 Viborg Centralrenseanl	**1,2**	**0,40**	**Spv**	**11**	**471**	**0**	**471**	**5**	**47**	**11**	**989**		**P**	**Almind nord**
125P Viborg Centralrenseanl	**0,6**	**0,40**	**Separat**	**10**	**432**	**0**	**432**	**5**	**43**	**10**	**907**	**REC12-5**	**P**	**Videbechs Allé - vest**
13P Viborg Centralrenseanl	**0,1**	**0,00**	**Spv**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**0**		**P**	**Herningvej 1**
14.3P Viborg Centralrenseanl	**0,4**	**0,00**	**Spv**	**2**	**88**	**0**	**88**	**5**	**9**	**2**	**184**		**P**	**Dollerup Kirke**

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Viborg Centralrenseanlæg															
15P	Viborg Centralrenseanl	0,4	0,00	Spv	4	189	0	189	5	19	4	397		P	Lysgård
17.1P	Viborg Centralrenseanl	0,4	0,40	Separat	6	263	0	263	5	26	6	552		P	Vigstrupvej
18.1P	Viborg Centralrenseanl	2,3	0,00	Spv	30	1.330	0	1.330	5	133	30	2.794		P	Sdr. Rind - tomme grunde indenfor
19.3P	Viborg Centralrenseanl	0,5	0,00	Spv	7	324	0	324	5	32	7	681		P	Brobjerrevej
20.2P	Viborg Centralrenseanl	0,1	0,00	Spv	2	85	0	85	5	9	2	180		P	Tapdrupvej 69
21.1P	Viborg Centralrenseanl	0,8	0,40	Separat	12	509	0	509	5	51	12	1.069	REC34-1	P	Nordøstlige bydel
22.8P	Viborg Centralrenseanl	5,6	0,00	Spv	164	7.203	0	7.203	5	720	164	15.126		P	Gårsdalvej
22.8P-1	Viborg Centralrenseanl	3,6	0,40	Separat	53				5				REC21-4	P	Gårsdalsvej
22.9	Viborg Centralrenseanl	2,0	0,00	Spv	37	1.616	0	1.616	5	162	37	3.394		P	Gårsdalvej - erhverv
227	Viborg Centralrenseanl	9,4	0,10	SpvUdledVej	171	7.470	0	7.470	5	747	171	15.687	REC22-7	P	Hesteengen
233	Viborg Centralrenseanl	2,9	0,10	SpvUdledVej	53	2.332	0	2.332	5	233	53	4.897	REC23-2	P	Gråmejsevej/Sdr. Ringvej
245P	Viborg Centralrenseanl	20,7	0,40	Separat	375	16.422	0	16.422	5	1.642	375	34.485	REC24-5	P	Erhverv Vestermarksvej
246P	Viborg Centralrenseanl	69,0	0,40	Separat	1.246	54.586	0	54.586	5	5.459	1.246	114.632	REC24-5	P	Erhverv Guldbækvej
2-7	Viborg Centralrenseanl	38,7	0,40	Separat	699	30.617	0	30.617	5	3.062	699	64.295	REC2-07	P	Syd for Søndersø
2D3G	Viborg Centralrenseanl	5,9	0,00	Spv	89	0	0	0	5	0	89	0		P	Egeskovvej
310-P2	Viborg Centralrenseanl	5,1	0,10	SpvUdledVej	92	4.016	0	4.016	5	402	92	8.434	REC3-10	P	Ellekonebk,Finderuphøjh
325	Viborg Centralrenseanl	33,8	0,40	Separat	611	26.766	0	26.766	5	2.677	611	56.209	REC3-25	P	Syd for Søndersø
326	Viborg Centralrenseanl	15,3	0,40	Separat	277	12.145	0	12.145	5	1.214	277	25.503	REC3-26	P	Syd for Søndersø
3B1-3	Viborg Centralrenseanl	0,7	0,10	SpvUdledVej					5				REC23-5	P	
405RP	Viborg Centralrenseanl	4,2	0,10	SpvUdledVej	76	3.343	0	3.343	5	334	76	7.020	U405	P	Korsbakken
412r	Viborg Centralrenseanl	1,2	0,00	Spv	22	954	0	954	5	95	22	2.003		P	Børnehave - Ingstrupvej
413r	Viborg Centralrenseanl	3,9	0,10	SpvUdledVej	70	3.069	0	3.069	5	307	70	6.445	U413	P	Ingstrupvej
4F1P	Viborg Centralrenseanl	1,3	0,40	Separat	20	0	0	0	5	0	20	0		P	Jegstrupvej Vest 102
4F3	Viborg Centralrenseanl	131,0	0,00	Spv	2.368	103.712	0	103.712	5	10.371	2.368	217.796		P	Liseborg Plantage
4F4P	Viborg Centralrenseanl	11,6	0,40	Separat	210	9.189	0	9.189	5	919	210	19.296		P	Liseborg Plantage
4F5	Viborg Centralrenseanl	10,7	0,40	Separat	193	8.433	0	8.433	5	843	193	17.709		P	Liseborg Plantage
502A-P	Viborg Centralrenseanl	6,1	0,40	Separat	111	4.840	0	4.840	5	484	111	10.164	REC5-02	P	Kokholmvej og
502B-P	Viborg Centralrenseanl	1,6	0,40	Separat	32	1.419	0	1.419	5	142	32	2.980	REC5-02	P	Test

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Viborg Centralrenseanlæg														
502C-P Viborg Centralrenseanl	**5,1**	**0,40**	**Separat**	**103**	**4.500**	**0**	**4.500**	**5**	**450**	**103**	**9.450**		**P**	
503D-P Viborg Centralrenseanl	**5,1**	**0,00**	**Spv**	**93**	**4.062**	**0**	**4.062**	**5**	**406**	**93**	**8.530**		**P**	**Kommenvej**
503P Viborg Centralrenseanl	**2,0**	**0,40**	**Separat**	**36**	**1.556**	**0**	**1.556**	**5**	**156**	**36**	**3.267**	**REC5-03D**	**P**	**Engelsborgv.,**
601P Viborg Centralrenseanl	**2,9**	**0,40**	**Separat**	**43**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**43**	**0**	**REC6-01**	**P**	**Gl. Randersvej og**
602P Viborg Centralrenseanl	**8,0**	**0,40**	**Separat**	**145**	**6.363**	**0**	**6.363**	**5**	**636**	**145**	**13.363**	**REC6-02**	**P**	**Asmild Mark**
603P Viborg Centralrenseanl	**7,7**	**0,40**	**Separat**	**139**	**6.097**	**0**	**6.097**	**5**	**610**	**139**	**12.805**	**REC6-03**	**P**	**Asmild Engvej**
7A12 Viborg Centralrenseanl	**0,1**	**0,00**	**Spv**					**5**					**P**	
8BDP Viborg Centralrenseanl	**4,3**	**0,00**	**Spv**	**60**	**2.628**	**0**	**2.628**	**5**	**263**	**60**	**5.519**		**P**	**Viborg Sø Camping**
901P Viborg Centralrenseanl	**0,9**	**0,40**	**Separat**	**11**	**489**	**0**	**489**	**5**	**49**	**11**	**1.026**	**REC9-01**	**P**	**Horsdalvej**
SK08 Viborg Centralrenseanl	**0,7**	**0,00**	**Spv**	**11**	**482**	**0**	**482**	**5**	**48**	**11**	**1.011**		**P**	**Tjørnevej**
SK10 Viborg Centralrenseanl	**1,3**	**0,00**	**Spv**	**20**	**886**	**0**	**886**	**5**	**89**	**20**	**1.860**		**P**	**Skelhøje nordvest**
SK12 Viborg Centralrenseanl	**0,8**	**0,00**	**Spv**	**12**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**12**	**0**		**P**	**Skelhøje - vest**
10.1 Viborg Centralrenseanlæ	18,6	0,31	Fælles	349	15.256	40	1.752	100	17.008	389	34.015	REC12-6	S+P	Hald Ege
10.10 Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,07	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Hald Ege Skole nord
10.2 Viborg Centralrenseanlæ	3,2	0,37	Spv	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462		S+P	Nonbo Dal
10.3 Viborg Centralrenseanlæ	2,2	0,37	Fælles	56	2.448	0	0	100	2.448	56	4.897	REC12-2	S+P	Slugten m.m.
10.6 Viborg Centralrenseanlæ	0,7	0,24	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Egeskovvej - Børnehaven
10.7 Viborg Centralrenseanlæ	2,0	0,57	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC12-5	S+P	Hald Ege Skole syd
10.8 Viborg Centralrenseanlæ	2,7	0,23	Spv	2	94	25	1.095	100	1.189	27	2.378		S+P	Egeskovcentret syd
102 Viborg Centralrenseanlæ	1,4	0,34	Separat	13	565	10	438	100	1.003	23	2.006	REC1-02	S+P	Ådalsvej syd m.m.
104 Viborg Centralrenseanlæ	0,7	0,45	Separat	22	942	5	219	100	1.161	27	2.321	REC1-04	S+P	Rindsholm kro m.m.
106 Viborg Centralrenseanlæ	1,7	0,39	Separat	33	1.413	5	219	100	1.632	38	3.263	REC1-06	S+P	Gl. Århusvej
107 Viborg Centralrenseanlæ	3,1	0,26	Separat	43	1.883	0	0	100	1.883	43	3.767	REC1-07	S+P	Gl. Bruunshåbvej
107-2 Viborg Centralrenseanlæ	0,0	0,00	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Aarhusvej, rasteplads
108 Viborg Centralrenseanlæ	4,9	0,21	Separat	77	3.390	0	0	100	3.390	77	6.780	REC1-08	S+P	Subækvej m.m.
108-V Viborg Centralrenseanlæ	0,5	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC1-08	S+P	Vibækvej
11 Viborg Centralrenseanlæ	34,2	0,34	Fælles	542	23.731	5	219	100	23.950	547	47.900	REC10-2	S+P	Birgittelyst
11.1 Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,53	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695		S+P	Birgittelyst syd

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Viborg Centralrenseanlæg															
11.1A	Viborg Centralrenseanlæ	0,7	0,00	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Birgittelyst syd
11.1A-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC10-2	S+P	Birgittelyst syd - vejareal
111	Viborg Centralrenseanlæ	70,5	0,37	Separat	752	32.959	25	1.095	100	34.054	777	68.109	REC11-1	S+P	Teglmarken m.m
111A	Viborg Centralrenseanlæ	3,4	0,32	Spv	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534		S+P	Skovvej
111B	Viborg Centralrenseanlæ	1,0	0,28	SpvUdledVej	19	848	0	0	100	848	19	1.695	REC11-1	S+P	Koldingvej 88A-H
111C	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC11-1	S+P	Skovvej
112	Viborg Centralrenseanlæ	4,1	0,32	Separat	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462	REC11-2	S+P	Liseborgvej m.m.
113	Viborg Centralrenseanlæ	3,3	0,90	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC11-3	S+P	Århusvej
114	Viborg Centralrenseanlæ	28,6	0,27	SpvUdledVej	1.037	45.390	10	438	100	45.828	1.047	91.656	REC11-2	S+P	Liseborg Hegn, Toft, Mark
12	Viborg Centralrenseanlæ	12,1	0,35	Fælles	179	7.816	45	1.971	100	9.787	224	19.574	REC30-1	S+P	Almind
12.1	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,23	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Kirkestien 11-15
12.2	Viborg Centralrenseanlæ	0,4	0,38	Spv	18	753	0	0	100	753	18	1.507		S+P	Kirkestien 5
12.3	Viborg Centralrenseanlæ	2,3	0,39	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		S+P	Del af Sondolitt
121	Viborg Centralrenseanlæ	5,3	0,04	Spv	60	2.637	0	0	100	2.637	60	5.274		S+P	Nonbo Enge
121-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,7	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC12-1	S+P	Nonbo Enge - vejareal
123	Viborg Centralrenseanlæ	11,5	0,37	Separat	264	11.583	5	219	100	11.802	269	23.604	REC12-3	S+P	Nonbo Krat, Teglgårdsvej
124	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC12-4	S+P	Slugten vest
125	Viborg Centralrenseanlæ	12,8	0,48	Separat	191	8.381	30	1.314	100	9.695	221	19.390	REC12-5	S+P	Videbechs Allé - vest
126	Viborg Centralrenseanlæ	4,3	0,38	Spv	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821		S+P	Videbechs Allé 15-135,4AN
126-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC12-5	S+P	Videbechs Allé 15-135 (vejareal)
127	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC12-7	S+P	Egeskovvej nord
128	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC12-8	S+P	Teglgårdsvej vest
129	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC12-9	S+P	Slugten øst
13	Viborg Centralrenseanlæ	5,1	0,38	Spv	45	1.978	20	876	100	2.854	65	5.707		S+P	Bækkelund og Hald
131	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,47	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Teglgårdsvej 25
14.1	Viborg Centralrenseanlæ	7,9	0,25	Fælles	103	4.520	5	219	100	4.739	108	9.478	REC3-11	S+P	Nordlige bydel
14.1F	Viborg Centralrenseanlæ	1,2	0,26	Fælles	2	94	25	1.095	100	1.189	27	2.378	REC3-11	S+P	Nordlige bydel (fælles)
14.2	Viborg Centralrenseanlæ	6,9	0,26	Spv	88	3.861	0	0	100	3.861	88	7.722		S+P	Sydøstlige bydel

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Viborg Centralrenseanlæg														
14.3 Viborg Centralrenseanlæ	0,7	0,14	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Vestlige bydel
15 Viborg Centralrenseanlæ	8,7	0,32	Fælles	131	5.744	25	1.095	100	6.839	156	13.679	REC33-1	S+P	Lysgård
17 Viborg Centralrenseanlæ	14,2	0,29	Fælles	204	8.946	40	1.752	100	10.698	244	21.396	REC9-02	S+P	Vinkel
17.1 Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,24	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Vinkelvej 181
18.1 Viborg Centralrenseanlæ	17,0	0,34	Fælles	354	15.538	25	1.095	100	16.633	379	33.266	REC8-02	S+P	Sdr. Rind
18.2 Viborg Centralrenseanlæ	0,9	0,13	Spv	17	753	0	0	100	753	17	1.507		S+P	Sdr. Rindvej 100 m.fl.
18.3 Viborg Centralrenseanlæ	1,7	0,20	Spv privat						188				S+P	Randrup Møllevej 15 og 18
19.2 Viborg Centralrenseanlæ	14,7	0,28	Fælles	191	8.381	20	876	100	9.257	211	18.514	REC1-09	S+P	Gl. Århusvej - syd
19.3 Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,23	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Gl. Århusvej 367
19.4 Viborg Centralrenseanlæ	0,8	0,18	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Gl. Århusvej 326 B-E
1A Viborg Centralrenseanlæ	97,4	0,47	Fælles	4.399	192.672	675	29.565	100	222.237	5.074	444.474	REC3-02	S+P	Rundebænken
1A-2 Viborg Centralrenseanlæ	2,3	0,53	Fælles	22	942	0	0	100	942	22	1.883	REC3-02	S+P	Farvervej og Vævervej
1B Viborg Centralrenseanlæ	32,8	0,37	Fælles	1.092	47.838	50	2.190	100	50.028	1.142	100.057	REC3-01	S+P	Erik Menvedsvej
1C Viborg Centralrenseanlæ	45,3	0,32	Fælles	1.068	46.802	10	438	100	47.240	1.078	94.481	REC4-27	S+P	Nørresøbadet
1D Viborg Centralrenseanlæ	39,1	0,32	Fælles	1.858	81.363	55	2.409	100	83.772	1.913	167.544	REC3-01	S+P	Borgvold
1D0 Viborg Centralrenseanlæ	1,0	0,38	Fælles	28	1.224	5	219	100	1.443	33	2.886	REC4-07	S+P	Søvej og Kildevej
1F Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,32	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	REC1-01	S+P	Nørremøllevej
1AA Viborg Centralrenseanlæ	22,8	0,44	Separat	886	38.798	70	3.066	100	41.864	956	83.728	REC3-02	S+P	Rådhus, Stadion og Tinghal
1AA-P Viborg Centralrenseanlæ	7,8	0,33	Fælles	30	1.318	55	2.409	100	3.727	85	7.455	REC3-02	S+P	Kasernen
20.1 Viborg Centralrenseanlæ	15,6	0,34	Fælles	277	12.148	25	1.095	100	13.243	302	26.486	REC7-02	S+P	Tapdrup
20.2 Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,35	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Tapdrupvej 69
20.4 Viborg Centralrenseanlæ	4,0	0,10	Spv	22	942	0	0	100	942	22	1.883		S+P	Kokær
21 Viborg Centralrenseanlæ	12,2	0,33	Fælles	185	8.099	15	657	100	8.756	200	17.511	REC32-0	S+P	Finderup
21.1 Viborg Centralrenseanlæ	0,7	0,30	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	REC34-1	S+P	Benediktevej 28-42
21.2 Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,26	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Stanghedevej/Hellerupvej
21.3 Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,62	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC34-1	S+P	Vejvand midtby
214 Viborg Centralrenseanlæ	2,2	0,43	Separat	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332	REC21-4	S+P	Tornsangervej
215 Viborg Centralrenseanlæ	1,9	0,28	Separat	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	REC21-4	S+P	Keldbækvej
2-2 Viborg Centralrenseanlæ	18,2	0,38	Separat	295	12.901	20	876	100	13.777	315	27.555	REC2-02	S+P	Høj-kvarteret, Bruunshåb

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning		
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning							
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år				
Viborg Centralrenseanlæg																
22.1	Viborg Centralrenseanlæ	14,7	0,34	Fælles	226	9.888	25	1.095	100	10.983	251	21.966	REC18-1		S+P	Ravnstrup fælleskloak
22.2	Viborg Centralrenseanlæ	3,8	0,24	Spv	73	3.202	0	0	100	3.202	73	6.404			S+P	Nordøstlig del af byen
22.5	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,53	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565			S+P	Gårsdalvej 20
22.6	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,14	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188			S+P	Gårsdalvej 15C
22.7	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,03	Spv	0	0	0	0		0	0	0			S+P	Holstebrovej 141 øst
225	Viborg Centralrenseanlæ	4,8	0,10	SpvUdledVej	88	3.861	0	0	100	3.861	88	7.722	REC22-7		S+P	Hesteengen
226	Viborg Centralrenseanlæ	3,5	0,57	Separat privat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC22-6		S+P	Frigor m.m.
228	Viborg Centralrenseanlæ	5,5	0,44	Separat	71	3.108	0	0	100	3.108	71	6.215	REC22-7		S+P	Ide Møbler m.m.
229	Viborg Centralrenseanlæ	45,2	0,10	SpvUdledVej	780	34.184	0	0	100	34.184	780	68.367	REC22-7		S+P	Møgelkær
2-2a	Viborg Centralrenseanlæ	0,7	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC2-02		S+P	Bronzehøj vejareal
2-3	Viborg Centralrenseanlæ	2,5	0,39	Separat	45	1.978	0	0	100	1.978	45	3.955	REC2-03		S+P	Høgevej, Bruunshåb
2310	Viborg Centralrenseanlæ	14,3	0,08	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC22-1		S+P	Erhv. omr. Vesterma. øst
232	Viborg Centralrenseanlæ	33,5	0,38	Separat	357	15.632	215	9.417	100	25.049	572	50.098	REC23-2		S+P	Katmosevej,Svalevej m.fl.
232-1	Viborg Centralrenseanlæ	8,8	0,21	**Separat**	0	0	25	1.095	100	1.095	25	2.190	REC23-2		S+P	Katmosen
234	Viborg Centralrenseanlæ	22,1	0,21	Separat	19	848	185	8.103	100	8.951	204	17.901	REC23-4		S+P	Vest for Vestermarksvej
235	Viborg Centralrenseanlæ	89,0	0,30	Separat	1.273	55.749	240	10.512	100	66.261	1.513	132.521	REC23-5		S+P	Lundvej, Ølandsvej, m.fl.
235-2	Viborg Centralrenseanlæ	0,8	0,35	Spv	19	848	0	0	100	848	19	1.695			S+P	Dannevang
236	Viborg Centralrenseanlæ	20,9	0,18	Separat	11	471	75	3.285	100	3.756	86	7.512	REC23-6		S+P	Køreteknisk anlæg
237	Viborg Centralrenseanlæ	24,0	0,37	Separat	58	2.543	105	4.599	100	7.142	163	14.283	REC23-7		S+P	Fanøvej
238	Viborg Centralrenseanlæ	51,3	0,47	Separat	114	4.991	210	9.198	100	14.189	324	28.378	REC23-8		S+P	Livøvej, Morsøvej
239	Viborg Centralrenseanlæ	28,5	0,34	Separat	58	2.543	60	2.628	100	5.171	118	10.341	REC23-9		S+P	Livøvej, Jegindøvej
2-4	Viborg Centralrenseanlæ	4,9	0,06	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	REC2-04		S+P	Søndersø Camping
241	Viborg Centralrenseanlæ	6,2	0,25	Separat	65	2.825	5	219	100	3.044	70	6.088	REC24-1		S+P	Nybrovej, Åbakken
242	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,39	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188			S+P	Kong Frederiksvej 15
244	Viborg Centralrenseanlæ	15,9	0,05	Separat	4	188	10	438	100	626	14	1.253	REC24-4		S+P	Erhvervsomr. Jegstrupvej
244P	Viborg Centralrenseanlæ	11,2	0,03	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	REC24-4		S+P	Egelundvej
245	Viborg Centralrenseanlæ	24,5	0,12	Separat	26	1.130	25	1.095	100	2.225	51	4.450	REC24-5		S+P	Erhv.omr. Vestermarksvej
245a	Viborg Centralrenseanlæ	15,8	0,18	Separat	4	188	15	657	100	845	19	1.691	REC24-5		S+P	Erhv.omr. Vestermarksvej
245b	Viborg Centralrenseanlæ	4,1	0,06	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC24-5		S+P	Erhverv "bassinområde"
2-6	Viborg Centralrenseanlæ	2,3	0,18	Separat	11	471	5	219	100	690	16	1.380	REC2-06		S+P	Søndermølle

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning		
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning							
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år				
Viborg Centralrenseanlæg																
2A	Viborg Centralrenseanlæ	50,2	0,51	Fælles	5.362	234.860	685	30.003	100	264.863	6.047	529.726	REC3-05		S+P	Midtbyen
2B0	Viborg Centralrenseanlæ	1,7	0,34	Fælles	41	1.789	5	219	100	2.008	46	4.016	REC3-11		S+P	Skovbrynet
2B0A	Viborg Centralrenseanlæ	2,8	0,19	Spv	11	471	15	657	100	1.128	26	2.256			S+P	Sønæsvej
2B1	Viborg Centralrenseanlæ	19,9	0,32	Fælles	1.301	56.973	30	1.314	100	58.287	1.331	116.574	REC3-08		S+P	Middagshøjvej m.fl.
2B2	Viborg Centralrenseanlæ	43,0	0,37	Fælles	1.215	53.206	105	4.599	100	57.805	1.320	115.610	REC3-08		S+P	Fasanvej, Lærkevej m.fl.
2B2A	Viborg Centralrenseanlæ	2,3	0,33	Fælles	30	1.318	15	657	100	1.975	45	3.951	REC3-08		S+P	Vibohøj
2B3	Viborg Centralrenseanlæ	70,9	0,36	Fælles	2.518	110.273	85	3.723	100	113.996	2.603	227.992	REC3-08, REC23-7		S+P	Katmose
2B4	Viborg Centralrenseanlæ	18,6	0,37	Fælles	453	19.870	5	219	100	20.089	458	40.178	REC3-08		S+P	Gotlandsvej, Rønnevej
2B5	Viborg Centralrenseanlæ	39,9	0,36	Fælles	740	32.394	15	657	100	33.051	755	66.103	REC3-08		S+P	Kastanievej m.fl.
2C1-1	Viborg Centralrenseanlæ	5,7	0,35	Fælles	153	6.686	0	0	100	6.686	153	13.372	REC3-11		S+P	Brovej m.m.
2C1-2	Viborg Centralrenseanlæ	8,0	0,50	Fælles	**150**	**6.592**	65	2.847	102	9.627	**215**	**19.066**	REC3-11		S+P	Marsk Stigsvej (del af)
2D1	Viborg Centralrenseanlæ	10,0	0,31	Fælles	325	14.220	0	0	100	14.220	325	28.439	REC3-11		S+P	Sdr. Allé, Lyngvej m.fl.
2D1-P	Viborg Centralrenseanlæ	6,4	0,30	Fælles	194	8.475	0	0	100	8.475	194	16.951	REC3-11		S+P	Sønderallé
2D3	Viborg Centralrenseanlæ	19,9	0,31	Fælles	524	22.977	20	876	100	23.853	544	47.707	REC3-11		S+P	Liseborgvej, Anemonevej
2D30	Viborg Centralrenseanlæ	2,7	0,36	Spv	54	2.354	0	0	100	2.354	54	4.709			S+P	Tyttebærvej
2D31	Viborg Centralrenseanlæ	4,3	0,35	Spv	74	3.202	0	0	100	3.202	74	6.404			S+P	Koldingvej og Skovfyrren
2D3A	Viborg Centralrenseanlæ	1,2	0,56	Spv	0	0	10	438	100	438	10	876			S+P	Liseborgcentret
2D3B	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,32	Spv	0	0	0	0		0	0	0			S+P	Ejendom v. Koldingvej
2D3C	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,25	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565			S+P	Ejendom v. Tranebærvej
2D3D	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,26	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377			S+P	Ejendom v. Århusvej
2D3F	Viborg Centralrenseanlæ	6,6	0,32	Spv	99	4.332	5	219	100	4.551	104	9.102			S+P	Kolbækvænget m.m.
2D3Y	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,26	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188			S+P	Finderupvej 43
2D4	Viborg Centralrenseanlæ	8,9	0,35	Spv	198	8.664	0	0	100	8.664	198	17.327			S+P	Brombærvej m.fl.
2D5	Viborg Centralrenseanlæ	8,3	0,31	Fælles	251	11.018	0	0	100	11.018	251	22.036	REC3-11		S+P	Gl. Århusvej, midt
304	Viborg Centralrenseanlæ	2,3	0,32	Separat	144	6.309	15	657	100	6.966	159	13.933	REC3-04		S+P	Søndersøparken 3-9
305	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,54	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC305A		S+P	Søndersøparken 15
306	Viborg Centralrenseanlæ	17,4	0,79	Separat	1.425	62.435	375	16.425	100	78.860	1.800	157.719	REC3-06		S+P	Torve i midtbyen m.m.
308	Viborg Centralrenseanlæ	4,0	0,39	Separat	331	14.502	25	1.095	100	15.597	356	31.194	REC3-10		S+P	Viborg Sygehus m.m.
309	Viborg Centralrenseanlæ	39,1	0,40	Separat	1.206	52.829	135	5.913	100	58.742	1.341	117.485	REC3-10		S+P	Marsk Stigsvej m.fl.
310	Viborg Centralrenseanlæ	50,5	0,27	Separat	2.285	100.103	50	2.190	100	102.293	2.335	204.585	REC3-10		S+P	Ellekonebk,Finderuphøjhal

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Viborg Centralrenseanlæg															
310-P1	Viborg Centralrenseanlæ	0,4	0,35	Fælles	4	188	10	438	100	626	14	1.253	REC3-11	S+P	Gl. Århusvej (ny lokalplan)
311	Viborg Centralrenseanlæ	1,4	0,90	Separat	6	283	0	0	100	283	6	565	REC3-10	S+P	Gl. Århusvej - vejareal
312	Viborg Centralrenseanlæ	5,3	0,35	Separat	116	5.085	0	0	100	5.085	116	10.170	REC3-10	S+P	Øster Teglgårdsvej m.fl.
313	Viborg Centralrenseanlæ	1,8	0,20	Separat	10	471	0	0	100	471	10	942	REC3-13	S+P	Gymnastikhøjskolen
314	Viborg Centralrenseanlæ	2,6	0,31	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	REC3-14	S+P	Gymnastikhøjskolen
315	Viborg Centralrenseanlæ	3,8	0,34	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC3-15	S+P	Handelsskolen
316	Viborg Centralrenseanlæ	20,9	0,00	Separat	982	43.036	1.641	72.007	100	115.043	2.623	230.085	REC3-10	S+P	Banegården m.m.
316-2	Viborg Centralrenseanlæ	7,4	0,38	**Separat**	**338**	**14.785**	5	219	101	15.098	**343**	**30.102**	REC3-10	S+P	Slesvigsgade og Fredensgade
316-3	Viborg Centralrenseanlæ	22,8	0,44	Fælles	71	3.108	120	5.256	100	8.364	191	16.727	REC3-08	S+P	Erik Klippingsgade, Middagshøjvej
316-A	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	0,90	Separat	64	2.825	15	657	100	3.482	79	6.964	REC3-05	S+P	Toldbogade, Slagterivej
317	Viborg Centralrenseanlæ	2,5	0,43	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC3-17	S+P	Golf Hotel Viborg
318	Viborg Centralrenseanlæ	4,9	0,35	Separat	9	377	5	219	100	596	14	1.191	REC3-18	S+P	Bjergsnæsskolen
319	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC3-19	S+P	Søndersøvej
321	Viborg Centralrenseanlæ	0,8	0,36	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC3-21	S+P	Søndersøparken 11-13
322	Viborg Centralrenseanlæ	5,9	0,42	Separat	110	4.803	0	0	100	4.803	110	9.605	REC3-22	S+P	Mosevænget
323	Viborg Centralrenseanlæ	5,8	**0,40**	Separat	**105**	**4.606**	0	**4.606**	10	942	**105**	**10.153**	REC3-23	S+P	Bjergsnæs Mose
324	Viborg Centralrenseanlæ	0,9	0,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC3-10	S+P	Gl. Århusvej/Heibergs All
35	Viborg Centralrenseanlæ	4,7	0,27	Spv	50	2.166	15	657	100	2.823	65	5.646		S+P	Grundvad
35.1	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	35.1u	S+P	Bisballevej m.m.
35.2	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	35.2u	S+P	Vejlevej "øst"
3B	Viborg Centralrenseanlæ	1,9	0,26	Spv	34	1.507	0	0	100	1.507	34	3.013		S+P	Del af Kommarken
3B1-1	Viborg Centralrenseanlæ	1,8	0,40	Spv	71	3.108	0	0	100	3.108	71	6.215		S+P	Katrinevænget (syd) 1
3B1-1V	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC23-5	S+P	Katrinevænget (syd) 1 - vejareal
3B1-1V2	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	100,00	Separat privat						0			REC23-5	S+P	
3B1-2	Viborg Centralrenseanlæ	6,2	0,10	SpvUdledVej	2	94	10	438	100	532	12	1.064	REC23-5	S+P	Katrinevænget (syd) 2
3B2-vejareal	Viborg Centralrenseanlæ	2,2	0,90	Spv privat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Ringvej (nord) - vejareal
401	Viborg Centralrenseanlæ	8,5	0,38	Fælles	150	6.592	40	1.752	100	8.344	190	16.688	U401	S+P	Kirkegade/ Præstevænget
402	Viborg Centralrenseanlæ	1,6	0,35	Separat	22	942	0	0	100	942	22	1.883	REC4-02	S+P	Del af Nørremøllev. Nord

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland	Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning							
	ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år		PE	m³/år			
Viborg Centralrenseanlæg															
402A	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,35	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Nørremøllevej 107 m.m.
402r	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	0,31	Fælles	9	377	0	0	100	377	9	753	U401	S+P	Kirkegade nord
403	Viborg Centralrenseanlæ	3,8	0,33	Fælles	65	2.825	5	219	100	3.044	70	6.088	U401	S+P	Ingstrupvej
404	Viborg Centralrenseanlæ	12,7	0,36	Separat	209	9.134	10	438	100	9.572	219	19.145	U405	S+P	Meldgårdsvej
405	Viborg Centralrenseanlæ	1,9	0,64	Separat	95	4.143	0	0	100	4.143	95	8.287	REC4-05	S+P	Volden og Sct.Ibsgade
405R	Viborg Centralrenseanlæ	7,3	0,28	Separat	129	5.650	0	0	100	5.650	129	11.300	U405	S+P	Korsbakken
406	Viborg Centralrenseanlæ	2,7	0,27	Separat	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	U406ny	S+P	Vansøgårdsvej/ Søbakken
406r	Viborg Centralrenseanlæ	3,6	0,09	Separat	17	753	0	0	100	753	17	1.507	U406ny	S+P	Pileurtvej m.m.
407	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	0,68	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Enghavevej/ Korsbakken
408	Viborg Centralrenseanlæ	20,7	0,23	Separat	275	12.054	15	657	100	12.711	290	25.422	U408	S+P	Engblommevej
410	Viborg Centralrenseanlæ	8,9	0,36	Separat	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821	REC4-10	S+P	Asmildhøjen m.fl.
410r	Viborg Centralrenseanlæ	0,9	0,24	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	U410	S+P	Røddinghus
411	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	0,42	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	REC4-11	S+P	Golf Salonen
411r	Viborg Centralrenseanlæ	0,4	0,35	Fælles	2	94	5	219	100	313	7	626	U401	S+P	Kirkegade 39
412	Viborg Centralrenseanlæ	3,8	0,37	Separat	69	3.013	0	0	100	3.013	69	6.027	REC4-12	S+P	Del af Nørresøhøjen m.fl.
414	Viborg Centralrenseanlæ	10,6	0,39	Separat	206	9.040	0	0	100	9.040	206	18.081	REC4-14A	S+P	Amtmandshøjen,Grævling høj
415	Viborg Centralrenseanlæ	41,1	0,37	Separat	791	34.655	35	1.533	100	36.188	826	72.375	REC4-15	S+P	Hyrdebakken, Kildebakken mfl.
415B	Viborg Centralrenseanlæ	38,2	0,32	Separat	1.703	74.583	10	438	100	75.021	1.713	150.041	REC4-15B	S+P	Houlkærparken, Kildevænget mfl.
416	Viborg Centralrenseanlæ	2,1	0,37	Separat	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	REC4-16	S+P	Kokildehøjen
417	Viborg Centralrenseanlæ	13,6	0,43	Separat	419	18.363	35	1.533	100	19.896	454	39.792	REC4-17	S+P	Fennebakken m.fl.
418	Viborg Centralrenseanlæ	2,6	0,29	Separat	54	2.354	0	0	100	2.354	54	4.709	REC4-18	S+P	Nørresøvej Nord
419	Viborg Centralrenseanlæ	57,1	0,32	Separat	1.470	64.412	45	1.971	100	66.383	1.515	132.767	REC4-19	S+P	Nr.Søbakken,Søbakken m.fl
419A	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,19	SpvUdledVej	13	565	0	0	100	565	13	1.130	REC4-19	S+P	Søbakken 142-144
420	Viborg Centralrenseanlæ	21,0	0,31	Separat	338	14.785	10	438	100	15.223	348	30.445	REC4-20	S+P	Nr.Søkol., Tværvej m.fl.
421	Viborg Centralrenseanlæ	12,1	0,24	Separat	10	471	5	219	100	690	15	1.380	REC4-21A	S+P	Hedeselskabet m.m.
421B	Viborg Centralrenseanlæ	1,7	0,36	Separat	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	REC4-21B	S+P	Nygårdsvej
421C	Viborg Centralrenseanlæ	2,6	0,38	**Separat**	62	2.731	0	0	100	2.731	62	5.462	REC4-26	S+P	Smedegårdsvej

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Viborg Centralrenseanlæg															
422	Viborg Centralrenseanlæ	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC4-22	S+P	Del af Randersvej
424	Viborg Centralrenseanlæ	0,8	0,22	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC4-24	S+P	Lille Sct. Kjelds Gade
425	Viborg Centralrenseanlæ	1,0	0,39	Separat	75	3.296	5	219	100	3.515	80	7.030	REC4-25	S+P	Søparken
4B	Viborg Centralrenseanlæ	13,6	0,07	Fælles privat	0	0	10	438	100	438	10	876	REC23-3	S+P	I/S Revas's losseplads
4B1	Viborg Centralrenseanlæ	1,5	0,16	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Viborg Destruktionsansta.
4B-2	Viborg Centralrenseanlæ	1,2	0,14	Spv privat	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Revas - genbrugsplads
4F1	Viborg Centralrenseanlæ	5,5	0,16	Spv	49	2.166	0	0	100	2.166	49	4.332		S+P	Lundevej, Margrethevej
4F2	Viborg Centralrenseanlæ	2,6	0,26	Spv	23	1.036	5	219	100	1.255	28	2.510		S+P	Huse ved Holstebrovej
4F4	Viborg Centralrenseanlæ	8,9	0,06	Spv	13	565	45	1.971	100	2.536	58	5.072		S+P	Liseborg Plantage - institution
502	Viborg Centralrenseanlæ	70,0	0,33	Separat	1.195	52.359	20	876	100	53.235	1.215	106.469	REC5-02	S+P	Fristruphøjvej m.fl.
502A	Viborg Centralrenseanlæ	11,2	0,24	SpvUdledVej	290	12.713	0	0	100	12.713	290	25.426	REC5-02	S+P	Kokholmvej og Hedelyngen
503	Viborg Centralrenseanlæ	166,4	0,42	Separat	1.062	46.520	720	31.536	100	78.056	1.782	156.112	REC5-03D	S+P	Engelsborgv., Nørremarken
503A	Viborg Centralrenseanlæ	4,5	0,30	Spv	150	6.592	0	0	100	6.592	150	13.184		S+P	Engelsborgvej
503B	Viborg Centralrenseanlæ	1,7	0,39	SpvUdledVej	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202	REC5-03B	S+P	Arildsvej 44-74
503C	Viborg Centralrenseanlæ	1,6	0,00	Spv	142	6.215	0	0	100	6.215	142	12.430		S+P	Ingefærvej
503C-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC5-03D	S+P	Ingefærvej - vejareal
503E	Viborg Centralrenseanlæ	1,2	0,10	Spv	60	2.637	0	0	100	2.637	60	5.274		S+P	Bjergmyntevej og Kommenvej
503E-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC5-03D	S+P	Bjergmyntevej - vejareal
503F	Viborg Centralrenseanlæ	5,7	0,36	Separat	129	5.650	5	219	100	5.869	134	11.738	REC5-03C	S+P	Lokesvej og Tjalfesvej
504	Viborg Centralrenseanlæ	14,9	0,35	Separat	322	14.126	0	0	100	14.126	322	28.251	REC5-03B	S+P	Midgårdsvej-kvarteret
504A	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	0,33	SpvUdledVej	13	565	0	0	100	565	13	1.130	REC5-03A	S+P	Nørremøllevej Nord 16-26
5B	Viborg Centralrenseanlæ	3,3	0,39	Spv	86	3.767	0	0	100	3.767	86	7.534		S+P	Katrinevænget (nord)
5B1	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,46	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Morbærvej
5B-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,8	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC5-03D	S+P	Katrinevænget (nord) - vejareal
601	Viborg Centralrenseanlæ	31,4	0,38	Separat	916	40.116	30	1.314	100	41.430	946	82.861	REC6-01	S+P	Spangsbjerg og planetkva.
602	Viborg Centralrenseanlæ	19,0	0,37	Separat	449	19.682	50	2.190	100	21.872	499	43.743	REC6-02	S+P	Asmild Hegn / Vænge

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Viborg Centralrenseanlæg															
603	Viborg Centralrenseanlæ	32,5	0,12	Separat	955	41.811	0	0	100	41.811	955	83.623	REC6-03	S+P	Asmild Vænge
604	Viborg Centralrenseanlæ	14,8	0,37	Separat	314	13.749	10	438	100	14.187	324	28.374	REC6-04	S+P	Skaldehøjvej
6A	Viborg Centralrenseanlæ	1,1	0,19	Spv	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072		S+P	Asmild Plantesalg
701	Viborg Centralrenseanlæ	2,6	0,08	Spv	37	1.601	0	0	100	1.601	37	3.202		S+P	Taphedevej
701A	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0		0	0	0	REC7-01	S+P	Tapdrupvej
701-V	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	REC7-01	S+P	Taphedevej - vejareal
703	Viborg Centralrenseanlæ	1,5	0,43	Separat	54	2.354	0	0	100	2.354	54	4.709	REC7-01	S+P	Nedertoften
7A1	Viborg Centralrenseanlæ	1,8	0,30	Fælles	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	REC4-23	S+P	Nørresøvej
7A10	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,17	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	REC1-01	S+P	Nørresøvej 2
7A11	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,06	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Nørresøvej 2A
7A2	Viborg Centralrenseanlæ	5,5	0,31	Fælles	97	4.238	0	0	100	4.238	97	8.475	REC4-14	S+P	Nr.Søvej,Øgårdshøjen m.fl
7A3	Viborg Centralrenseanlæ	6,4	0,35	Fælles	131	5.744	0	0	100	5.744	131	11.489	REC4-13	S+P	Nr.Søvej, Dyssedalen m.fl
7A5	Viborg Centralrenseanlæ	32,7	0,36	Fælles	796	34.843	55	2.409	100	37.252	851	74.504	REC4-26	S+P	Helledalen m.fl.
7A5-A	Viborg Centralrenseanlæ	4,6	0,41	**Separat**	**110**	**4.803**	0	0	112	5.368	**110**	**10.170**	REC4-26	S+P	Asmildvej
7A7	Viborg Centralrenseanlæ	2,4		Separat	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Skrivervej 15
7A8	Viborg Centralrenseanlæ	1,2	0,23	Spv	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260		S+P	Skovdalen m.fl.
7A9	Viborg Centralrenseanlæ	1,5	0,19	Fælles	24	1.036	0	0	100	1.036	24	2.072	REC1-01	S+P	Nørresøvej
7B4A	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,20	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Røddingvej 5
7B4B	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,08	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Røddingvej 8
7B4C	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,16	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		S+P	Rastepl.v. Nordre Ringvej
7B4D	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,22	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Røddingvej 1
7B8	Viborg Centralrenseanlæ	2,0	0,21	Fælles	26	1.130	0	0	100	1.130	26	2.260	REC5-01	S+P	Blåkærgård Kursuscenter
7D1	Viborg Centralrenseanlæ	2,0	0,36	Fælles	30	1.318	20	876	100	2.194	50	4.389	REC1-01	S+P	Landbrugsskolen
7D2	Viborg Centralrenseanlæ	5,5	0,27	Fælles	84	3.673	0	0	100	3.673	84	7.345	REC1-01	S+P	Vinkelvej, Klosterallé
7D3	Viborg Centralrenseanlæ	5,0	0,13	Fælles	22	942	5	219	100	1.161	27	2.321	REC1-01	S+P	Del af Gymnastikhøjskolen
7D4	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,25	Spv	11	471	0	0	100	471	11	942		S+P	Børnehaven Løvspring
801	Viborg Centralrenseanlæ	1,1	0,38	Separat	19	848	0	0	100	848	19	1.695	REC8-01	S+P	Keldalsvej
8A	Viborg Centralrenseanlæ	7,4	0,27	Spv	97	4.238	5	219	100	4.457	102	8.913		S+P	Søndersøvej og Sønæsvej
8BA	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,09	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Ødalen 2 og 4
8BB	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,18	Spv	2	94	0	0	100	94	2	188		S+P	Ødalen 10

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viborg Centralrenseanlæg**

Delopland					Spildevandsbelastning						Total		Udløb		Bemærkning
Opland		Areal	Afløbs-	Kloaksys.	Bolig		Erhverv		Indsivning						
		ha.	koef.		PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år			
Viborg Centralrenseanlæg															
8BC	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,34	Spv	0	0	10	438	100	438	10	876		S+P	Viborg Golfklub
8BD	Viborg Centralrenseanlæ	1,0	0,20	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Viborg Vandrerhjem
8E6	Viborg Centralrenseanlæ	13,1	0,28	Fælles	301	13.184	15	657	100	13.841	316	27.682	REC3-20	S+P	Gl. Århusvej, syd
8E7	Viborg Centralrenseanlæ	21,3	0,28	Spv	222	9.700	70	3.066	100	12.766	292	25.531		S+P	Gl. Århusvej / Rødtjørnen
901	Viborg Centralrenseanlæ	1,4	0,43	Separat	32	1.413	0	0	100	1.413	32	2.825	REC9-01	S+P	Horsdalvej
901-A	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,43	Separat	17	753	0	0	100	753	17	1.507	REC9-01	S+P	Vinkelvej 168 - 170
9A1	Viborg Centralrenseanlæ	7,5	0,27	Fælles	148	6.498	0	0	100	6.498	148	12.995	REC1-01	S+P	Vinkelvej, Bruunshåb
9A10	Viborg Centralrenseanlæ	1,2	0,11	Spv	9	377	0	0	100	377	9	753		S+P	Vinkelvej 52
9A2	Viborg Centralrenseanlæ	5,2	0,35	Fælles	81	3.578	0	0	100	3.578	81	7.157	REC2-05	S+P	Vinkelvej,Bertel Bruunsv.
9A3	Viborg Centralrenseanlæ	0,9	0,38	Fælles	26	1.130	5	219	100	1.349	31	2.698	REC2-05	S+P	Gamle papfabrik m.m.
9B2	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,19	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Vibækvej 43
9B3	Viborg Centralrenseanlæ	3,5	0,37	Spv	129	5.650	5	219	100	5.869	134	11.738		S+P	Bronzehøj
9B4	Viborg Centralrenseanlæ	0,3	0,33	Spv	6	283	0	0	100	283	6	565		S+P	Vinkelvej 77B, C og D
9B5	Viborg Centralrenseanlæ	0,5	0,15	Spv	**10**	**424**	0	**424**	33	283	**10**	**1.131**		S+P	Høgevej 45 m.fl.
SK01	Viborg Centralrenseanlæ	20,5	0,35	Fælles	379	16.574	45	1.971	100	18.545	424	37.090	SKU1	S+P	Skelhøje fælleskloak
SK02	Viborg Centralrenseanlæ	3,1	0,27	Spv	67	2.919	0	0	100	2.919	67	5.839		S+P	Skrænten og Brinken
SK03	Viborg Centralrenseanlæ	0,1	0,97	Separat	0	0	0	0		0	0	0	SKU3	S+P	Skrænten vejareal
SK04	Viborg Centralrenseanlæ	0,7	0,20	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		S+P	Slugten
SK05	Viborg Centralrenseanlæ	4,4	0,34	Separat	80	3.484	0	0	100	3.484	80	6.969	SKU2	S+P	Blomstervej
SK06	Viborg Centralrenseanlæ	0,6	0,36	Spv	36	1.601	0	0	100	1.601	36	3.202		S+P	Dollerupvej
SK07	Viborg Centralrenseanlæ	2,6	0,18	Spv	15	659	0	0	100	659	15	1.318		S+P	Krusbærvej
SK09	Viborg Centralrenseanlæ	0,2	0,40	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		S+P	Skelhøje vest
VCR	Viborg Centralrenseanlæ	9,7	0,06	Separat	2	94	0	0	100	94	2	188	REC101A	S+P	Viborg Centralrenseanlæg
Sum område:		2.974,9			63.972	2.788.174	7.476	673.832		2.805.885	71.395	6.267.701			
Sum renseanlæg:		3.025,6			64.659	2.817.838	7.561	679.626		2.837.407	72.167	6.334.682			

Viborg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kloakoplande
Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ørum Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb	Bemærkning		
Ørum Renseanlæg															
115ø Ørum Renseanlæg	**6,3**	**0,40**	**Separat**	**114**	**5.013**	**0**	**5.013**	**5**	**501**	**114**	**10.528**	**U105**	**P**	**Fårdalvej**
116ø Ørum Renseanlæg	**1,4**	**0,40**	**Separat**	**22**	**946**	**0**	**946**	**5**	**95**	**22**	**1.987**	**U104**	**P**	**Ved Vingevej**
131P Ørum Renseanlæg	**0,8**	**0,40**	**Separat**	**15**	**643**	**0**	**643**	**5**	**64**	**15**	**1.351**	**U131**	**P**	**Hørsøvej-plan**
101ø Ørum Renseanlæg	8,5	0,43	Fælles	200	8.758	40	1.752	100	10.510	240	21.020	U101	S+P	Østergade/Toftevænget
102ø Ørum Renseanlæg	3,7	0,26	Fælles	11	471	0	0	100	471	11	942	U102	S+P	Søndermarksvej 11-13
103ø Ørum Renseanlæg	3,0	0,24	Fælles	17	753	10	438	100	1.191	27	2.383	U103	S+P	Vestergade
104ø Ørum Renseanlæg	30,3	0,35	Separat	443	19.399	85	3.723	100	23.122	528	46.244	U104	S+P	Ørum nord
105ø Ørum Renseanlæg	44,2	0,28	Separat	727	31.829	5	219	100	32.048	732	64.097	U105	S+P	Ørum syd
106ø Ørum Renseanlæg	6,3	0,34	Separat	118	5.179	5	219	100	5.398	123	10.797	U104	S+P	Søndermarksvej
107ø Ørum Renseanlæg	0,8	0,33	Fælles	17	753	0	0	100	753	17	1.507	U107	S+P	Østervang
108ø Ørum Renseanlæg	0,5	0,26	Separat	13	565	0	0	100	565	13	1.130	U104	S+P	Østergade 54
109ø Ørum Renseanlæg	0,9	0,26	Spv	4	188	5	219	100	407	9	815		S+P	Østergade 57, 63
110ø Ørum Renseanlæg	0,1	0,36	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	Østergade 58
112ø Ørum Renseanlæg	10,2	0,08	Separat	4	188	5	219	100	407	9	815	U112	S+P	Industrivej vest
114ø Ørum Renseanlæg	0,1	0,01	Spv	4	188	0	0	100	188	4	377		S+P	P. Andersensvej 16
118ø-S Ørum Renseanlæg	0,6	0,70	Separat	56	2.448	5	219	100	2.667	61	5.335	U104	S+P	Ørum Torv
130 Ørum Renseanlæg	15,7	0,32	Fælles	253	11.112	15	657	100	11.769	268	23.538	U130	S+P	Mollerup
140 Ørum Renseanlæg	13,7	0,28	Fælles	157	6.874	10	438	100	7.312	167	14.625	U140	S+P	Kvorning nord
141 Ørum Renseanlæg	5,0	0,36	Fælles	69	3.013	20	876	100	3.889	89	7.779	U140	S+P	Kvorning syd
142 Ørum Renseanlæg	1,5	0,24	Separat	6	283	5	219	100	502	11	1.003	U142	S+P	Vesterled
150 Ørum Renseanlæg	5,6	0,36	Fælles	35	1.507	0	0	100	1.507	35	3.013	U150	S+P	Velds
160 Ørum Renseanlæg	3,7	0,22	Fælles	28	1.224	0	0	100	1.224	28	2.448	U160	S+P	Burrehøjvej
161 Ørum Renseanlæg	3,7	0,23	Separat	41	1.789	0	0	100	1.789	41	3.578	U162	S+P	Marie Grubbes Vej
162 Ørum Renseanlæg	11,8	0,26	Separat	104	4.520	5	219	100	4.739	109	9.478	U162	S+P	Burrehøjvej/ Hestehaven
163 Ørum Renseanlæg	1,1	0,43	Fælles	15	659	5	219	100	878	20	1.756	U160	S+P	Hobrovej
165 Ørum Renseanlæg	2,3	0,14	Spv	13	565	0	0	100	565	13	1.130		S+P	Hestehaven
166 Ørum Renseanlæg	58,1	0,27	Separat privat	110	4.803	265	11.595	100	16.398	375	32.795	U166	S+P	Forsøgsstation Foulum
167 Ørum Renseanlæg	1,7	0,33	Separat privat	2	94	10	438	100	532	12	1.064	U167	S+P	Forsøgsstation Foulum
170 Ørum Renseanlæg	9,8	0,24	Fælles	84	3.673	5	219	100	3.892	89	7.783	U170	S+P	Formyre
181 Ørum Renseanlæg	5,7	0,45	Separat	80	3.484	0	0	100	3.484	80	6.969	U181	S+P	Tjele Gods/Tjele Møllevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakkeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning **Status/Plan**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ørum Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Ørum Renseanlæg														
U117ø Ørum Renseanlæg	0,3	0,30	Separat	6	283	0	0	100	283	6	565	U104	S+P	Vestergade 19-23
U118ø-P Ørum Renseanlæg	1,3	0,20	**Separat**	30	1.318	5	219	100	1.537	35	3.075	U104	S+P	Ørum Torv m.m.
U118ø-P1 Ørum Renseanlæg	0,2	0,20	**Separat**	2	94	10	438	100	532	12	1.064	U104	S+P	
U118ø-S1 Ørum Renseanlæg	0,1	0,35	Separat	30	1.318	0	0	100	1.318	30	2.637	U104	S+P	Ørum Torv
U118ø-S2 Ørum Renseanlæg	0,2	0,35	Separat	15	659	0	0	100	659	15	1.318	U104	S+P	
U119ø Ørum Renseanlæg	1,2	0,20	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	U101	S+P	Østergade 14
VBA1 Ørum Renseanlæg	0,3	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	UVBA1	S+P	Vejdirektoratet. Øst
VBA2 Ørum Renseanlæg	0,4	1,00	Separat privat	0	0	0	0		0	0	0	UVBA2	S+P	Vejdirektoratet. Vest
Sum område:	260,9			2.851	124.880	515	29.148		141.483	3.366	295.511			
Sum renseanlæg:	260,9			2.851	124.880	515	29.148		141.483	3.366	295.511			

Kloakerede områder til renseanlæg : **Aalestrup Renseanlæg**

Delopland / Opland	Areal ha.	Afløbs-koef.	Kloaksys.	Spildevandsbelastning: Bolig PE	Bolig m³/år	Erhverv PE	Erhverv m³/år	Indsivning %	Indsivning m³/år	Total PE	Total m³/år	Udløb		Bemærkning
Aalestrup Renseanlæg														
Hv2 Aalestrup Renseanlæg	**3,6**	**0,00**	**Spv**	**55**	**2.401**	**0**	**2.401**	**5**	**240**	**55**	**5.041**		**P**	**Skovtoften Øst**
Hv6-P Aalestrup Renseanlæg	**0,3**	**0,00**	**Separat**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**H5U**	**P**	**Kirkebyvej 56 - plan**
Hv1 Aalestrup Renseanlæg	20,4	0,32	Separat	340	14.879	45	1.971	100	16.850	385	33.700	H1U	S+P	Kirkebyvej / Gl. Viborgvej
Hv3 Aalestrup Renseanlæg	4,9	0,46	Separat	0	0	0	0		0	0	0	H1U	S+P	Grundfos
Hv4 Aalestrup Renseanlæg	0,8	0,13	Fælles	2	94	0	0	100	94	2	188	I1U	S+P	Slagteriet
Hv5 Aalestrup Renseanlæg	3,3	0,16	Separat	6	283	15	657	100	940	21	1.879	H5U	S+P	Håndværkervej
Hv6 Aalestrup Renseanlæg	0,9	0,14	Separat	0	0	0	0		0	0	0	H5U	S+P	Kirkebyvej 56
I1 Aalestrup Renseanlæg	9,8	0,28	Fælles	97	4.238	15	657	100	4.895	112	9.789	I1U	S+P	Gl. Hvam
I2 Aalestrup Renseanlæg	0,7	0,12	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Boligområde ved Hvamvej
I2-P Aalestrup Renseanlæg	0,7	0,00	Spv	0	0	0	0		0	0	0		S+P	Boligområde v. Hvamvej
Sum område:	45,5			505	21.894	75	5.686		23.018	580	50.598			
Sum renseanlæg:	45,5			505	21.894	75	5.686		23.018	580	50.598			
Sum kommune:	7.111,9			122.584	5.337.099	29.214	1.997.225		5.400.356	151.680	12.723.357			