Til Viborg Kommune,

Som svar på jeres anmodning om udtalelse til eventuel forlængelse af nuværende tidsfrist for separering på egen grund efter anlæg af separate hovedledninger fremsendes følgende:

Energi Viborg Vand kan ikke anbefale en forlængelse af tidsfristen til 24 måneders efter nye tilslutningsmulighed foreligger. Nuværende praksis, hvor fristen for separering på egen grund blev forlænget ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2014-18 er allerede en udfordring.

Baggrund for ønsket om forlængelse er primært begrundet i at sikre, at eventuelle sætningsskader forårsaget af forsyningens anlægsarbejde er fremkommet, inden grundejer får omlagt den interne kloak. Det er vores erfaring, at skader forårsaget af vores anlægsarbejdet oftest konstateres under arbejdet f.eks. pga. af vibration. Vi finder derfor at udsættelse af fristen for separering af regnvand og spildevand på egen grund til 24 mdr. efter endt anlægsarbejde på hovedkloakken har større ulemper ift. hvor få anmeldte skader vi tidligere har oplevet uenighed om.

Derimod har vi en række forhold, der enten miljømæssigt, økonomisk eller praktisk påvirkes af fristens længde:

- Øget anlægsinvestering da den fremtidige spildevandsledning må opdimensioneres for at kunne klare fællesvand i 2 år.
- Længere tid hvor der fortsat er risiko for kælderoversvømmelse med fællesvand, indtil separering er gennemført ved alle ejendomme.
- Behov for bypass/midlertidige overløbsmuligheder mellem spildevandsledning og regnvandsledning, som i de to år kan medføre overløb af fællesvand til regnvandsbassiner og recipienter.
- Der skal holdes styr på nødvendige afpropninger af midlertidige løsninger, indtil alle grundejere har meldt færdigt.
- Der går længere tid inden anlægsinvesteringen giver forbedret spildevandsrensning og regnvandshåndtering.

Energi Viborg Vand kan derfor ikke anbefale yderligere forlængelse af fristen.

Med venlig hilsen

Energi Viborg Vand A/S - Spildevandsforsyningen