

	Om- og tilbygning af Sol O Mio, Frederiks Besparelsesforslag 1 - incl. alternativt tilbud på vægge		Pris i kr. excl. moms	
			Besparelse	Bemærkninger/ konsekvens
				Ved licitationen indkom der alternativt tilbud på opførelse af tilbygningen i porebetonplader i stedet for de beskrevne letbetonelementer. I nedenstående er angivet forslag til sparekatalog. Indeholdt i sparekatalog er endvidere forslag om ikke at etablere produktionskøkken.
	Udvendige arbejder			
MU	Asfalt på eksist. grusareal v. Solvænget		99.000	Fra Tilbudsliste
MU	Asfalt på brandvej udgår		44.000	Fra Tilbudsliste
MU	Asfalt på ny P-plads ændres til SF-CoLoc eller lign.		100.000	Besparelse - skøn
MU	Cykel p-udgår		35.000	Fra Tilbudsliste
MU	Byggepladsveje		71.500	Fra Tilbudsliste
	Bygning			
MU	Tagdækelementer ændres til ståltrapezplader		95.100	600-300 kr /m2 = 300x317 m2
MU	Alternativ pris ved licitation - Væglemter ændres til porebeton - priser på elementer ligger pt på et meget højt niveau.		550.000	OBS! excl. stabiliserende stålkonstruktioner og beregninger m.v. - skal undersøges om det lytteknisk kan overholdes.
	Stabiliserende stål + beregninger m.v.		-100.000	Tillæg for stabiliserende stål m.v.
TØ	Vinduespartier i rum 10 og 19 bibeholdes		70.000	
TØ	Ny udv. dør i rum 19		-15.000	Tillæg
TØ	Sceneopbygning i Multirum		62.245	
TØ	1 stk. pudsebord i rum 16 udgår		16.000	
TØ	Døre mellem grupperum samt ved kontor udgår		20.000	
TØ	Dør mellem personalerum udskiftes ikke		5.000	
TØ	Ovenlys i Multirum og Gang/niche		30.000	
MA	Malerbehandlinger		15.000	Glanstrin på vægflader nedsættes.
EL	Udskiftning af eksist ABA-anlæg		20.000	Skønnet.
	Bygningarbejder ved produktionskøkken udgår			Der etableres ikke lokale til produktionskøkken - senere ombygningsarbejder må forventes at være dyrere end ved udførelse af arbejdet samtidig med nuværende om- og tilbygningsarbejder
	Murerarbejder		250.000	Skøn
	Tømrerarbejder		200.000	Skøn
	Gulv		70.000	Skøn
	VVS		75.000	Skøn
	Ventilation		195.000	Skøn
	EL		50.000	Skøn
	Maler		35.000	Skøn
	Etablering af åbninger i vægge så eksist rum "lægges" sammen		-50.000	Incl. malerarbejder m.v. - der etableres således midlertidigt fællesrum - se vedlagte skitse
	Forslag til besparelser i alt. Excl. moms		1.942.845	