

VIBORG STADIONCENTER

Idéoplæg til nyt afsnit for kørestolsbrugere

(revision 04.10.2021)

1. Indledning

Viborg Stadion og VVF har bedt ERIK Arkitekter om at undersøge muligheden for at forbedre publikumsfaciliteter for kørestolsbrugere, blandt andet for at kunne tilgodese ønsker fra bevægelseshindrede fans om at have faciliteter i nærheden af fanbasen på sydtribunen for således at kunne opleve kampene som en integreret del af fanbasen. Dette ønske ligger fint i tråd med Viborg Kommunes handicappolitik om at skabe ligeværdige forhold for kommunes borgere.

2. Løsningsforslag

En mulig placering af et nyt kørestolsafsnit er blevet drøftet med Viborg Stadioncenter og VFF på stedet. Der var her enighed om at en oplagt lokation kunne være i det sydlige hjørne af østtribunen. Vedlagte visualisering tager udgangspunkt i denne placering.

Konstruktion/omfang

Det nye afsnit er tænkt udført som en stålplatform der monteres over indgangspartiet i stadionkompleksets syd-østlige hjørne (over indkørslen for redningskøretøjer). Adgangen til platformen sker via en lift (løftehøjde ca. 1,5 m) placeret på mellemrepoet ved hjørnetårn mod syd-øst. Fra dette område er der adgang til det øvrige stadionkompleks via elevator i hjørnebygningen.

Platformen på ca. 60 m² vil kunne skabe gode udsigtsforhold til banen for mellem 8-12 kørestolsbrugere inkl. hjælpere, alt afhængig af kørestolstype (størrelse). For hjælpere og øvrige publikum vil der være mulighed for direkte adgang fra tribuneafsnitte og ud på platformen. Udsynet fra en del af siddepladserne på tribuneafsnittet bag ved platformen vil blive begrænset, hvilket skal tages med i overvejelsen omkring etableringen.

Den nærmere udformning af platformen, herunder konstruktiv opbygning af dækket, skal bearbejdes under detailprojekteringen. Ligeledes skal det undersøges om platformen delvist kan udføres ophængt på betonvangerne, eller om der generelt skal laves stålsøjler ført til nye fundamenter.

3. Økonomi og tid

Budget

Der kan opstilles følgende overordnede anlægsbudget for projektet:

Bærende stålkonstruktion inkl fundament	kr.	425.000
Platformsdæk 60 m ²	kr.	300.000
Gelænder m.v.	kr.	80.000
Lift (udendørs model), inkl. el	kr.	170.000
Uforudsete og diverse tilpasninger (15 %)	kr.	150.000
Projektering og rådgivning	kr.	150.000
Budget i alt ekskl. moms	kr.	1.275.000

Byggetid

Platformen forventes at kunne etableres indenfor en tidsramme på 5 måneder fra igangsættelse af projekteringen.